

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.						
1	2	3	4	5	6	7	8
Сборник 64. Лепные работы							
Таблица ФЕРр 64-1 Базы под колонны высотой до 250 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм:							
64-1-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	25,92	24,04	1,88	0,81	1 0,03	2,75
64-1-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	16,27	15,64	0,63	0,27	1 0,015	1,79
Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок:							
64-1-3	легкоудаляемых	1,54	1,54				0,18
64-1-4	трудноудаляемых	6,40	6,40				0,75
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-1-5	легкоудаляемых	11,45	11,45				1,31
64-1-6	трудноудаляемых	16,43	16,43				1,88
64-1-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель	16,14	15,51	0,63	0,27		1,75
Таблица ФЕРр 64-2 Базы под колонны высотой до 400 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм:							
64-2-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	40,20	36,45	3,75	1,62	1 0,06	4,17
64-2-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	23,66	22,72	0,94	0,41	1 0,023	2,60
Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок:							
64-2-3	легкоудаляемых	2,64	2,64				0,31
64-2-4	трудноудаляемых	10,75	10,75				1,26
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-2-5	легкоудаляемых	19,32	19,32				2,21
64-2-6	трудноудаляемых	27,53	27,53				3,15
64-2-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель	25,26	24,63	0,63	0,27		2,78
Таблица ФЕРр 64-3 Базы под колонны высотой до 500 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм:							
64-3-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	46,23	42,48	3,75	1,62	1 0,06	4,86
64-3-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	29,44	27,88	1,56	0,68	1 0,03	3,19
Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок:							
64-3-3	легкоудаляемых	4,18	4,18				0,49
64-3-4	трудноудаляемых	16,97	16,97				1,99
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-3-5	легкоудаляемых	30,76	30,76				3,52
64-3-6	трудноудаляемых	43,70	43,70				5,00
64-3-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель	38,95	38,01	0,94	0,41		4,29
Таблица ФЕРр 64-4 Базы по пилястрам высотой до 250 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм:							
64-4-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	14,22	13,28	0,94	0,41	1 0,015	1,52
64-4-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	8,26	7,95	0,31	0,14	1 0,008	0,91

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок:							
64-4-3	легкоудаляемых	0,77	0,77				0,09
64-4-4	трудноудаляемых	3,24	3,24				0,38
Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-4-5	легкоудаляемых	5,77	5,77				0,66
64-4-6	трудноудаляемых	8,22	8,22				0,94
64-4-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм под модель	8,02	7,71	0,31	0,14		0,87

Таблица ФЕРр 64-5 Базы по пилястрам высотой до 400 мм

Измеритель: шт

Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм:

64-5-1	цементных	20,32	18,44	1,88	0,81		2,11
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,03	
64-5-2	гипсовых	12,08	11,45	0,63	0,27		1,31
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,012	
Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок:							
64-5-3	легкоудаляемых	1,36	1,36				0,16
64-5-4	трудноудаляемых	5,29	5,29				0,62
Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-5-5	легкоудаляемых	9,70	9,70				1,11
64-5-6	трудноудаляемых	13,72	13,72				1,57
64-5-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм под модель	12,54	12,23	0,31	0,14		1,38

Таблица ФЕРр 64-6 Базы по пилястрам высотой до 500 мм

Измеритель: шт

Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм:

64-6-1	цементных	23,12	21,24	1,88	0,81		2,43
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,03	
64-6-2	гипсовых	14,53	13,90	0,63	0,27		1,59
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,015	
Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок:							
64-6-3	легкоудаляемых	2,13	2,13				0,25
64-6-4	трудноудаляемых	8,44	8,44				0,99
Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-6-5	легкоудаляемых	15,47	15,47				1,77
64-6-6	трудноудаляемых	21,94	21,94				2,51
64-6-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм под модель	19,68	19,05	0,63	0,27		2,15

Таблица ФЕРр 64-7 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Измеритель: шт

Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:

64-7-1	цементных	13,88	11,69	2,19	0,95		1,37
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,042	
64-7-2	гипсовых	8,19	7,25	0,94	0,41		0,85
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,02	
Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:							
64-7-3	легкоудаляемых	2,36	2,36				0,26
64-7-4	трудноудаляемых	9,16	9,16				1,01
Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-7-5	легкоудаляемых	16,71	16,71				1,82
64-7-6	трудноудаляемых	23,59	23,59				2,57

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
64-7-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	19,38	18,75	0,63	0,27		2,09

Таблица ФЕРр 64-8 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

Измеритель: шт

Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:

64-8-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	18,93	16,12	2,81	1,22	1 0,059	1,89
64-8-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	12,63	10,75	1,88	0,81	1 0,04	1,26
Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:							
64-8-3	легкоудаляемых	3,72	3,72				0,41
64-8-4	трудноудаляемых	14,97	14,97				1,65
Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-8-5	легкоудаляемых	26,53	26,53				2,89
64-8-6	трудноудаляемых	37,73	37,73				4,11
64-8-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	31,34	29,78	1,56	0,68		3,32

Таблица ФЕРр 64-9 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Измеритель: шт

Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:

64-9-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	20,13	19,19	0,94	0,41	1 0,015	2,25
64-9-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	16,92	16,29	0,63	0,27	1 0,013	1,91
Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:							
64-9-3	легкоудаляемых	1,18	1,18				0,13
64-9-4	трудноудаляемых	4,63	4,63				0,51
Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-9-5	легкоудаляемых	7,53	7,53				0,82
64-9-6	трудноудаляемых	11,84	11,84				1,29
64-9-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	10,41	10,41				1,16

Таблица ФЕРр 64-10 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

Измеритель: шт

Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:

64-10-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	24,37	23,12	1,25	0,54	1 0,025	2,71
64-10-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	19,05	18,42	0,63	0,27	1 0,013	2,16
Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:							
64-10-3	легкоудаляемых	1,90	1,90				0,21
64-10-4	трудноудаляемых	7,44	7,44				0,82
Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-10-5	легкоудаляемых	13,22	13,22				1,44
64-10-6	трудноудаляемых	18,82	18,82				2,05

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-10-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	16,24	15,61	0,63	0,27		1,74

Таблица ФЕРр 64-11 Вазы высотой до 500 мм

Измеритель: шт

Смена лепных ваз высотой до 500 мм:

64-11-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	34,79	32,60	2,19	0,95	1 0,02	3,68
64-11-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	23,31	22,06	1,25	0,54	1 0,01	2,49
Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок:							
64-11-3	легкоудаляемых	2,53	2,53				0,29
64-11-4	трудноудаляемых	10,58	10,58				1,21
Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-11-5	легкоудаляемых	21,76	21,76				2,49
64-11-6	трудноудаляемых	29,80	29,80				3,41
64-11-7	Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель	26,34	25,40	0,94	0,41		2,94

Таблица ФЕРр 64-12 Вазы высотой до 750 мм

Измеритель: шт

Смена лепных ваз высотой до 750 мм:

64-12-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	47,92	43,86	4,06	1,76	1 0,035	4,95
64-12-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	32,58	30,39	2,19	0,95	1 0,018	3,43
Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок:							
64-12-3	легкоудаляемых	4,20	4,20				0,48
64-12-4	трудноудаляемых	16,78	16,78				1,92
Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-12-5	легкоудаляемых	34,75	34,44	0,31	0,14		3,94
64-12-6	трудноудаляемых	47,59	47,28	0,31	0,14		5,41
64-12-7	Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель	41,22	39,66	1,56	0,68		4,59

Таблица ФЕРр 64-13 Вазы высотой до 1000 мм

Измеритель: шт

Смена лепных ваз высотой до 1000 мм:

64-13-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	59,06	53,43	5,63	2,43	1 0,05	6,03
64-13-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	39,63	36,50	3,13	1,35	1 0,025	4,12
Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок:							
64-13-3	легкоудаляемых	5,42	5,42				0,62
64-13-4	трудноудаляемых	21,50	21,50				2,46
Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-13-5	легкоудаляемых	44,85	44,22	0,63	0,27		5,06
64-13-6	трудноудаляемых	61,11	60,48	0,63	0,27		6,92
64-13-7	Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель	54,60	52,10	2,50	1,08		6,03

Таблица ФЕРр 64-14 Венки диаметром до 500 мм

Измеритель: шт

Смена лепных венков диаметром до 500 мм:

64-14-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	31,93	30,37	1,56	0,68	1 0,022	3,56
64-14-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	23,15	22,52	0,63	0,27	1 0,011	2,64

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.						
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок:							
64-14-3	легкоудаляемых	1,88	1,88				0,22
64-14-4	трудноудаляемых	7,42	7,42				0,87
Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-14-5	легкоудаляемых	16,93	16,93				1,96
64-14-6	трудноудаляемых	22,72	22,72				2,63
64-14-7	Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель	22,09	22,09				2,59
Таблица ФЕРр 64-15 Венки диаметром до 1000 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных венков диаметром до 1000 мм:							
64-15-1	цементных	55,36	50,67	4,69	2,03		5,94
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,08	
64-15-2	гипсовых	37,73	35,23	2,50	1,08		4,13
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,04	
Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок:							
64-15-3	легкоудаляемых	3,75	3,75				0,44
64-15-4	трудноудаляемых	13,31	13,31				1,56
Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-15-5	легкоудаляемых	31,59	31,28	0,31	0,14		3,62
64-15-6	трудноудаляемых	41,18	40,87	0,31	0,14		4,73
64-15-7	Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель	42,65	40,77	1,88	0,81		4,78
Таблица ФЕРр 64-16 Гербы высотой до 500 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных гербов высотой до 500 мм:							
64-16-1	цементных	49,78	47,28	2,50	1,08		5,41
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,05	
64-16-2	гипсовых	35,25	34,00	1,25	0,54		3,89
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,025	
Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок:							
64-16-3	легкоудаляемых	2,13	2,13				0,25
64-16-4	трудноудаляемых	8,62	8,62				1,01
Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-16-5	легкоудаляемых	15,21	15,21				1,76
64-16-6	трудноудаляемых	21,69	21,69				2,51
64-16-7	Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель	21,67	20,73	0,94	0,41		2,43
Таблица ФЕРр 64-17 Гербы высотой до 1000 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных гербов высотой до 1000 мм:							
64-17-1	цементных	81,64	77,26	4,38	1,89		8,84
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,1	
64-17-2	гипсовых	57,47	54,97	2,50	1,08		6,29
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,05	
Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок:							
64-17-3	легкоудаляемых	3,75	3,75				0,44
64-17-4	трудноудаляемых	15,01	15,01				1,76
Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-17-5	легкоудаляемых	26,87	26,87				3,11
64-17-6	трудноудаляемых	38,19	38,19				4,42
64-17-7	Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель	37,28	35,40	1,88	0,81		4,15

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм:							
64-18-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	51,75	49,56	2,19	0,95	1 0,014	5,67
64-18-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	36,47	35,22	1,25	0,54	1 0,007	4,03
Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок:							
64-18-3	легкоудаляемых	2,16	2,16				0,25
64-18-4	трудноудаляемых	8,73	8,73				1,01
Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-18-5	легкоудаляемых	20,73	20,73				2,34
64-18-6	трудноудаляемых	26,49	26,49				2,99
64-18-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель	27,25	26,31	0,94	0,41		3,01
Таблица ФЕРр 64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм:							
64-19-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	64,40	61,27	3,13	1,35	1 0,04	7,01
64-19-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	45,98	43,79	2,19	0,95	1 0,02	5,01
Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок:							
64-19-3	легкоудаляемых	3,20	3,20				0,37
64-19-4	трудноудаляемых	13,05	13,05				1,51
Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-19-5	легкоудаляемых	33,76	33,76				3,81
64-19-6	трудноудаляемых	43,86	43,86				4,95
64-19-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель	43,86	42,30	1,56	0,68		4,84
Таблица ФЕРр 64-20 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм:							
64-20-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	88,05	86,49	1,56	0,68	1 0,021	10,01
64-20-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	71,39	70,76	0,63	0,27	1 0,012	8,19
Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок:							
64-20-3	легкоудаляемых	2,48	2,48				0,28
64-20-4	трудноудаляемых	8,77	8,77				0,99
Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-20-5	легкоудаляемых	22,13	22,13				2,44
64-20-6	трудноудаляемых	27,03	27,03				2,98
64-20-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм под модель	28,06	27,75	0,31	0,14		3,06
Таблица ФЕРр 64-21 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм:							
64-21-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	108,02	103,33	4,69	2,03	1 0,07	11,96
64-21-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	83,06	80,87	2,19	0,95	1 0,04	9,36

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок:							
64-21-3	легкоудаляемых	4,96	4,96				0,56
64-21-4	трудноудаляемых	16,39	16,39				1,85
Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-21-5	легкоудаляемых	39,49	39,18	0,31	0,14		4,32
64-21-6	трудноудаляемых	51,01	50,70	0,31	0,14		5,59
64-21-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм под модель	48,81	47,25	1,56	0,68		5,21
Таблица ФЕРр 64-22 Капители ионические высотой до 250 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм:							
64-22-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	88,05	86,49	1,56	0,68	1 0,021	10,01
64-22-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	71,39	70,76	0,63	0,27	1 0,012	8,19
Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок:							
64-22-3	легкоудаляемых	3,28	3,28				0,37
64-22-4	трудноудаляемых	11,61	11,61				1,31
Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-22-5	легкоудаляемых	25,58	25,58				2,82
64-22-6	трудноудаляемых	35,83	35,83				3,95
64-22-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 250 мм под модель	31,40	30,77	0,63	0,27		3,43
Таблица ФЕРр 64-23 Капители ионические высотой до 500 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм:							
64-23-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	108,02	103,33	4,69	2,03	1 0,07	11,96
64-23-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	83,06	80,87	2,19	0,95	1 0,04	9,36
Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок:							
64-23-3	легкоудаляемых	7,00	7,00				0,79
64-23-4	трудноудаляемых	26,85	26,85				3,03
Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-23-5	легкоудаляемых	62,98	62,67	0,31	0,14		6,91
64-23-6	трудноудаляемых	83,03	82,72	0,31	0,14		9,12
64-23-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 500 мм под модель	73,49	71,93	1,56	0,68		7,93
Таблица ФЕРр 64-24 Капители коринфские высотой до 500 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм:							
64-24-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	185,71	180,40	5,31	2,30	1 0,07	19,89
64-24-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	145,17	142,67	2,50	1,08	1 0,035	15,73
Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок:							
64-24-3	легкоудаляемых	5,80	5,80				0,64
64-24-4	трудноудаляемых	22,40	22,40				2,47
Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-24-5	легкоудаляемых	103,25	102,62	0,63	0,27		11,44
64-24-6	трудноудаляемых	112,58	111,95	0,63	0,27		12,48
64-24-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель	111,54	109,66	1,88	0,81		12,09

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 64-25 Капители коринфские высотой до 750 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм:							
64-25-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	237,19	228,75	8,44	3,65	1 0,12	25,22
64-25-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	180,45	174,51	5,94	2,57	1 0,06	19,24
Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок:							
64-25-3	легкоудаляемых	11,43	11,43				1,26
64-25-4	трудноудаляемых	44,90	44,90				4,95
Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-25-5	легкоудаляемых	191,01	190,07	0,94	0,41		21,19
64-25-6	трудноудаляемых	224,83	223,89	0,94	0,41		24,96
64-25-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 750 мм под модель	220,94	218,13	2,81	1,22		24,05
Таблица ФЕРр 64-26 Капители коринфские высотой до 1000 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм:							
64-26-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	462,85	451,60	11,25	4,86	1 0,14	49,79
64-26-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	330,02	321,89	8,13	3,51	1 0,07	35,49
Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок:							
64-26-3	легкоудаляемых	16,96	16,96				1,87
64-26-4	трудноудаляемых	68,39	68,39				7,54
Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-26-5	легкоудаляемых	289,28	288,03	1,25	0,54		32,11
64-26-6	трудноудаляемых	339,42	338,17	1,25	0,54		37,70
64-26-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель	329,28	328,97	0,31	0,14		36,27
Таблица ФЕРр 64-27 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм:							
64-27-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	31,39	29,51	1,88	0,81	1 0,022	3,46
64-27-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	22,86	21,92	0,94	0,41	1 0,012	2,57
Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок:							
64-27-3	легкоудаляемых	2,24	2,24				0,25
64-27-4	трудноудаляемых	9,06	9,06				1,01
Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-27-5	легкоудаляемых	20,09	20,09				2,24
64-27-6	трудноудаляемых	26,82	26,82				2,99
64-27-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель	26,37	25,74	0,63	0,27		2,87
Таблица ФЕРр 64-28 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм:							
64-28-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	41,11	38,30	2,81	1,22	1 0,047	4,49
64-28-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	31,02	29,77	1,25	0,54	1 0,027	3,49

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок:							
64-28-3	легкоудаляемых	3,32	3,32				0,37
64-28-4	трудноудаляемых	13,54	13,54				1,51
Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-28-5	легкоудаляемых	30,41	30,41				3,39
64-28-6	трудноудаляемых	40,54	40,54				4,52
64-28-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель	40,32	39,38	0,94	0,41		4,39
Таблица ФЕРр 64-29 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм:							
64-29-1	цементных <i>Детали, шт.</i> <i>Строительный мусор, т</i>	56,44	51,44	5,00	2,16	<i>1</i> <i>0,082</i>	6,03
64-29-2	гипсовых <i>Детали, шт.</i> <i>Строительный мусор, т</i>	43,96	41,46	2,50	1,08	<i>1</i> <i>0,047</i>	4,86
Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок:							
64-29-3	легкоудаляемых	5,11	5,11				0,57
64-29-4	трудноудаляемых	20,27	20,27				2,26
Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-29-5	легкоудаляемых	45,84	45,84				5,11
64-29-6	трудноудаляемых	61,27	61,27				6,83
64-29-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм под модель	59,60	58,04	1,56	0,68		6,47
Таблица ФЕРр 64-30 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм:							
64-30-1	цементных <i>Детали, шт.</i> <i>Строительный мусор, т</i>	15,52	15,21	0,31	0,14	<i>1</i> <i>0,003</i>	1,74
64-30-2	гипсовых <i>Детали, шт.</i> <i>Строительный мусор, т</i>	12,11	11,80	0,31	0,14	<i>1</i> <i>0,002</i>	1,35
Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок:							
64-30-3	легкоудаляемых	1,44	1,44				0,16
64-30-4	трудноудаляемых	5,47	5,47				0,61
Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-30-5	легкоудаляемых	11,70	11,70				1,29
64-30-6	трудноудаляемых	15,96	15,96				1,76
64-30-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм под модель	15,06	15,06				1,66
Таблица ФЕРр 64-31 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм:							
64-31-1	цементных <i>Детали, шт.</i> <i>Строительный мусор, т</i>	25,22	24,91	0,31	0,14	<i>1</i> <i>0,008</i>	2,85
64-31-2	гипсовых <i>Детали, шт.</i> <i>Строительный мусор, т</i>	19,45	19,14	0,31	0,14	<i>1</i> <i>0,005</i>	2,19
Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок:							
64-31-3	легкоудаляемых	1,97	1,97				0,22
64-31-4	трудноудаляемых	7,80	7,80				0,87

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-31-5	легкоудаляемых	16,24	16,24				1,79
64-31-6	трудноудаляемых	22,04	22,04				2,43
64-31-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм под модель	21,31	21,31				2,35
Таблица ФЕРр 64-32 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм:							
64-32-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	33,89	32,95	0,94	0,41	1 0,01	3,77
64-32-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	24,58	23,95	0,63	0,27	1 0,005	2,74
Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок:							
64-32-3	легкоудаляемых	2,51	2,51				0,28
64-32-4	трудноудаляемых	10,14	10,14				1,13
Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-32-5	легкоудаляемых	20,68	20,68				2,28
64-32-6	трудноудаляемых	27,75	27,75				3,06
64-32-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель	27,75	27,75				3,06
Таблица ФЕРр 64-33 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм:							
64-33-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	42,73	41,17	1,56	0,68	1 0,027	4,71
64-33-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	31,36	30,42	0,94	0,41	1 0,077	3,48
Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок:							
64-33-3	легкоудаляемых	3,05	3,05				0,34
64-33-4	трудноудаляемых	12,38	12,38				1,38
Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-33-5	легкоудаляемых	25,21	25,21				2,78
64-33-6	трудноудаляемых	34,28	34,28				3,78
64-33-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель	34,28	34,28				3,78
Таблица ФЕРр 64-34 Листы высотой до 150 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных листов высотой до 150 мм:							
64-34-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	17,45	17,45			1 0,001	2,02
64-34-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	13,22	13,22			1 0,0005	1,53
Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок:							
64-34-3	легкоудаляемых	0,42	0,42				0,05
64-34-4	трудноудаляемых	2,12	2,12				0,25
Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-34-5	легкоудаляемых	6,35	6,35				0,75
64-34-6	трудноудаляемых	8,04	8,04				0,95
64-34-7	Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель	9,22	9,22				1,09

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 64-35 Листы высотой до 250 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных листов высотой до 250 мм:							
64-35-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	21,95	21,95			1 0,004	2,54
64-35-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	15,64	15,64			1 0,002	1,81
Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок:							
64-35-3	легкоудаляемых	0,93	0,93				0,11
64-35-4	трудноудаляемых	4,48	4,48				0,53
Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-35-5	легкоудаляемых	9,81	9,81				1,16
64-35-6	трудноудаляемых	13,28	13,28				1,57
64-35-7	Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель	13,96	13,96				1,65
Таблица ФЕРр 64-36 Листы высотой до 400 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных листов высотой до 400 мм:							
64-36-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	31,82	31,19	0,63	0,27	1 0,01	3,61
64-36-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	23,55	23,24	0,31	0,14	1 0,005	2,69
Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок:							
64-36-3	легкоудаляемых	1,78	1,78				0,21
64-36-4	трудноудаляемых	8,80	8,80				1,04
Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-36-5	легкоудаляемых	18,19	18,19				2,15
64-36-6	трудноудаляемых	25,21	25,21				2,98
64-36-7	Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель	24,20	24,20				2,86
Таблица ФЕРр 64-37 Маски-замки высотой до 250 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм:							
64-37-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	33,14	32,51	0,63	0,27	1 0,02	3,72
64-37-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	25,54	24,91	0,63	0,27	1 0,01	2,85
Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок:							
64-37-3	легкоудаляемых	1,36	1,36				0,16
64-37-4	трудноудаляемых	5,20	5,20				0,61
Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-37-5	легкоудаляемых	12,28	12,28				1,44
64-37-6	трудноудаляемых	16,12	16,12				1,89
64-37-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель	16,26	15,95	0,31	0,14		1,87
Таблица ФЕРр 64-38 Маски-замки высотой до 500 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм:							
64-38-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	40,62	39,68	0,94	0,41	1 0,01	4,54
64-38-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	30,26	29,63	0,63	0,27	1 0,005	3,39
Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок:							
64-38-3	легкоудаляемых	2,30	2,30				0,27
64-38-4	трудноудаляемых	8,36	8,36				0,98

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-38-5	легкоудаляемых	21,67	21,67				2,54
64-38-6	трудноудаляемых	28,23	28,23				3,31
64-38-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель	28,03	27,72	0,31	0,14		3,25
Таблица ФЕРр 64-39 Погонные лепные изделия высотой до 50 мм							
Измеритель: 100 м							
Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм:							
64-39-1	цементных	966,62	964,74	1,88	0,81		113,10
11.2.04.06	Детали, м					101	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,4	
64-39-2	гипсовых	721,73	720,79	0,94	0,41		84,50
11.2.04.06	Детали, м					101	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,2	
Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок:							
64-39-3	легкоудаляемых	120,92	120,92				14,43
64-39-4	трудноудаляемых	482,60	482,60				57,59
Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-39-5	легкоудаляемых	849,73	849,73				101,40
64-39-6	трудноудаляемых	1 220,13	1 220,13				145,60
64-39-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель	1 013,77	1 013,14	0,63	0,27		120,90
Таблица ФЕРр 64-40 Погонные лепные изделия высотой до 100 мм							
Измеритель: 100 м							
Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм:							
64-40-1	цементных	1 190,27	1 186,52	3,75	1,62		139,10
11.2.04.06	Детали, м					101	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,81	
64-40-2	гипсовых	878,53	876,03	2,50	1,08		102,70
11.2.04.06	Детали, м					101	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,5	
Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок:							
64-40-3	легкоудаляемых	180,84	180,84				21,58
64-40-4	трудноудаляемых	729,90	729,90				87,10
Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-40-5	легкоудаляемых	1 296,39	1 296,39				154,70
64-40-6	трудноудаляемых	1 841,09	1 841,09				219,70
64-40-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель	1 527,88	1 526,00	1,88	0,81		182,10
Таблица ФЕРр 64-41 Погонные лепные изделия высотой до 200 мм							
Измеритель: 100 м							
Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм:							
64-41-1	цементных	1 824,85	1 818,60	6,25	2,70		213,20
11.2.04.06	Детали, м					101	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,5	
64-41-2	гипсовых	1 367,08	1 363,95	3,13	1,35		159,90
11.2.04.06	Детали, м					101	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,91	
Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок:							
64-41-3	легкоудаляемых	241,85	241,85				28,86
64-41-4	трудноудаляемых	969,57	969,57				115,70
Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-41-5	легкоудаляемых	2 348,08	2 348,08				280,20
64-41-6	трудноудаляемых	2 462,04	2 462,04				293,80
64-41-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель	2 083,88	2 080,75	3,13	1,35		248,30

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 64-42 Погонные лепные изделия высотой до 300 мм							
Измеритель: 100 м							
Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм:							
64-42-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, м Строительный мусор, т	2 285,75	2 273,25	12,50	5,40	101 2	266,50
64-42-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, м Строительный мусор, т	1 706,00	1 696,62	9,38	4,05	101 1	198,90
Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок:							
64-42-3	легкоудаляемых	308,30	308,30				36,79
64-42-4	трудноудаляемых	1 274,60	1 274,60				152,10
Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-42-5	легкоудаляемых	2 157,95	2 157,01	0,94	0,41		257,40
64-42-6	трудноудаляемых	3 138,41	3 137,47	0,94	0,41		374,40
64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	2 653,49	2 647,24	6,25	2,70		315,90
Таблица ФЕРр 64-43 Поручни шириной до 250 мм							
Измеритель: 100 м							
Смена лепных поручней шириной до 250 мм:							
64-43-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, м Строительный мусор, т	2 462,66	2 437,34	25,32	10,94	101 3,53	282,10
64-43-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, м Строительный мусор, т	1 558,15	1 550,02	8,13	3,51	101 1,52	179,40
Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок:							
64-43-3	легкоудаляемых	226,22	226,22				25,22
64-43-4	трудноудаляемых	668,18	668,18				74,49
Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-43-5	легкоудаляемых	1 575,49	1 574,24	1,25	0,54		175,50
64-43-6	трудноудаляемых	2 018,60	2 017,35	1,25	0,54		224,90
64-43-7	Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель	2 200,09	2 192,27	7,82	3,38		244,40
Таблица ФЕРр 64-44 Розетки диаметром до 200 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных розеток диаметром до 200 мм:							
64-44-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	15,52	15,52			1 0,0015	1,82
64-44-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	12,03	12,03			1 0,0008	1,41
Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок:							
64-44-3	легкоудаляемых	0,95	0,95				0,11
64-44-4	трудноудаляемых	3,54	3,54				0,41
Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-44-5	легкоудаляемых	6,22	6,22				0,72
64-44-6	трудноудаляемых	8,73	8,73				1,01
64-44-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель	7,95	7,95				0,92
Таблица ФЕРр 64-45 Розетки диаметром до 300 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных розеток диаметром до 300 мм:							
64-45-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	17,74	17,74			1 0,004	2,08
64-45-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	13,56	13,56			1 0,0025	1,59
Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок:							
64-45-3	легкоудаляемых	1,21	1,21				0,14
64-45-4	трудноудаляемых	4,84	4,84				0,56

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-45-5	легкоудаляемых	8,47	8,47				0,98
64-45-6	трудноудаляемых	12,18	12,18				1,41
64-45-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель	10,89	10,89				1,26
Таблица ФЕРр 64-46 Розетки диаметром до 500 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных розеток диаметром до 500 мм:							
64-46-1	цементных <i>11.2.04.06</i> <i>01.7.07.07</i> Детали, шт. Строительный мусор, т	29,86	28,92	0,94	0,41	1 0,01	3,39
64-46-2	гипсовых <i>11.2.04.06</i> <i>01.7.07.07</i> Детали, шт. Строительный мусор, т	21,02	20,39	0,63	0,27	1 0,005	2,39
Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок:							
64-46-3	легкоудаляемых	1,64	1,64				0,19
64-46-4	трудноудаляемых	6,48	6,48				0,75
Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-46-5	легкоудаляемых	11,66	11,66				1,35
64-46-6	трудноудаляемых	16,59	16,59				1,92
64-46-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель	15,92	15,29	0,63	0,27		1,77
Таблица ФЕРр 64-47 Розетки диаметром до 800 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных розеток диаметром до 800 мм:							
64-47-1	цементных <i>11.2.04.06</i> <i>01.7.07.07</i> Детали, шт. Строительный мусор, т	47,71	46,15	1,56	0,68	1 0,03	5,41
64-47-2	гипсовых <i>11.2.04.06</i> <i>01.7.07.07</i> Детали, шт. Строительный мусор, т	35,54	34,29	1,25	0,54	1 0,016	4,02
Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок:							
64-47-3	легкоудаляемых	2,42	2,42				0,28
64-47-4	трудноудаляемых	10,89	10,89				1,26
Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-47-5	легкоудаляемых	18,32	18,32				2,12
64-47-6	трудноудаляемых	26,44	26,44				3,06
64-47-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель	24,44	23,50	0,94	0,41		2,72
Таблица ФЕРр 64-48 Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м²							
Измеритель: шт							
64-48-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м ² <i>11.2.04.06</i> <i>01.7.07.07</i> Детали, шт. Строительный мусор, т	6,10	5,79	0,31	0,14	1 0,005	0,67
Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м ² от покрасок:							
64-48-2	легкоудаляемых	0,52	0,52				0,06
64-48-3	трудноудаляемых	1,64	1,64				0,19
Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-48-4	легкоудаляемых	3,89	3,89				0,45
64-48-5	трудноудаляемых	4,84	4,84				0,56
64-48-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м ² под модель	4,92	4,92				0,57

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.						
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 64-49 Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м²							
Измеритель: шт							
64-49-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м ² <i>Детали, шт.</i> <i>Строительный мусор, т</i>	13,42	12,79	0,63	0,27	<i>1</i> <i>0,015</i>	1,48
Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м ² от покрасок:							
64-49-2	легкоудаляемых	0,95	0,95				0,11
64-49-3	трудноудаляемых	2,68	2,68				0,31
Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м ² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-49-4	легкоудаляемых	6,48	6,48				0,75
64-49-5	трудноудаляемых	8,12	8,12				0,94
64-49-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м ² под модель	8,60	8,29	0,31	0,14		0,96
Таблица ФЕРр 64-50 Сухари высотой до 150 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных сухарей высотой до 150 мм:							
64-50-1	цементных <i>Детали, шт.</i> <i>Строительный мусор, т</i>	11,52	11,52			<i>1</i> <i>0,004</i>	1,35
64-50-2	гипсовых <i>Детали, шт.</i> <i>Строительный мусор, т</i>	9,30	9,30			<i>1</i> <i>0,002</i>	1,09
Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок:							
64-50-3	легкоудаляемых	0,52	0,52				0,06
64-50-4	трудноудаляемых	1,56	1,56				0,18
Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-50-5	легкоудаляемых	3,72	3,72				0,43
64-50-6	трудноудаляемых	4,84	4,84				0,56
64-50-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель	7,08	7,08				0,82
Таблица ФЕРр 64-51 Сухари высотой до 250 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных сухарей высотой до 250 мм:							
64-51-1	цементных <i>Детали, шт.</i> <i>Строительный мусор, т</i>	14,67	14,67			<i>1</i> <i>0,006</i>	1,72
64-51-2	гипсовых <i>Детали, шт.</i> <i>Строительный мусор, т</i>	9,72	9,72			<i>1</i> <i>0,003</i>	1,14
Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок:							
64-51-3	легкоудаляемых	0,95	0,95				0,11
64-51-4	трудноудаляемых	2,33	2,33				0,27
Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-51-5	легкоудаляемых	5,62	5,62				0,65
64-51-6	трудноудаляемых	7,08	7,08				0,82
64-51-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель	10,02	10,02				1,16
Таблица ФЕРр 64-52 Триглифы высотой до 250 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных триглифов высотой до 250 мм:							
64-52-1	цементных <i>Детали, шт.</i> <i>Строительный мусор, т</i>	12,31	11,37	0,94	0,41	<i>1</i> <i>0,02</i>	1,38
64-52-2	гипсовых <i>Детали, шт.</i> <i>Строительный мусор, т</i>	10,19	9,56	0,63	0,27	<i>1</i> <i>0,01</i>	1,16
Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок:							
64-52-3	легкоудаляемых	0,38	0,38				0,05
64-52-4	трудноудаляемых	1,90	1,90				0,23
Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-52-5	легкоудаляемых	4,20	4,20				0,51

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
64-52-6	трудноудаляемых	5,60	5,60				0,68
64-52-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 250 мм под модель	7,06	6,43	0,63	0,27		0,78

Таблица ФЕРр 64-53 Триглифы высотой до 350 мм

Измеритель: шт

Смена лепных триглифов высотой до 350 мм:

64-53-1	цементных <i>Детали, шт.</i> <i>Строительный мусор, т</i>	15,16	13,60	1,56	0,68	<i>1</i> <i>0,028</i>	1,65
64-53-2	гипсовых <i>Детали, шт.</i> <i>Строительный мусор, т</i>	11,73	10,79	0,94	0,41	<i>1</i> <i>0,02</i>	1,31
Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок:							
64-53-3	легкоудаляемых	0,77	0,77				0,09
64-53-4	трудноудаляемых	2,80	2,80				0,34
Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-53-5	легкоудаляемых	6,43	6,43				0,78
64-53-6	трудноудаляемых	8,32	8,32				1,01
64-53-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 350 мм под модель	10,02	9,39	0,63	0,27		1,14

Таблица ФЕРр 64-54 Триглифы высотой до 750 мм

Измеритель: шт

Смена лепных триглифов высотой до 750 мм:

64-54-1	цементных <i>Детали, шт.</i> <i>Строительный мусор, т</i>	26,56	24,06	2,50	1,08	<i>1</i> <i>0,05</i>	2,92
64-54-2	гипсовых <i>Детали, шт.</i> <i>Строительный мусор, т</i>	20,12	18,87	1,25	0,54	<i>1</i> <i>0,025</i>	2,29
Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок:							
64-54-3	легкоудаляемых	1,57	1,57				0,19
64-54-4	трудноудаляемых	4,61	4,61				0,56
Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-54-5	легкоудаляемых	11,04	11,04				1,34
64-54-6	трудноудаляемых	14,17	14,17				1,72
64-54-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 750 мм под модель	15,94	15,00	0,94	0,41		1,82

Таблица ФЕРр 64-55 Шишки высотой до 250 мм

Измеритель: шт

Смена лепных шишек высотой до 250 мм:

64-55-1	цементных <i>Детали, шт.</i> <i>Строительный мусор, т</i>	27,82	27,82			<i>1</i> <i>0,004</i>	3,03
64-55-2	гипсовых <i>Детали, шт.</i> <i>Строительный мусор, т</i>	20,29	20,29			<i>1</i> <i>0,002</i>	2,21
Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок:							
64-55-3	легкоудаляемых	1,17	1,17				0,13
64-55-4	трудноудаляемых	3,68	3,68				0,41
Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-55-5	легкоудаляемых	8,16	8,16				0,91
64-55-6	трудноудаляемых	10,58	10,58				1,18
64-55-7	Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под модель	12,65	12,65				1,41

Таблица ФЕРр 64-56 Эмблемы круглые диаметром до 200 мм

Измеритель: шт

Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм:

64-56-1	цементных <i>Детали, шт.</i> <i>Строительный мусор, т</i>	16,33	16,33			<i>1</i> <i>0,006</i>	1,89
64-56-2	гипсовых <i>Детали, шт.</i> <i>Строительный мусор, т</i>	12,44	12,44			<i>1</i> <i>0,003</i>	1,44
Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок:							
64-56-3	легкоудаляемых	0,95	0,95				0,11

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-56-4	трудноудаляемых	3,54	3,54				0,41
Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-56-5	легкоудаляемых	6,22	6,22				0,72
64-56-6	трудноудаляемых	8,73	8,73				1,01
64-56-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм под модель	7,86	7,86				0,91
Таблица ФЕРр 64-57 Эмблемы круглые диаметром до 300 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм:							
64-57-1	цементных <i>Детали, шт.</i> <i>Строительный мусор, т</i>	18,84	18,84			1 0,008	2,18
64-57-2	гипсовых <i>Детали, шт.</i> <i>Строительный мусор, т</i>	14,26	14,26			1 0,005	1,65
Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок:							
64-57-3	легкоудаляемых	1,21	1,21				0,14
64-57-4	трудноудаляемых	4,84	4,84				0,56
Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-57-5	легкоудаляемых	8,55	8,55				0,99
64-57-6	трудноудаляемых	12,18	12,18				1,41
64-57-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм под модель	10,89	10,89				1,26
Таблица ФЕРр 64-58 Эмблемы круглые диаметром до 500 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм:							
64-58-1	цементных <i>Детали, шт.</i> <i>Строительный мусор, т</i>	29,37	28,43	0,94	0,41	1 0,016	3,29
64-58-2	гипсовых <i>Детали, шт.</i> <i>Строительный мусор, т</i>	20,76	20,13	0,63	0,27	1 0,01	2,33
Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок:							
64-58-3	легкоудаляемых	1,64	1,64				0,19
64-58-4	трудноудаляемых	6,48	6,48				0,75
Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-58-5	легкоудаляемых	11,66	11,66				1,35
64-58-6	трудноудаляемых	16,59	16,59				1,92
64-58-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм под модель	15,92	15,29	0,63	0,27		1,77
Таблица ФЕРр 64-59 Эмблемы круглые диаметром до 800 мм							
Измеритель: шт							
Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм:							
64-59-1	цементных <i>Детали, шт.</i> <i>Строительный мусор, т</i>	42,23	40,35	1,88	0,81	1 0,024	4,67
64-59-2	гипсовых <i>Детали, шт.</i> <i>Строительный мусор, т</i>	33,39	32,14	1,25	0,54	1 0,012	3,72
Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок:							
64-59-3	легкоудаляемых	10,89	10,89				1,26
64-59-4	трудноудаляемых	24,11	24,11				2,79
Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-59-5	легкоудаляемых	18,32	18,32				2,12
64-59-6	трудноудаляемых	26,44	26,44				3,06
64-59-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель	24,44	23,50	0,94	0,41		2,72

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.						
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 64-60 Эмблемы порталные площадью до 0,5 м²							
Измеритель: шт							
Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м ² :							
64-60-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	56,07	53,88	2,19	0,95	1 0,04	5,94
64-60-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	44,06	42,81	1,25	0,54	1 0,023	4,72
Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м ² от покрасок:							
64-60-3	легкоудаляемых	2,16	2,16				0,25
64-60-4	трудноудаляемых	8,73	8,73				1,01
Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м ² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-60-5	легкоудаляемых	15,21	15,21				1,76
64-60-6	трудноудаляемых	21,69	21,69				2,51
64-60-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м ² под модель	21,94	21,00	0,94	0,41		2,43
Таблица ФЕРр 64-61 Эмблемы порталные площадью до 0,75 м²							
Измеритель: шт							
Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м ² :							
64-61-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	63,66	60,22	3,44	1,49	1 0,06	6,64
64-61-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	50,95	49,07	1,88	0,81	1 0,034	5,41
Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м ² от покрасок:							
64-61-3	легкоудаляемых	3,20	3,20				0,37
64-61-4	трудноудаляемых	13,05	13,05				1,51
Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м ² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-61-5	легкоудаляемых	57,37	57,37				6,64
64-61-6	трудноудаляемых	32,57	32,57				3,77
64-61-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м ² под модель	31,92	30,67	1,25	0,54		3,55
Таблица ФЕРр 64-62 Эмблемы порталные площадью до 1,0 м²							
Измеритель: шт							
Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м ² :							
64-62-1 11.2.04.06 01.7.07.07	цементных Детали, шт. Строительный мусор, т	83,69	79,00	4,69	2,03	1 0,08	8,71
64-62-2 11.2.04.06 01.7.07.07	гипсовых Детали, шт. Строительный мусор, т	59,55	57,05	2,50	1,08	1 0,045	6,29
Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м ² от покрасок:							
64-62-3	легкоудаляемых	4,23	4,23				0,49
64-62-4	трудноудаляемых	17,19	17,19				1,99
Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м ² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-62-5	легкоудаляемых	30,59	30,59				3,54
64-62-6	трудноудаляемых	43,46	43,46				5,03
64-62-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м ² под модель	41,48	39,92	1,56	0,68		4,62