

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

274-16-1.91

ХЛЕБОКОНДИТЕРСКИЙ МАГАЗИН

ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ 250 кв.м

С СОБСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

АЛЬБОМ 4

С М Е Т Ы

Часть I (стр. I - 62 )

274-16-1.91

ХЛЕБОКОНДИТЕРСКИЙ МАГАЗИН  
ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ 250 кв.м  
С СОБСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

АЛБОМ 4

С М Е Т Ы

## Стоимость:

Общая - 256,17 тыс.руб.  
Строительно-монтажных работ - 124,83 тыс.руб.  
I м3 здания - 33,73 руб.  
I м2 общей площади - 138,30 руб.


Разработан ЦНИИЭП учебных зданий

Проект утвержден Госкомархитектуры  
Приказ № 48 от 30 марта 1990 г.  
Рабочая документация введена в  
действие ЦНИИЭП учебных зданий  
Приказ № 4 от 27.02.91г.

Главный инженер института

Главный архитектор проекта

Начальник отдела смет и ПОС



А.Ляхович

М.Леонтьев

М.Леонов

© ГУП ЦПП, 1996

## С О Д Е Р Ж А Н И Е

Наименование	Страницы
Часть 1. Пояснительная записка	3
Объектная смета № I	4
Локальная смета № I-I на общестроительные работы	6
Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	61
Часть 2. Локальная смета № I-2 на отопление	63
Локальная смета № I-3 на вентиляцию	68
Локальная смета № I-4 на узел управления	78
Локальная смета № I-5 на теплоснабжение	86
Локальная смета № I-6 на водопровод	93
Локальная смета № I-7 на горячее водоснабжение	100
Локальная смета № I-8 на канализацию	106
Локальная смета № I-9 на ливневую канализацию	110
Локальная смета № I-10 на напорную канализацию	112
Локальная смета № I-11 на электроосвещение	114
Локальная смета № I-12 на силовое электрооборудование	125
Локальная смета № I-13 на связь и сигнализацию	139
Локальная смета № I-14 на КиП и автоматику	163
Локальная смета № I-15 на приобретение и монтаж технологического оборудования	172
Локальная смета № I-16 на приобретение мебели и инвентаря	177
Ведомость потребности в производственных ресурсах.	181

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К сметам типового проекта Хлебокондитерского магазина торговой площадью 250 кв.м  
с собственным производством

Сметная стоимость строительства определена в ценах, введенных в действие с I.I.1984 г. на основании:

1. Инструкции по типовому проектированию СН 227-82.
2. Чертежей типового проекта
3. Сборников единых районных единичных расценок по базисному району
4. Сборников средних районных сметных цен на материалы, изделия, конструкции.
5. Сборников единичных расценок на строительные работы и сборников сметных цен на местные строительные работы и сборные железобетонные изделия для строек Московской области.
6. Сборников расценок на монтаж оборудования и прейскурантов оптовых цен.

В смете приняты накладные расходы: на строительные работы - 16,5%; на сантехнические работы 13,3%; на металлоконструкции - 8,6%; плановые накопления - 8%.

Сметная стоимость определена для варианта проекта с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормальной влажностью и расчетной температурой наружного воздуха  $-30^{\circ}\text{C}$ , при следующих характеристиках конструктивных решений:

Фундаменты	- из бетонных блоков, ленточные из сборных железобетонных плит.
Стены наружные	- из пустотелого кирпича с облицовкой лицевым кирпичом
внутренние	- из полнотелого керамического кирпича.
Перекрытия и покрытие	- многослойные и ребристые плиты.
Кровля	- совмещенная из рулонных материалов, утепленная плитами из ячеистого бетона
Лестницы	- сборные железобетонные ступени
Перегородки	- крупнопанельные и кирпичные
Окна	- блоки с отдельными переплетами
Витражи	- алюминиевые
Двери	- из блоков со щитовыми сплошными и остекленными полотнами.
Полы	- из линолеума, из мозаичных плит, керамических плиток, бетонные.
Внутренняя отделка	- водоэмульсионная, масляная, известковая, облицовка глазурованной плиткой.

Составила

*Филиппова*

А.Филиппова

## ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту Хлебокондитерского магазина торговой площадью 250 кв.м с собственным производством






Сметная стоимость	256,17 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	20,03 тыс.ч/ч
Трудоемкость построчная	18,61 тыс.ч/ч
Сметная заработная плата	13,9 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	- 3700,56 м3

Составлена в ценах 1984 года

№№ п/п	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Норма- тивная трудо- емкость тыс. чел./ч	Смет- ная зара- ботная плата, тыс.руб.	Пока- затели единич- ной стои- мости
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	обору- дования, мебели инвен- таря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	I-1	Общестроительные работы	92,92	-	-	0,8	93,72	13,1	9,23	25,33
2.	I-2	Отопление	2,88	-	-	-	2,88	0,36	0,25	0,78
3.	I-3	Вентиляция	8,93	-	-	-	8,93	0,87	0,62	2,41
4.	I-4	Узел управления	1,91	-	-	-	1,91	0,13	0,10	0,52
5.	I-5	Теплоснабжение установок систем	0,72	-	-	-	0,72	0,12	0,08	0,19
6.	I-6	Водопровод	0,87	-	-	-	0,87	0,15	0,10	0,24
7.	I-7	Горячее водоснабжение	0,58	-	-	-	0,58	0,12	0,08	0,16
8.	I-8	Канализация	1,15	-	-	-	1,15	0,16	0,12	0,31
9.	I-9	Ливневая канализация	0,32	-	-	-	0,32	0,05	0,06	0,09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	I-10	Напорная канализация	0,12	-	-	-	0,12	0,02	0,01	0,03
11.	I-11	Электроосвещение	-	6,19	-	-	6,19	0,75	0,48	1,67
12.	I-12	Силовое электрооборудование	-	2,46	0,85	-	3,31	0,66	0,43	0,89
13.	I-13	Связь и сигнализация	-	1,90	3,56	-	5,46	1,05	0,79	1,48
14.	I-14	КМД и автоматика	-	0,34	0,59	-	0,93	0,16	0,09	0,25
15.	I-15	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	3,35	105,32	-	108,67	2,33	1,36	29,37
16.	I-16	Приобретение мебели и инвентаря	-	0,19	20,22	-	20,41	-	-	5,52
Итого			110,4	14,43	130,54	0,8	256,17	20,03	13,9	69,22

Главный инженер института  
 Главный инженер проекта  
 Начальник отдела смет и ПОС  
 Составил рук. группы  
 Проверил гл. специалист

 А.К. Ляхович  
 М.В. Леонтьев  
 М.И. Леонов  
 А.С. Филипова  
 И.А. Колесников

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I

К типовому проекту Хлебокондитерского магазина торговой площадью 250 м2 с собственным производством

На общестроительные работы

Основание: АС1 по АС18

Сметная стоимость	92,918 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	13097 чел.-ч.
Сметная заработная плата	9,228 тыс.руб.
Строительный объем	3700,56 м3
Цена единицы	25,11 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. основной зарплаты	Всего	Основной зар. платы	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	на единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А. Подземная часть										
Раздел I. Земляные работы										
1.	Е1-1607 29-1 Доп.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением до 10 м  1000 м3	0,23	<u>36,30</u> -	<u>36,30</u> 12,20	8	-	<u>9</u> 3	<u>-</u> 15,74	<u>-</u> 4
2.	Е1-1614 29-8 То же	То же, с перемещением до 30 м  1000м3	0,23	<u>59,60</u> -	<u>59,60</u> 20,00	14	-	<u>14</u> 5	<u>-</u> 25,80	<u>-</u> 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	ЕI-159I 22-13 То же	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы  1000м3	0,23	<u>144,00</u> 6,4I	<u>137,39</u> 56,10	33	I	<u>32</u> 13	<u>10,90</u> 72,37	<u>3</u> 17
4.	С310-I	Перевозка до I км  т	277,20	<u>0,29</u> 0,06	<u>-</u> -	80	I7	<u>-</u> -	<u>0,09</u> -	<u>25</u> -
5.	ЕI-1550 II-14 Доп.3	Разработка грунта 2 группы экскаватором, емк. ковша 0,5 м3 в отвал  1000м3	0,84	<u>145,00</u> 6,53	<u>138,47</u> 56,70	I22	5	<u>II7</u> 48	<u>II,10</u> 73,14	<u>9</u> 6I
6.	ЕI-1592 22-14 То же	Разработка грунта 2 группы экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы  1000м3	0,23	<u>172,00</u> 7,64	<u>164,09</u> 66,90	39	2	<u>37</u> 15	<u>12,99</u> 86,30	<u>3</u> 20
7.	С310-I	Перевозка до I км  т	395,50	<u>0,29</u> 0,06	<u>-</u> -	II5	24	<u>-</u> -	<u>0,09</u> -	<u>36</u> -
8.	ЕI-960 80-2 14-3.67	Зачистка дна котлована вручную  100м3	0,19	<u>89,40</u> 89,40	<u>-</u> -	I7	I7	<u>-</u> -	<u>154,00</u> -	<u>29</u> -
9.	ЕI-1608 29-2 Доп.3	Срезка недобора грунта механизированным способом  1000м3	0,06	<u>43,90</u> -	<u>43,90</u> 14,70	2	-	<u>3</u> I	<u>-</u> 18,96	<u>-</u> I
10.	ЕI-1607 29-1 Доп.3	Перемещение разработанного грунта бульдозером на 10 м в резерв и обратно с учетом обратной засыпки  1000м3	0,9I	<u>36,30</u> -	<u>36,30</u> 12,20	33	-	<u>33</u> II	<u>-</u> 15,74	<u>-</u> 14



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Е1-1614 29-8 То же	То же, до 30 м  1000м3	0,91	<u>59,60</u> -	<u>59,60</u> 20,00	54	-	<u>54</u> 18	<u>-</u> 25,80	<u>-</u> 24
12.	Е1-1549 11-13 То же	Обратная засыпка и подсыпка под полы грунта 2 группы экскаватором с грейферным ковшом емк. 0,5 м3 1000м3	0,55	<u>118,94</u> 5,77	<u>113,47</u> 41,60	65	3	<u>62</u> 23	<u>9,81</u> 53,66	<u>5</u> 29
13.	Е1-1633 31-1 То же	То же, бульдозером  1000м3	0,27	<u>16,00</u> -	<u>16,00</u> 5,39	4	-	<u>4</u> 1	<u>-</u> 6,95	<u>-</u> 2
14.	Е1-968 81-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы 100м3	0,92	<u>46,00</u> 46,00	<u>-</u> -	42	42	<u>-</u> -	<u>99,30</u> -	<u>91</u> -
15.	Е1-1184 118-10	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты 1,2 групп 100м3	9,14	<u>9,69</u> 6,20	<u>3,49</u> 2,29	89	57	<u>32</u> 21	<u>11,20</u> 3,30	<u>102</u> 30
16.	Е1-1603 25-1 Доп. к БРРР Вып.3	Работа на отвале при транспортировании грунта 1 группы 1000м3	0,23	<u>11,50</u> 1,30	<u>10,06</u> 3,12	3	-	<u>3</u> 1	<u>2,21</u> 4,02	<u>1</u> 1
17.	Е1-1604 25-2 То же	То же, грунта 2 группы  1000м3	0,23	<u>14,20</u> 1,59	<u>12,34</u> 3,81	3	-	<u>3</u> 1	<u>2,70</u> 4,91	<u>1</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
18.	Е1-188 24-1	Ремонт и содержание дорог при транспортировании грунта I группы на I км 1000м3	0,23	<u>9,26</u> -	<u>8,04</u> 2,42	2	-	<u>2</u> I	<u>-</u> 3,48	<u>-</u> I
19.	Е1-189 24-2	То же, грунта 2 группы 1000м3	0,23	<u>10,20</u> -	<u>8,74</u> 2,62	2	-	<u>2</u> I	<u>-</u> 3,77	<u>-</u> I
Итого прямые затраты по разделу I		руб. руб.				727	168	<u>407</u> 163		<u>305</u> 212
В том числе:										
	Стоимость общестроительных работ	руб.				727	-	-	-	-
	Всего заработная плата	руб.				-	33I	-	-	-
	Накладные расходы	руб.				118	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-	-	10
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	20	-	-	-
	Плановые накопления	руб.				66	-	-	-	-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				91I	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-	-	527
	Сметная заработная плата	руб.				-	35I	-	-	-
Итого по разделу I		руб.				91I	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-	-	527
	Сметная заработная плата	руб.				-	35I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА</u>										
20.	Е8-10 3-1	Устройство песчаных оснований под фундаментами м3	21,00	<u>9,31</u> 0,40	<u>0,32</u> 0,10	196	8	<u>7</u> 2	<u>0,80</u> 0,13	<u>17</u> 3
21.	Е7-1 1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 0,5 т шт	36,00	<u>1,52</u> 0,37	<u>1,15</u> 0,42	55	13	<u>41</u> 15	<u>0,65</u> 0,54	<u>23</u> 19
22.	Е7-2 1-2	То же, массой до 1,5 т шт	71,0	<u>2,09</u> 0,50	<u>1,59</u> 0,57	148	36	<u>112</u> 40	<u>0,86</u> 0,74	<u>61</u> 53
23.	Е7-3 1-3	То же, массой до 3,5 т шт	12,00	<u>2,99</u> 0,76	<u>2,23</u> 0,79	36	9	<u>26</u> 9	<u>1,29</u> 1,02	<u>15</u> 12
24.	ССЦ 4.3 п76	Стоимость сборных ж/б плит ленточных фундаментов марки ФЛ 10.24-2 шт	19,00	<u>35,20</u> -	<u>-</u> -	669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25.	ССЦ То же п.77	То же, марки ФЛ 10.12-2 шт	3,00	<u>17,50</u> -	<u>-</u> -	53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26.	ССЦ То же п.73	То же, марки ФЛ 12.24-2 шт	12,00	<u>41,70</u> -	<u>-</u> -	500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27.	ССЦ То же п.74	То же, марки ФЛ 12.12-2 шт	3,00	<u>20,70</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	ССЦ То же п78	То же, марки ФЛ 10.8-2  шт	5,00	<u>13,80</u>	<u>-</u>	69	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
29.	ССЦ 4I п9-110	Стоимость сборных ж/б плит ленточных фундаментов из бетона М-150  м3  Цена: 54,7-0,82	23,00	<u>53,88</u>	<u>-</u>	1239	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
30.	ССЦ Т4 Таб.3	Стоимость арматуры, сталь А-I  т  Цена: 229.1.16	0,08	<u>265,64</u>	<u>-</u>	21	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
31.	ССЦ То же	То же, А3  т  Цена: 250.1,16	0,03	<u>290,00</u>	<u>-</u>	9	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
32.	ССЦ То же	То же, В-I, ВР1  т	0,13	<u>372,36</u>	<u>-</u>	48	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
33.	Е7-400 36-I ССЦ Том I п.2-4	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т  шт	149,00	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	224	33	<u>118</u> 43	<u>0,39</u> 0,37	<u>58</u> 55
34.	Е7-40I 36-2 То же	То же, массой до I т  шт	97,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	189	29	<u>106</u> 39	<u>0,53</u> 0,52	<u>51</u> 50

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Е7-402 36-3 То же	То же, массой до 1,5 т  шт	104,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>1,63</u> 0,60	308	49	<u>169</u> 62	<u>0,82</u> 0,77	<u>85</u> 80
36.	Е7-403 36-4 То же	То же, массой более 1,5 т  шт	33,00	<u>3,75</u> 0,61	<u>2,03</u> 0,74	124	20	<u>67</u> 24	<u>1,04</u> 0,95	<u>34</u> 31
37.	ССЦ Том 2 п.12-2	Стоимость бетонных блоков марки ФБС 24.4.6-Т  шт	104,00	<u>22,60</u> -	<u>-</u> -	2350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38.	ССЦ То же п.12-5	То же, марки ФБС 12.4-6-Т  шт	51,00	<u>12,10</u> -	<u>-</u> -	617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39.	ССЦ То же п.12-3	То же, марки ФБС 24.5-6-Т  шт	31,00	<u>28,20</u> -	<u>-</u> -	874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40.	ССЦ То же п.12-6	То же, марки ФБС 12.5.6-Т  шт	21,00	<u>14,60</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41.	ССЦ То же п.12-4	То же, марки ФБС 24.6.6-Т  шт	2,00	<u>33,90</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42.	ССЦ То же п.12-7	То же, марки ФБС 12.6.6-Т  шт	3,00	<u>17,50</u> -	<u>-</u> -	53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43.	ССЦ То же п.12-8	То же, марки ФБС 12.4.3-Т  шт	64,00	<u>5,83</u> -	<u>-</u> -	373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	ССЦ То же п.12-9	То же, марки ФБС 12.5.3-Т шт	21,00	<u>7,29</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45.	ССЦ То же п.12-10	То же, марки ФБС 12.6.3-Т шт	2,00	<u>8,75</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46.	ССЦ п.12-12	То же, марки ФБС 9-4-6Т шт	62,00	<u>9,01</u> -	<u>-</u> -	559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47.	ССЦ п.12-13	То же, марки ФБС 9.5-6-Т шт	14,00	<u>11,30</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48.	ССЦ п.12-14	То же, марки ФБС 9.6.6-Т шт	8,00	<u>13,50</u> -	<u>-</u> -	103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49.	Е6-4 1-4 ССЦ	Устройство монолитных фундаментов из бетона М-200 м3  Цена: 29,9+(28,2-27,2).1,02	6,60	<u>33,12</u> 1,50	<u>0,70</u> 0,21	219	10	<u>4</u> 1	<u>2,76</u> 0,27	<u>18</u> 2
50.	Е8-30 5-1	Стены наружные из кирпича керамического м3	19,00	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	650	42	<u>16</u> 5	<u>4,05</u> 0,31	<u>77</u> 6
51.	Е8-36 5-4	То же, внутренние м3	34,50	<u>34,30</u> 2,10	<u>0,81</u> 0,24	1183	72	<u>28</u> 8	<u>3,90</u> 0,31	<u>135</u> 11
52.	Е8-59 7-3	Армирование стен в углах сетками т	0,09	<u>421,00</u> 27,80	<u>1,20</u> 0,36	38	3	<u>-</u> -	<u>54,30</u> 0,46	<u>5</u> -
53.	Е8-13 4-1	Горизонтальная изоляция стен из цементного раствора 100м2	0,40	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	35	8	<u>-</u> -	<u>38,10</u> 0,58	<u>15</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Е8-2I 4-5	То же, из двух слоев толя 100м2	1,80	<u>211,53</u> 28,20	<u>3,33</u> 11,00	38I	5I	<u>6</u> 2	<u>47,80</u> 1,29	<u>86</u> 2
55.	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная 100м2	8,50	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	765	166	<u>13</u> 4	<u>33,60</u> 0,58	<u>286</u> 5
56.	Е20-696 18-1	Укладка металлических уголков и анкеров 100кг	-	<u>36,23</u> 6,40	<u>0,49</u> 0,15	I	-	<u>-</u> -	<u>10,32</u> 0,19	<u>-</u> -
57.	Е22-1 1-1	Прокладка а/ц труб diam. 100 мм м	33,60	<u>1,67</u> 0,19	<u>0,01</u> -	56	6	<u>-</u> -	<u>0,32</u> -	<u>11</u> -
58.	Е22-65 5-2	То же, стальных труб м	10,60	<u>0,30</u> 0,21	<u>0,03</u> 0,01	3	2	<u>-</u> -	<u>0,35</u> 0,01	<u>4</u> -
59.	С113-56	Стоимость стальных труб diam. 70х3 м	10,60	<u>1,94</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Итого прямые затраты по разделу 2		руб. руб.				12940	557	<u>713</u> 254		<u>981</u> 329
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ		руб.				12939	-	-		-
Материалы		руб.				3299	-	-		-
Всего заработная плата		руб.				-	811	-		-
Стоимость материалов и конструкций		руб.				8328	-	-		-
Накладные расходы		руб.				2133	-	-		-
Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.				-	-	-		198





I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	ССЦ Том I п II-158 Т4.п.26 Таб.1	Стоимость сборных ж/б многопустотных плит перекрытия нормативной нагрузкой до 1000 кг/м <sup>2</sup> , приведенной толщиной 13 см, пролетом до 6 м, марки ПК60.15-8А4Т м2 Цена: 7,81+0,2.2.1,41	26,73	<u>9,62</u>	—	257	—	—	—	—
64.	ССЦ То же	То же, приведенной толщиной 12 см, марки ПК60.12-8А4Т м2 Цена: 7,81+0,2+1,41	21,35	<u>9,42</u>	—	201	—	—	—	—
65.	ССЦ То же	То же, марки ПК51.12-8А4Т м2 Цена: 7,81+0,2+0,89	12,14	<u>8,90</u>	—	108	—	—	—	—
66.	ССЦ То же	То же, марки ПК42.12-8Т м2 Цена: 7,81+0,2+0,45	5,00	<u>8,46</u>	—	42	—	—	—	—
67.	ССЦ То же п. II-156	То же, ребристых плит, марки ПР60.15-8АТ4Т м2 Цена: 6,29+0,2,4+1,41	17,82	<u>8,50</u>	—	151	—	—	—	—
68.	Е7-767 Г7-4 Доп.3	Установка монтажных металлических деталей т	0,01	<u>489,00</u> 27,80	<u>6,00</u> 1,80	5	—	—	<u>47,26</u> 2,32	—
69.	ССЦ Таб.3-1	Стоимость дополнительных закладных деталей в плитах т	0,01	<u>413,00</u>	—	4	—	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	ССЦ То же	Металлизация металлических деталей	0,02	<u>178,00</u>	<u>—</u>	4	—	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
		т								
71.	ССЦ Разд. II Прим. п. 29	Добавляется на устройство отверстий в плитах	35,00	<u>0,61</u>	<u>—</u>	21	—	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
		м2								
Итого прямые затраты по разделу 3				<u>руб.</u>		838	13	<u>10</u>		<u>22</u>
				<u>руб.</u>				<u>4</u>		<u>5</u>
В том числе:										
		Стоимость общестроительных работ	руб.			838	—	—		—
		Материалы	руб.			19	—	—		—
		Всего заработная плата	руб.			—	17	—		—
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			788	—	—		—
		Накладные расходы	руб.			140	—	—		—
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			—	—	—		13
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			—	25	—		—
		Плановые накопления	руб.			77	—	—		—
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			1055	—	—		—
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			—	—	—		40
		Сметная заработная плата	руб.			—	42	—		—
Итого по разделу 3			руб.			1055	—	—		—
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			—	—	—		40
		Сметная заработная плата	руб.			—	42	—		—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ</u>										
72.	Е8-30 6-1	Кладка стенок под ступени из керамического кирпича м3	4,10	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	140	9	<u>3</u> 1	<u>4,05</u> 0,31	<u>17</u> 1
73.	Е7-733 57-1	Укладка ступеней 100м	0,17	<u>86,00</u> 74,00	<u>5,90</u> 1,80	14	12	<u>1</u> -	<u>128,00</u> 2,32	<u>21</u> -
74.	ССЦ Том 3 п.778	Стоимость ступеней марки ЛС-15 шт	3,00	<u>7,35</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75.	ССЦ Том 3 п.781	То же, марки ЛС9-17 шт	17,00	<u>4,31</u> -	<u>-</u> -	73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76.	Е11-67 11-1	Бетонное покрытие площадки входа в подвал 100м2	0,03	<u>123,00</u> 20,50	<u>1,74</u> 0,52	4	1	<u>-</u> -	<u>40,20</u> 0,67	<u>1</u> -
77.	Е6-4 1-4	Монолитный пандус из бетона М-200 м3	0,40	<u>33,12</u> 1,50	<u>0,70</u> 0,21	13	1	<u>-</u> -	<u>2,76</u> 0,27	<u>1</u> -
78.	Е8-45 5-9	Ограждение лестницы из кирпичной стенки т.12 см 100м2	0,02	<u>472,00</u> 62,00	<u>7,59</u> 2,28	9	1	<u>-</u> -	<u>115,00</u> 2,94	<u>2</u> -
79.	Е15-201 51-1	Штукатурка кирпичного ограждения 100м2	0,04	<u>85,30</u> 35,60	<u>4,90</u> 2,33	3	1	<u>-</u> -	<u>57,40</u> 3,01	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	Е15-508 I53-I	Известковая окраска ограждения	0,04	<u>5,84</u> 4,90	<u>0,05</u> 0,02	I	-	-	<u>9,70</u> 0,03	-
		100м2								
	Итого прямые затраты по разделу 4		руб.			279	25	<u>4</u>		<u>44</u>
			руб.					I		I
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			279	-	-		-
	Материалы		руб.			154	-	-		-
	Всего заработная плата		руб.			-	26	-		-
	Стоимость материалов и конструкций		руб.			95	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			47	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	7	-		-
	Плановые накопления		руб.			25	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			351	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		48
	Сметная заработная плата		руб.			-	33	-		-
	Итого по разделу 4		руб.			351	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		48
	Сметная заработная плата		руб.			-	33	-		-
	<u>РАЗДЕЛ 5. П О Л Ы</u>									
81.	Е11-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	0,74	<u>43,30</u> 3,57	<u>0,99</u> 0,30	32	3	<u>I</u>	<u>7,19</u> 0,39	<u>5</u>
		100м2						-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	ЕИ-И I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м3	5,94	<u>29,30</u> I,62	<u>-</u> -	I74	I0	<u>-</u> -	<u>2,90</u> -	<u>I7</u> -
83.	ЕИ-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм по уклону 100м2	I,48	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	I04	I5	<u>I</u> -	<u>18,80</u> 0,36	<u>28</u> I
84.	ЕИ-16 3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидро- изола - первый слой 100м2	0,74	<u>118,00</u> 33,40	<u>6,94</u> 2,08	88	25	<u>6</u> 2	<u>46,90</u> 2,68	<u>35</u> 2
85.	ЕИ-17 3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидро- изола - последующий слой 100м2	0,74	<u>77,00</u> 17,30	<u>3,30</u> 0,99	57	I3	<u>3</u> I	<u>25,50</u> I,28	<u>I9</u> I
86.	ЕИ-67 II-I	Бетонное покрытие пола толщ. 30 мм 100м2	0,62	<u>123,00</u> 20,50	<u>1,74</u> 0,52	76	I3	<u>I</u> -	<u>40,20</u> 0,67	<u>25</u> -
87.	ЕИ-68 II-2	Исключается из толщины 20 мм 100м2	0,62	<u>31,60</u> I,18	<u>0,56</u> 0,16	20	I	<u>-</u> -	<u>I,06</u> 0,2I	<u>I</u> -
88.	ЕИ-132 20-I	Покрытие пола из керамических плиток 100м2	0,12	<u>425,00</u> 43,00	<u>10,40</u> 3,12	5I	5	<u>I</u> -	<u>77,90</u> 4,02	<u>9</u> -
Итого прямые затраты по разделу 5										
		руб.				562	83	<u>I3</u>		<u>I37</u>
		руб.						3		4
В том числе:										
	Стоимость общестроительных работ	руб.				562	-	-		-
	Материалы	руб.				470	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата	руб.				-	86	-		-
	Накладные расходы	руб.				92	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		9
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	17	-		-
	Плановые накопления	руб.				52	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				706	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		150
	Сметная заработная плата	руб.				-	103	-		-
	Итого по разделу 5	руб.				706	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		150
	Сметная заработная плата	руб.				-	103	-		-

РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

89.	Е15-256 55-5-11	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен 100м2	1,33	<u>110,00</u> 46,40	<u>6,80</u> 4,03	146	62	<u>9</u> 5	<u>74,00</u> 5,20	<u>98</u> 7
90.	Е15-82 14-1	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону 100м2	0,65	<u>422,00</u> 94,70	<u>2,00</u> 0,60	274	62	<u>1</u> -	<u>170,00</u> 0,77	<u>110</u> 1
91.	Е15-568 159-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен 100м2	0,16	<u>76,70</u> 27,80	<u>0,80</u> 0,24	12	4	<u>-</u> -	<u>49,30</u> 0,31	<u>8</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
92.	Е15-662 I68-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стен  100м2	0,18	<u>58,80</u> 13,80	<u>0,80</u> 0,24	10	2	<u>-</u> -	<u>24,30</u> 0,31	<u>4</u> -
93.	Е15-663 I68-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков  100м2	0,74	<u>60,80</u> 15,50	<u>1,00</u> 0,30	45	12	<u>1</u> -	<u>27,40</u> 0,39	<u>20</u> -
94.	Е15-508 I53-1	Известковая побелка стен по штукатурке  100м2	1,33	<u>5,84</u> 4,90	<u>0,05</u> 0,02	8	7	<u>-</u> -	<u>9,70</u> 0,03	<u>13</u> -
Итого прямые затраты по разделу 6							495	149	<u>II</u> 5	<u>253</u> 8
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ						руб.	495	-	-	-
Материалы						руб.	337	-	-	-
Всего заработная плата						руб.	-	154	-	-
Накладные расходы						руб.	81	-	-	-
Нормативная трудоемкость в н.р.						чел.ч.	-	-	-	7
Сметная заработная плата в н.р.						руб.	-	13	-	-
Плановые накопления						руб.	47	-	-	-
Всего, стоимость общестроительных работ						руб.	623	-	-	-
Нормативная трудоемкость						чел.ч.	-	-	-	268
Сметная заработная плата						руб.	-	167	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
	Итого по разделу 6		руб.			623	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		268
	Сметная заработная плата		руб.			-	167	-		-

РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

95.	Е15-131 Доп.3 19-1	Облицовка цоколя керамической плиткой "Кабанчик" 100м2	0,40	<u>757,00</u> 173,00	<u>2,40</u> 0,72	303	69	<u>I</u> -	<u>294,10</u> 0,93	<u>118</u> -
-----	--------------------------	--	------	-------------------------	---------------------	-----	----	---------------	-----------------------	-----------------

	Итого прямые затраты по разделу 7		руб. руб.			303	69	<u>I</u> -		<u>118</u> -
--	-----------------------------------	--	--------------	--	--	-----	----	---------------	--	-----------------

В том числе:

	Стоимость общестроительных работ		руб.			303	-	-		-
	Всего заработная плата		руб.			-	69	-		-
	Накладные расходы		руб.			50	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	9	-		-
	Плановые накопления		руб.			28	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			381	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		123
	Сметная заработная плата		руб.			-	78	-		-
	Итого по разделу 7		руб.			381	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-		123
	Сметная заработная плата		руб.			-	78	-		-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ</u>										
А) Отмостка										
96.	Е27-Г73 43-Г	Щебеночная подготовка под отмостку 100м <sup>2</sup>	0,97	<u>230,00</u> 14,00	<u>7,40</u> 1,90	223	14	<u>7</u> 2	<u>25,60</u> 2,45	<u>25</u> 2
97.	Е27-Г71 42-5	Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью толщ. 3 см 100м <sup>2</sup>	0,97	<u>152,01</u> 5,51	<u>1,86</u> 0,69	147	5	<u>2</u> 1	<u>9,37</u> 0,89	<u>9</u> 1
Б) Крыльцо										
98.	Е11-3 1-3	Устройство подстилающих слоев песчаных м <sup>3</sup>	7,10	<u>10,40</u> 1,62	<u>-</u> -	74	12	<u>-</u> -	<u>3,00</u> -	<u>21</u> -
99.	Е6-Г9 1-Г9	Монолитная бетонная плита из бетона М-200 м <sup>3</sup>	3,63	<u>33,60</u> 2,25	<u>1,37</u> 0,41	122	8	<u>4</u> 1	<u>3,83</u> 0,53	<u>14</u> 2
100.	Е11-Г32 20-Г	Покрытие бетонных тротуарных плиток т.70 мм 100м <sup>2</sup> Цена: 492+3,78.0,1.3.101	0,38	<u>606,53</u> 43,00	<u>10,40</u> 3,12	231	16	<u>4</u> 1	<u>77,90</u> 4,02	<u>30</u> 2
101.	Е8-30 5-Г	Кладка стенок из керамического кирпича м <sup>3</sup>	3,92	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	134	9	<u>3</u> 1	<u>4,05</u> 0,31	<u>16</u> 1
102.	Е15-Г31 Г9-Г Доп.3	Облицовка стенок плиткой Кабанчик 100м <sup>2</sup>	0,15	<u>757,00</u> 173,00	<u>2,40</u> 0,72	116	26	<u>-</u> -	<u>294,10</u> 0,93	<u>45</u> -



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II0.	E26-34 8-7	То же, потолков м3	0,70	<u>43,80</u> 15,80	<u>1,31</u> 0,39	3I	II	<u>I</u> -	<u>26,20</u> 0,50	<u>I8</u> -
III.	СII4-II6	Стоимость минераловатных плит м3	2,37	<u>43,60</u> -	- -	I03	-	- -	- -	- -
II2.	EII-I4 3-I	Гидроизоляция покрытия из I слоя рубероида на битумной мастике 100м2	0,07	<u>96,60</u> 33,40	<u>6,94</u> 2,08	7	2	- -	<u>46,90</u> 2,68	<u>3</u> -
II3.	E26-63 II-7	Покрытие потолка а/ц листами 100м2	0,07	<u>64,40</u> 44,40	<u>1,70</u> 0,51	5	3	- -	<u>74,10</u> 0,66	<u>5</u> -
II4.	СIII-30	Стоимость а/ц листов 100шт	0,03	<u>640,00</u> -	- -	I9	-	- -	- -	- -
II5.	EI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен 100м2	0,29	<u>386,00</u> 66,00	<u>5,90</u> 1,77	II3	I9	<u>2</u> I	<u>115,00</u> 2,28	<u>34</u> I
II6.	EI5-304 6I-I	Устройство каркаса при штукатуривании стен 100м2	0,29	<u>73,00</u> 13,40	<u>0,50</u> 0,15	2I	4	- -	<u>22,30</u> 0,19	<u>7</u> -
II7.	EI5-508 I53-I	Известковая окраска стен 100м2	0,29	<u>5,84</u> 4,90	<u>0,05</u> 0,02	2	I	- -	<u>9,70</u> 0,03	<u>3</u> -
Итого прямые затраты по разделу 8		руб. руб.				I744	I93	<u>29</u> 9		<u>334</u> I2
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ		руб.				I744	-	-		-
Материалы		руб.				I306	-	-		-
Всего заработная плата		руб.				-	202	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				122		-		-
	Накладные расходы	руб.				287	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		26
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	51	-		-
	Плановые накопления	руб.				164	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2195	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		372
	Сметная заработная плата	руб.				-	253	-		-
	Итого по разделу 8	руб.				2195	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		372
	Сметная заработная плата	руб.				-	253	-		-
	Итого прямые затраты по подземной части	руб.				17888	1257	1188		2194
		руб.						439		571
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				17887	-	-		-
	Материалы	руб.				5585	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	1696	-		-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				9333	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				2948	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		271
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	529	-		-
	Плановые накопления	руб.				1665	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				225000	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		3036
	Сметная заработная плата	руб.				-	2225	-		-
	Стоимость сантехнических работ	руб.				1	-	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				1	-	-		-
	Итого по подземной части	руб.				22501	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		3036
	Сметная заработная плата	руб.				-	2225	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 9. СТЕНЫ										
I18.	Е8-74 9-2	Стены наружные из пустотелого керамического кирпича с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м, толщ. 51 см м3	195,00	<u>44,70</u> 2,83	<u>0,80</u> 0,24	8716	552	<u>156</u> 47	<u>4,96</u> 0,31	<u>967</u> 60
I19.	Е8-72 9-1	То же, парпетные стены толщиной 25 см м3	22,70	<u>47,60</u> 3,24	<u>0,87</u> 0,26	1081	74	<u>20</u> 6	<u>5,65</u> 0,34	<u>128</u> 8
I20.	Е8-36 3-4	Стены внутренние из керамического кирпича м3	84,50	<u>34,30</u> 2,10	<u>0,81</u> 0,24	2898	177	<u>68</u> 20	<u>3,90</u> 0,31	<u>330</u> 26
I21.	Е7-445 38-10-1.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 3 т и высоте зданий до 30 м шт	52,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	15	4	<u>8</u> 3	<u>0,13</u> 0,08	<u>7</u> 4
I22.	Е7-127 9-1-1.8	То же, массой до 0,7 т шт	7,00	<u>1,55</u> 0,46	<u>1,04</u> 0,38	11	3	<u>8</u> 3	<u>0,81</u> 0,49	<u>6</u> 3
I23.	ССЦ том I п.9-92	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М-200 м3	3,82	<u>64,40</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
I24.	ССЦ том I табл.3-1	Стоимость арматуры, сталь А-1 т	0,09	<u>229,00</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
I25.	ССЦ То же	То же, А-3 т	0,18	<u>250,00</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126.	ССЦ То же	То же, ВР-I	0,04	<u>321,00</u>	<u>—</u>	13	—	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
		т		—	—			—	—	—
127.	Е7-430 38-5-I.8	Укладка прогонов массой до 1 т	6,00	<u>2,61</u>	<u>1,28</u>	16	6	<u>8</u>	<u>1,64</u>	<u>10</u>
		шт		1,00	0,46			3	0,59	4
128.	Е7-433 38-6-I.8	То же, массой до 2 т	22,00	<u>3,94</u>	<u>1,76</u>	87	35	<u>39</u>	<u>2,53</u>	<u>56</u>
		шт		1,58	0,63			14	0,81	18
129.	ССЦ том I п.9-285	Стоимость сборных ж/б прогонов длиной до 4 м, из бетона М-200	1,03	<u>66,86</u>	<u>—</u>	69	—	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
		м3		—	—			—	—	—
		Цена: 68,5-0,82.2								
130.	ССЦ том I п.9-287	То же, длиной до 6 м из бетона М-350	13,20	<u>71,22</u>	<u>—</u>	940	—	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
		м3		—	—			—	—	—
		Цена: 70,4+0,82								
131.	ССЦ том I таб.3-I	Стоимость арматуры, сталь А-I	0,35	<u>229,00</u>	<u>—</u>	80	—	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
		т		—	—			—	—	—
132.	ССЦ То же	То же, сталь А-3	0,66	<u>250,00</u>	<u>—</u>	165	—	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
		т		—	—			—	—	—
133.	ССЦ То же	То же, сталь АТЖТ	0,65	<u>239,00</u>	<u>—</u>	155	—	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
		т		—	—			—	—	—
134.	ССЦ То же	То же, сталь ВР-I	0,01	<u>321,00</u>	<u>—</u>	3	—	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
		т		—	—			—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135.	ССЦ То же	То же, закладные детали	0,21	<u>413,00</u>	—	87	—	—	—	—
		т		—	—			—	—	—
136.	ССЦ То же	То же, дополнительные закладные детали	0,24	<u>413,00</u>	—	99	—	—	—	—
		т		—	—			—	—	—
137.	Е7-668 47-11-1.8	Установка парапетных плит	103,00	<u>1,40</u>	<u>0,13</u>	144	61	<u>13</u>	<u>1,01</u>	<u>104</u>
		шт		0,59	0,05			5	0,06	6
138.	ССЦ том I п.11-233	Стоимость сборных ж/б парапетных плит из бетона М200	4,10	<u>69,90</u>	—	287	—	—	—	—
		м3		—	—			—	—	—
139.	ССЦ То же таб.3-1	Стоимость арматуры, сталь А-1	0,09	<u>229,00</u>	—	21	—	—	—	—
		т		—	—			—	—	—
140.	Е20-696 18-1	Обрамление проемов в стенах металлическими уголками	0,01	<u>36,23</u>	<u>0,49</u>	1	—	—	<u>10,32</u>	—
		100кг		6,40	0,15			—	0,19	—
141.	Е8-59 7-3	Установка арматуры над проемами	0,68	<u>421,00</u>	<u>1,20</u>	286	19	<u>1</u>	<u>54,30</u>	<u>37</u>
		т		27,80	0,36			—	0,46	—
142.	ССЦ Том I	Металлизация металлических деталей	0,45	<u>178,00</u>	—	80	—	—	—	—
		т		—	—			—	—	—
Итого прямые затраты по разделу 9							15566	931	<u>321</u>	<u>1645</u>
									101	129
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ						руб.	15565	—	—	—
Материалы						руб.	11736	—	—	—
Всего заработная плата						руб.	—	1032	—	—
Стоимость материалов и конструкций						руб.	2311	—	—	—





I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I46.	Е7-45I 39-2-1.8	Установка панелей перекрытий площадью до 15 м <sup>2</sup> с опиранием по контуру при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	16,00	<u>3,69</u> I,58	<u>1,22</u> 0,44	59	25	<u>19</u> 7	<u>2,67</u> 0,57	<u>43</u> 9
I47.	Е7-454 39-2-1.8	Установка панелей перекрытий площадью до 20 м <sup>2</sup> опиранием по контуру при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	24,00	<u>4,18</u> I,74	<u>1,55</u> 0,56	100	42	<u>37</u> 13	<u>2,95</u> 0,72	<u>71</u> 17
I48.	ССЦ Том I п.11-158 Т4.п26 таб.1	Стоимость сборных ж/б многоспустотных плит пролетом до 12 м, нормативной нагрузкой 810 кг/м <sup>2</sup> , приведенной толщ. 17 см, марки ПК120.15-4,5А3ВТ м <sup>2</sup> Цена: 7,81+0,2,6+1,04	428,40	<u>10,05</u> -	- -	4305	-	- -	- -	- -
I49.	ССЦ То же	То же, марки ПК60.18-4А4Т, пролетом до 6 м, приведенной толщ. 12 см м <sup>2</sup> Цена: 7,81+0,2+0,66	171,27	<u>8,67</u> -	- -	1485	-	- -	- -	- -
I50.	ССЦ То же	То же, марки ПК60.15-6А4Т м <sup>2</sup> Цена: 7,81+0,2,2+1,04	53,46	<u>9,25</u> -	- -	495	-	- -	- -	- -
I51.	ССЦ То же	То же, марки ПК60.15-4А4Т м <sup>2</sup> Цена: 7,81+0,2,2+0,66	115,83	<u>8,87</u> -	- -	1027	-	- -	- -	- -



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I59.	ССЦ Том I Таб.3-1	Стоимость арматуры привед. к стали А-1 т	0,01	<u>229,00</u>	-	2	-	-	-	-
I60.	Е7-767 Г7-4 Доп.3	Установка монтажных металлических деталей т	0,02	<u>489,00</u>	<u>6,00</u>	10	I	-	<u>47,26</u>	<u>I</u>
				27,80	1,80			-	2,32	-
I61.	ССЦ таб.3-1	Стоимость дополнительных закладных деталей т	0,02	<u>413,00</u>	-	8	-	-	-	-
I62.	ССЦ То же	Металлизация металлических деталей т	0,04	<u>178,00</u>	-	7	-	-	-	-
I63.	Е6-173 I6-1	Монолитные участки из бетона М-200 м3	1,44	<u>42,70</u>	<u>0,81</u>	61	7	<u>I</u>	<u>8,40</u>	<u>I2</u>
				4,61	0,24			-	0,31	-
I64.	СИ24-43	Стоимость арматуры, сталь ВР-1 т	0,02	<u>392,00</u>	-	8	-	-	-	-
I65.	ССЦ Разд. II прим. п. 29	Добавляется на устройство отверстий в плитах м2	53,00	<u>0,61</u>	-	<u>32</u>	-	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу 10				руб.		8621	116	<u>91</u>		<u>196</u>
				руб				32		42
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ				руб.		8621	-	-		-
Материалы				руб.		150	-	-		-
Всего, заработная плата				руб.		-	148	-		-
Стоимость материалов и конструкций				руб.		8253	-	-		-
Накладные расходы				руб.		1423	-	-		-
Нормативная трудоемкость в н.р.				чел.ч.		-	-	-		132

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				256				
		Плановые накопления	руб.			804					
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			10848					
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							370	
		Сметная заработная плата	руб.				404				
<hr/>											
		Итого по разделу 10	руб.			10848					
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							370	
		Сметная заработная плата	руб.				404				
<hr/>											
РАЗДЕЛ II. КРОВЛЯ											
=====											
I66.	Е12-299 10-1	Выравнивающий слой толщ. 10 см	100м2	9,36	<u>51,60</u> 7,64	<u>0,74</u> 0,22	483	72	<u>7</u> 2	<u>14,30</u> 0,28	<u>134</u> 3
I67	Е12-300 10-2	Исключается до толщ. 10 см	100м2	9,36	<u>12,65</u> 0,15	<u>0,25</u> 0,10	118	1	<u>2</u> 1	<u>0,07</u> 0,13	<u>1</u> 1
I68.	Е12-286 9-3	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона	100м2	9,36	<u>17,30</u> 15,50	<u>1,80</u> 0,53	162	145	<u>17</u> 5	<u>28,50</u> 0,68	<u>267</u> 6
I69.	СЦП Том I п.3-147	Стоимость теплоизоляционных плит	м3	112,32	<u>16,00</u> -	<u>-</u> -	1797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
I70.	Е12-288 9-5	Укладка керамзитового гравия по уклону,	м3	108,00	<u>17,90</u> 1,17	<u>1,08</u> 0,32	1933	126	<u>117</u> 35	<u>2,32</u> 0,41	<u>251</u> 44
I71.	Е12-299 10-1	Цементно-песчаная стяжка толщ. 20 см	100м2	9,36	<u>51,60</u> 7,64	<u>0,74</u> 0,22	483	72	<u>7</u> 2	<u>14,30</u> 0,28	<u>134</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I72.	Е12-300 10-2	Добавляется до толщ. 20 см 100м2	9,36	<u>12,65</u> 0,15	<u>0,25</u> 0,10	II8	I	<u>2</u> I	<u>0,07</u> 0,13	<u>I</u> I
I73.	Е12-130 2-6	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий без фонарей шириной более 24 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350 100м2	9,36	<u>302,00</u> 49,90	<u>14,20</u> 4,26	2827	467	<u>133</u> 40	<u>86,50</u> 5,50	<u>810</u> 51
Итого прямые затраты по разделу II		руб. руб.				7685	882	<u>281</u> 84		<u>1596</u> 107
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ	руб.					7685	-	-		-
Материалы	руб.					4727	-	-		-
Всего заработная плата	руб.					-	966	-		-
Стоимость материалов и конструкций	руб.					1797	-	-		-
Накладные расходы	руб.					1269	-	-		-
Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.					-	-	-		II5
Сметная заработная плата в н.р.	руб.					-	227	-		-
Плановые накопления	руб.					715	-	-		-
Всего, стоимость общестроительных работ	руб.					9669	-	-		-
Нормативная трудоемкость	чел.ч.					-	-	-		1818
Сметная заработная плата	руб.					-	1193	-		-
Итого по разделу II	руб.					9669	-	-		-
Нормативная трудоемкость	чел.ч.					-	-	-		1818
Сметная заработная плата	руб.					-	1193	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
<u>РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕГОРОДКИ</u>										
I74.	E7-630 46-3-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м шт	64,00	<u>3,93</u> 1,08	<u>0,97</u> 0,28	252	69	<u>62</u> 18	<u>1,73</u> 0,36	<u>III</u> 23
I75.	E7-663 46-4-I.8	Установка карнизных плит массой до 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м шт	1,00	<u>2,77</u> 0,34	<u>0,43</u> 0,12	3	-	<u>-</u> -	<u>0,56</u> 0,15	<u>I</u> -
I76.	E7-636 46-5-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 15 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м шт	9,00	<u>6,04</u> 1,72	<u>1,58</u> 0,47	54	15	<u>14</u> 4	<u>2,79</u> 0,61	<u>25</u> 5
I77.	ССЦ том I п.3-222	Стоимость панелей гипсобетонных для перегородок высотой 3 м, площадью до 6 м2, типа 8-5Г м2	74,64	<u>4,68</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
I78.	ССЦ То же п.3-206	То же, площадью более 6 м2 м2	113,84	<u>4,55</u> -	<u>-</u> -	518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
I79.	ССЦ То же п.3-214	То же, типа В-5ГЦ м2	9,18	<u>4,78</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
I80.	ССЦ То же п.3-230	То же, площадью менее 6 м2 м2	95,88	<u>4,79</u> -	<u>-</u> -	459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I81.	Е7-767 Доп.3	Установка монтажных элементов крепления перегородок, т	0,09	<u>489,00</u> 27,80	<u>6,00</u> 1,80	44	3	- -	<u>47,26</u> 2,32	<u>4</u> -
I82.	Е8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м 100м2	0,85	<u>472,00</u> 62,00	<u>7,59</u> 2,28	400	53	<u>6</u> 2	<u>115,00</u> 2,94	<u>97</u> 2
I83.	ССЦ Том I таб.3-1	Металлизация монтажных элементов т	0,09	<u>178,00</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -
I84.	Е26-3I 8-4	Утепление кирпичных перегородок минераловатными плитами м3	1,23	<u>35,90</u> 12,70	<u>1,23</u> 0,37	44	16	<u>1</u> -	<u>21,30</u> 0,48	<u>26</u> 1
I85.	С114-116	Стоимость минераловатных плит м3	1,19	<u>43,60</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
Итого прямые затраты по разделу I2		руб. руб.				2235	156	<u>83</u> 24		<u>264</u> 31
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ		руб.				2235	-	-		-
Материалы		руб.				515	-	-		-
Всего заработная плата		руб.				-	180	-		-
Стоимость материалов и конструкций		руб.				1438	-	-		-
Накладные расходы		руб.				369	-	-		-
Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.				-	-	-		35
Сметная заработная плата в н.р.		руб.				-	65	-		-
Плановые накопления		руб.				207	-	-		-
Всего, стоимость общестроительных работ		руб.				2811	-	-		-
Нормативная трудоемкость		чел.ч.				-	-	-		330
Сметная заработная плата		руб.				-	245	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по разделу I2	руб.				28II	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		330
	Сметная заработная плата	руб.				-	245	-		-
<u>РАЗДЕЛ I3. Двери</u>										
I86.	Е10-105 20-1	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3 м2 м2	5,72	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	8	3	<u>2</u> 1	<u>0,91</u> 0,14	<u>5</u> 1
I87.	Е10-106 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	27,61	<u>1,19</u> 0,51	<u>0,29</u> 0,09	33	<u>14</u>	<u>8</u> 2	<u>0,83</u> 0,12	<u>23</u> 3
I88.	Е10-107 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема до 3 м2 м2	43,68	<u>2,00</u> 0,67	<u>0,13</u> 0,04	87	29	<u>6</u> 2	<u>1,16</u> 0,05	<u>51</u> 2
I89.	Е10-108 20-4	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 м2	18,00	<u>1,58</u> 0,59	<u>0,13</u> 0,04	28	11	<u>3</u> 1	<u>1,01</u> 0,05	<u>18</u> 1
I90.	Е10-109 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях м2	0,85	<u>1,34</u> 0,69	<u>0,13</u> 0,04	1	1	- -	<u>1,29</u> 0,05	<u>1</u> -
I91.	Е10-140 26-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	5,72	<u>1,34</u> 0,20	- -	8	1	- -	<u>0,36</u> -	<u>2</u> -



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192.	ВГО-141 26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3 м2 м2	24,01	<u>0,95</u> 0,14	<u>-</u> -	23	3	<u>-</u> -	<u>0,25</u> -	<u>6</u> -
193.	С122-235 доп. I п. 175	Стоимость дверных блоков, подготовленных под масляную окраску за 2-й раз, двупольных, марки ДН24-13ШРП м2 Цена: 16+2,4,0,1	5,72	<u>16,24</u> -	<u>-</u> -	93	1	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194.	С122-265 доп. I п. 179	То же, марки ДП1.19 м2 Цена: 28,20+2,56.0,1	24,01	<u>28,46</u> -	<u>-</u> -	683	1	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195.	С122-217 доп. I п. 171	То же, марки ДП21-7,7Л м2 Цена: 15+2,58.0,1	13,44	<u>15,26</u> -	<u>-</u> -	205	1	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196.	С122-218 доп. I п. 170	То же, марки ДП21-9 м2 Цена: 14,2+2,03.0,1	30,24	<u>14,40</u> -	<u>-</u> -	435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197.	С122-223 доп. I 167	То же, марки ДП24-15 м2 Цена: 13,8+1,9.0,1	21,60	<u>13,99</u> -	<u>-</u> -	302	1	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198.	С122-270 доп. I п. 22	То же, люк марки ДЛГО-10 м2 Цена: 30,4+4,54.0,1	0,85	<u>30,85</u> -	<u>-</u> -	26	1	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199.	Е15-730 201-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3 мм  100м2	0,04	<u>222,00</u> 47,80	<u>1,40</u> 0,36	9	2	<u>-</u> -	<u>86,50</u> 0,46	<u>3</u> -
200.	С111-447-1	Скобяные изделия для дверей, входных в здание, двупольных  компл.	10,00	<u>8,94</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201.	С111-449-1	То же, входных в помещение  компл.	5,00	<u>3,23</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202.	С111-448-1	То же, однопольных  компл.	24,00	<u>2,97</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203.	С111-448-1	То же, для люка  компл.	1,00	<u>2,97</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204.	Е10-205	Пропитка противопожарных дверей антипиренами  10м2	2,40	<u>6,64</u> 0,39	<u>0,04</u> 0,01	16	1	<u>-</u> -	<u>0,74</u> 0,01	<u>2</u> -
Итого прямые затраты по разделу 13		руб. руб.				2136	65	<u>19</u> 6		<u>111</u> 7
В том числе:										
	Стоимость общестроительных работ	руб.				2136	-	-		-
	Материалы	руб.				129	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	71	-		-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				1923	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				352	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		29
	Сметная заработная плата	руб.				-	63	-		-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209.	С122-361 Доп. I п. 275	Стоимость подоконных досок М	8,35	<u>1,41</u>	-	12	-	-	-	-
		Цена: 1,38+0,35.0,1		-	-					
210.	С111-434	Скобяные изделия для одностворных окон компл.	5,00	<u>2,09</u>	-	10	-	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу I4		руб. руб.				320	24	<u>3</u> I		<u>42</u> I
В том числе:										
	Стоимость общестроительных работ	руб.				320	-	-		-
	Материалы	руб.				59	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	25	-		-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				233	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				54	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		5
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	8	-		-
	Плановые накопления	руб.				30	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				404	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		48
	Сметная заработная плата	руб.				-	33	-		-
Итого по разделу I4		руб.				404	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		48
	Сметная заработная плата	руб.				-	33	-		-
РАЗДЕЛ I5. ВИТРАЖИ В-I.82										
=====										
211.	Е9-I06 I4-6	Установка алюминиевых конструкций витражей I00м2	I,69	<u>595,00</u> 480,00	<u>35,00</u> 10,40	I005	811	<u>60</u> 18	<u>765,00</u> 13,42	<u>1292</u> 23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
212.	Письмо Госстроя СССР 15.08.83г. 63-Д 126-3	Стоимость алюминиевых конструкций витражей  Цена: (2700+52,55).I,0075  Компенсация (313,05-2773,50).I,98=707,90	I,98	<u>2773,50</u>	<u>—</u>	5492	—	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
213.	СIII-405	Скобяные приборы для створок шт	27,00	<u>18,50</u>	<u>—</u>	500	—	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
214.	ССЦ Доп.3 п.1328 стр.80	Стоимость пружин марки П-01 шт	177,00	<u>0,15</u>	<u>—</u>	27	—	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
215.	ССЦ То же п.1302	Стоимость нащельников марки шт	10,00	<u>3,09</u>	<u>—</u>	31	—	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
216.	ССЦ То же п.1307	То же, НЛ-45 шт	9,00	<u>4,96</u>	<u>—</u>	45	—	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
217.	ССЦ То же п.1306	То же, НЛ-40 шт	4,00	<u>4,45</u>	<u>—</u>	18	—	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
218.	ССЦ То же п.1322	Стоимость сливов марки СЛ-30 шт	10,00	<u>3,93</u>	<u>—</u>	39	—	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
219.	ССЦ То же п.1323	То же, марки СЛ-40 шт	4,00	<u>5,78</u>	<u>—</u>	23	—	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
220.	ССЦ То же п.1324	То же, СЛ-45 шт	27,00	<u>6,50</u>	<u>—</u>	176	—	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.	ССЦ То же п. I325	То же, штапиков ШО  М	31,30	<u>0,92</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
222.	E15-740 20I-8	Остекление витрин с метал- лическими переплетами на эластичных прокладках витринным 6,5 мм стеклом неполированным  100м2	1,40	<u>419,00</u> 62,20	<u>2,80</u> 0,84	588	87	<u>4</u> 1	<u>108,00</u> 1,08	<u>152</u> 2
223.	СIII-79	Стоимость герметика  т	0,10	<u>1480,00</u> -	- -	148	-	- -	- -	- -
224.	СIII-356	Прокладки из резины  кг	260,00	<u>0,61</u> -	- -	159	-	- -	- -	- -
Итого прямые затраты по разделу I5				руб.		8280	898	<u>64</u> 19		<u>1444</u> 25
В том числе:										
	Стоимость общестроительных работ	руб.				1395	-	-		-
	Материалы	руб.				497	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	88	-		-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				807	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				229	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		21
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	41	-		-
	Плановые накопления	руб.				131	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				1755	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		175
	Сметная заработная плата	руб.				-	129	-		-
	Стоимость металломонтажных работ	руб.				6885	-	-		-
	Материалы	руб.				135	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	829	-		-
	Накладные расходы	руб.				591	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		52
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	106	-		-
		Плановые накопления	руб.			598	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			8074	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		1367
		Сметная заработная плата	руб.			-	935	-		-
<hr/>										
		Итого по разделу I5	руб.			9829	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		1542
		Сметная заработная плата	руб.			-	1064	-		-

РАЗДЕЛ I6. П О Л Ы

А) Подготовка под полы

225.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	7,38	<u>43,30</u>	<u>0,99</u>	320	26	<u>7</u>	<u>7,19</u>	<u>53</u>
		I00м2		3,57	0,30			2	0,39	3
226.	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	59,04	<u>29,30</u>	-	I730	96	-	<u>2,90</u>	<u>I7I</u>
		м3		I,62	-			-	-	-
227.	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм по уклону	4,02	<u>70,00</u>	<u>0,95</u>	28I	40	<u>4</u>	<u>I8,80</u>	<u>76</u>
		I00м2		9,88	0,28			I	0,36	I
228.	ЕII-I6 3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - первый слой	I,72	<u>I18,00</u>	<u>6,94</u>	203	58	<u>I2</u>	<u>46,90</u>	<u>8I</u>
		I00м2		33,40	2,08			4	2,68	5
229.	ЕII-I7 3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - последующий слой	I,72	<u>77,00</u>	<u>3,30</u>	I33	30	<u>6</u>	<u>25,50</u>	<u>44</u>
		I00м2		I7,30	0,99			2	I,28	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Б) Чистые полы										
230.	ЕП-132 20-1	Покрытие пола из керамических плиток 100м2	4,37	<u>425,00</u> 43,00	<u>10,40</u> 3,12	1859	188	<u>46</u> 14	<u>77,90</u> 4,02	<u>341</u> 18
231.	ЕП-205 28-1	Устройство покрытий на клею Бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А 100м2	0,57	<u>519,00</u> 43,60	<u>0,75</u> 0,22	296	25	<u>-</u> -	<u>75,50</u> 0,28	<u>43</u> -
232.	ЕП-137 20-4	Покрытие пола из мозаичных плит 100м2	2,71	<u>336,00</u> 54,20	<u>3,37</u> 1,01	910	147	<u>9</u> 3	<u>98,30</u> 1,30	<u>266</u> 4
Итого прямые затраты по разделу I6						руб.	5732	610	<u>84</u>	<u>1075</u>
						руб.			26	33
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ						руб.	5732	-	-	-
Материалы						руб.	5039	-	-	-
Всего заработная плата						руб.	-	636	-	-
Накладные расходы						руб.	946	-	-	-
Нормативная трудоемкость в н.р.						чел.ч.	-	-	-	87
Сметная заработная плата в н.р.						руб.	-	169	-	-
Плановые накопления						руб.	534	-	-	-
Всего, стоимость общестроительных работ						руб.	7212	-	-	-
Нормативная трудоемкость						чел.ч.	-	-	-	1195
Сметная заработная плата						руб.	-	805	-	-
Итого по разделу I6						руб.	7212	-	-	-
Нормативная трудоемкость						чел.ч.	-	-	-	1195
Сметная заработная плата						руб.	-	805	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
<u>РАЗДЕЛ I7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</u>										
233.	Е15-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен перегородок 100м2	7,72	<u>110,00</u> 46,40	<u>6,80</u> 4,03	849	358	<u>52</u> 31	<u>74,00</u> 5,20	<u>571</u> 40
234.	Е15-275 55-13	Сплошное выравнивание поверхностей крупнопанельных перегородок 100м2	5,87	<u>35,80</u> 20,60	<u>1,00</u> 0,30	210	121	<u>6</u> 2	<u>37,00</u> 0,39	<u>217</u> 2
235.	Е15-277 56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских 100м2	0,27	<u>215,00</u> 107,00	<u>8,00</u> 2,28	59	29	<u>3</u> 1	<u>179,00</u> 2,94	<u>49</u> 1
236.	Е15-575 159-5-26	Окраска оконных откосов 100м2	0,08	<u>120,00</u> 77,40	<u>0,07</u> 0,02	9	6	<u>-</u> -	<u>133,00</u> 0,03	<u>11</u> -
237.	Е15-578 159-8-26	Окраска дверных откосов 100 м2	0,19	<u>91,20</u> 27,80	<u>0,80</u> 0,24	18	5	<u>-</u> -	<u>49,30</u> 0,31	<u>10</u> -
238.	Е15-574 159-4-26	Окраска масляными составами наличников 100м2	0,20	<u>93,00</u> 50,80	<u>0,08</u> 0,01	18	10	<u>-</u> -	<u>88,70</u> 0,01	<u>18</u> -
239.	Е15-575 159-5-26	То же, подоконных досок 100м2	0,03	<u>120,00</u> 77,40	<u>0,07</u> 0,02	4	3	<u>-</u> -	<u>133,00</u> 0,03	<u>4</u> -
240.	Е15-563 159-3	Окраска плинтусов 100м2	0,06	<u>71,20</u> 27,80	<u>0,80</u> 0,24	4	2	<u>-</u> -	<u>49,20</u> 0,31	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241.	E15-257 55-6-II	Улучшенная штукатурка монолитных участков перекрытия  I00м2	0,07	<u>112,00</u> 47,60	<u>6,80</u> 4,03	7	3	<u>-</u> -	<u>75,00</u> 5,20	<u>5</u> -
242.	E15-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону  I00м2	3,38	<u>422,00</u> 94,70	<u>2,00</u> 0,60	I427	320	<u>7</u> 2	<u>I70,00</u> 0,77	<u>575</u> 3
243.	E15-560 I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен  I00м2	I,6I	<u>76,70</u> 27,80	<u>0,80</u> 0,24	I24	45	<u>I</u> -	<u>49,30</u> 0,3I	<u>80</u> I
244.	E15-662 I68-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен  I00м2	8,65	<u>58,80</u> I3,80	<u>0,80</u> 0,24	509	II9	<u>7</u> 2	<u>24,30</u> 0,3I	<u>2I0</u> 3
245.	E15-663 I68-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков  I00м2	7,65	<u>60,80</u> I5,50	<u>I,00</u> 0,30	465	II9	<u>7</u> 2	<u>27,40</u> 0,39	<u>2I0</u> 3
246.	E15-577 I59-7-26	Улучшенная окраска белилами по дереву блоков, подготов- ленных под вторую окраску оконных  I00м2	0,28	<u>35,20</u> 23,I0	<u>0,02</u> 0,0I	I0	7	<u>-</u> -	<u>38,00</u> 0,0I	<u>II</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247.	Е15-566 159-6	Окраска дверей, подготовленных под вторую окраску 100м2	2,50	<u>23,70</u> 14,60	<u>0,02</u> 0,01	59	37	- -	<u>24,60</u> 0,01	<u>61</u> -
Итого прямые затраты по разделу I7		руб. руб.				3772	1184	83 40		<u>2035</u> 53
В том числе:										
	Стоимость общестроительных работ	руб.				3772	-	-		-
	Материалы	руб.				2503	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	1224	-		-
	Накладные расходы	руб.				624	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		57
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	112	-		-
	Плановые накопления	руб.				352	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				4748	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		2145
	Сметная заработная плата	руб.				-	1336	-		-
Итого по разделу I7		руб.				4748	-	-		-
Нормативная трудоемкость		чел.ч.				-	-	-		2145
Сметная заработная плата		руб.				-	1336	-		-
РАЗДЕЛ I8. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
248.	Е12-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб 100м2	6,50	<u>9,43</u> 2,30	<u>0,01</u> -	61	15	- -	<u>4,14</u> -	<u>27</u> -
Итого прямые затраты по разделу I8		руб. руб.				61	15	- -		<u>27</u> -



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252.	ССЦ Том I таб.3-I	Стоимость арматуры приведенной к стали А-3	0,01	<u>250,00</u>	-	3	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
253.	Е26-3И 8-4	Утепление стен вентшахт минераловатными плитами	1,23	<u>35,90</u>	<u>1,23</u>	44	16	<u>1</u>	<u>21,30</u>	<u>26</u>
		м3		12,70	0,37			-	0,48	1
254.	СИ4-II6	Стоимость минераловатных плит	1,19	<u>43,60</u>	-	52	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
255.	Е12-299 10-I	Цементная стяжка по верху вентшахт	0,05	<u>51,60</u>	<u>0,74</u>	3	-	-	<u>14,30</u>	<u>1</u>
		100м2		7,64	0,22			-	0,28	-
256.	Е15-20I 5I-I	Штукатурка стен вентшахт	0,09	<u>85,30</u>	<u>4,90</u>	8	3	-	<u>57,40</u>	<u>5</u>
		100м2		35,60	2,33			-	3,01	-
257.	Е15-509 153-2	Известковая окраска стен	0,09	<u>3,13</u>	<u>0,05</u>	1	-	-	<u>4,60</u>	-
		100м2		2,40	0,02			-	0,08	-
258.	Е7-209 12-7	Установка стаканов и под- стаканников	2,00	<u>2,43</u>	<u>1,03</u>	5	2	<u>2</u>	<u>1,64</u>	<u>3</u>
		шт		1,01	0,38			1	0,49	1
259.	ССЦ Том I п.8-236	Стоимость ж/б стаканов и подстаканников	0,13	<u>90,20</u>	-	12	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
260.	ССЦ таб.3-I	Стоимость арматуры сталь А-I	3,60	<u>0,23</u>	-	1	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261.	ССЦ То же	То же, В-I  Кг	II,58	<u>0,32</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
262.	ССЦ То же	То же, закладные детали  кг	I,38	<u>0,41</u> -	- -	I	-	- -	- -	- -
		Б) Тамбур Т-I								
263.	Е9-106 I4-6	Установка алюминиевых конструкций тамбура Т-I  100м2	0,16	<u>595,00</u> 480,00	<u>55,0</u> 10,40	96	78	<u>6</u> 2	<u>765,00</u> 13,42	<u>124</u> 2
264.	Письмо Госстроя СССР 15.08.83г. 63-Д 126-3	Стоимость алюминиевых конструкций тамбуров  т Цена: (2700+52,85) .I,0075  Компенсация: (3131,05-2773,50) .0,25=89,40	0,25	<u>2773,50</u> -	- -	693	-	- -	- -	- -
265.	СIII-405	Скобяные приборы для стеклодверей  шт	6,00	<u>18,50</u> -	- -	III	-	- -	- -	- -
266.	ССЦ доп.3 п. I323 стр.80	Стоимость пружин марки П-01  шт	36,00	<u>0,15</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
267.	ССЦ То же п. I302	Стоимость нащельников марки НЛ-27  шт	4,00	<u>3,09</u> -	- -	I2	-	- -	- -	- -
268.	ССЦ То же п. I304	То же, НЛ-33  шт	2,00	<u>3,72</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269.	Е15-740 201-8	Остекление витрин с металлическими переплетами на эластичных прокладках витринным 6,5 мм стеклом неполированным 100м2	0,11	<u>419,00</u> 62,20	<u>2,80</u> 0,84	45	7	<u>-</u> -	<u>108,00</u> 1,08	<u>12</u> -
270.	Е20-696 18-1	Установка и стоимость закладных деталей 100кг	2,88	<u>36,23</u> 6,40	<u>0,49</u> 0,15	104	18	<u>1</u> -	<u>10,32</u> 0,19	<u>30</u> 1
271.	С111-79	Стоимость герметика т	0,01	<u>1480,00</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272.	С111-356	Прокладки из резины кг	25,00	<u>0,61</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		В) Козырек								
273.	Е9-21 3-5	Монтаж стоек козырька т	0,15	<u>41,50</u> 14,80	<u>17,60</u> 6,07	6	2	<u>3</u> 1	<u>22,30</u> 7,83	<u>3</u> 1
274.	С121-1919	Стоимость металлоконструкций т	0,15	<u>361,00</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275.	Е15-613 164-7	Окраска стоек масляной краской 100м2	0,05	<u>43,50</u> 21,40	<u>0,03</u> -	2	1	<u>-</u> -	<u>38,80</u> -	<u>2</u> -
276.	Е6-175 16-3	Устройство монолитной плиты козырька из бетона М-300 м3 Цена: 38,5+(33,3-29,3)·1,015	4,50	<u>42,56</u> -	<u>-</u> -	192	-	<u>-</u> -	<u>5,91</u> -	<u>27</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277.	CI24-I2	Арматура класса А-3 т	0,26	<u>325,00</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278.	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,07	<u>392,00</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279.	ЕI2-299 IO-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15 мм 100м2	0,35	<u>51,60</u> 7,64	<u>0,74</u> 0,22	18	3	<u>-</u> -	<u>14,30</u> 0,28	<u>5</u> -
280.	ЕI2-300 IO-2	Добавляется до толщ. 20 мм 100м2	0,35	<u>12,65</u> 0,15	<u>0,25</u> 0,10	4	-	<u>-</u> -	<u>0,07</u> 0,13	<u>-</u> -
281.	ЕI2-74 I-I-2	Кровля из 3 слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем гравия 100м2	0,35	<u>267,00</u> 46,60	<u>11,70</u> 3,50	92	16	<u>4</u> 1	<u>80,00</u> 4,51	<u>28</u> 2
282.	ЕI5-299 60-2	Штукатурка по сетке низа козырьков 100м2	0,39	<u>396,00</u> 74,00	<u>6,00</u> 1,80	155	29	<u>3</u> 1	<u>128,00</u> 2,32	<u>50</u> 1
283.	ЕI5-305 61-2	Устройство каркаса при оштукатуривании козырьков 100м2	0,39	<u>121,00</u> 24,70	<u>0,80</u> 0,24	47	10	<u>-</u> -	<u>41,20</u> 0,31	<u>16</u> -
284.	ЕI5-543 I56-6-23	Перхлорвиниловая окраска козырьков 100м2	0,39	<u>33,20</u> 6,55	<u>0,75</u> 0,23	13	3	<u>-</u> -	<u>11,70</u> 0,30	<u>5</u> -



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285.		Г) Вентрешетки								
285.	Е10-72 I3-I	Установка деревянных решеток	3,0I	<u>3,0I</u> 0,93	<u>0,30</u> 0,09	9	3	<u>I</u> -	<u>I,60</u> 0,12	<u>5</u> -
		м2								
286.	CI22-404	Стоимость деревянных решеток	3,0I	<u>6,3I</u> -	<u>-</u> -	I9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		м2								
		Д) Радиостойка								
287.	Е34-286 48-I	Опора стальная с оттяжками	I,00	<u>39,40</u> I8,20	<u>-</u> -	39	I8	<u>-</u> -	<u>3I,70</u> -	<u>32</u> -
		шт								
Итого прямые затраты по разделу I9		руб. руб.				2090	223	<u>27</u> 8		<u>397</u> I2
В том числе:										
	Стоимость общестроительных работ	руб.				I2I7	-	-		-
	Материалы	руб.				493	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	I48	-		-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				368	-	-		-
	Сдача и испытание	руб.				I	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				200	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		I7
	Сметная заработная плата в нр.	руб.				-	35	-		-
	Плановые накопления	руб.				III	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I528	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		296
	Сметная заработная плата	руб.				-	183	-		-
	Стоимость металломонтажных работ	руб.				873	-	-		-
	Материалы	руб.				14	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	83	-		-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				54	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				76	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		6
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	13	-		-
	Плановые накопления	руб.				76	-	-		-
	Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				1025	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		136
	Сметная заработная плата	руб.				-	96	-		-
	Итого по разделу I9	руб.				2553	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		432
	Сметная заработная плата	руб.				-	279	-		-
	Итого прямые затраты по надземной части	<u>руб.</u>				56498	5104	<u>1056</u>		<u>8832</u>
		руб.						341		440
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				48739	-	-		-
	Материалы	руб.				25894	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	4533	-		-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				17130	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сдача и испытание	руб.				I	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				804I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		73I
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I439	-		-
	Плановые накопления	руб.				4537	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				6I3I7	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		8558
	Сметная заработная плата	руб.				-	5972	-		-
	Стоимость металломонтажных работ	руб.				7758	-	-		-
	Материалы	руб.				I49	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	9I2	-		-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				54	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				667	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		58
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	II9	-		-
	Плановые накопления	руб.				674	-	-		-
	Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				9099	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		I503
	Сметная заработная плата	руб.				-	I03I	-		-
	Стоимость сантехнических работ	руб.				I	-	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				I	-	-		-
	Итого по надземной части	руб.				704I7	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Нормативная трудоемкость	чел.ч.					-	-	-		I006I
Сметная заработная плата	руб.					-	7003	-		-
Итого прямые затраты по смете	<u>руб.</u> руб.					74386	636I	<u>2244</u> 780		<u>I1026</u> I01I
В том числе										
Стоимость общестроительных работ	руб.					66626	-	-		-
Материалы	руб.					3I479	-	-		-
Всего заработная плата	руб.					-	6229	-		-
Стоимость материалов и конструкций	руб.					26463	-	-		-
Сдача и испытание	руб.					I	-	-		-
Накладные расходы	руб.					I0989	-	-		-
Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.					-	-	-		I002
Сметная заработная плата в н.р.	руб.					-	I968	-		-
Плановые накопления	руб.					6202	-	-		-
Всего, стоимость общестроительных работ	руб.					838I7	-	-		-
Нормативная трудоемкость	чел.ч.					-	-	-		II594
Сметная заработная плата	руб.					-	8I97	-		-
Стоимость металломонтажных работ	руб.					7758	-	-		-
Материалы	руб.					I49	-	-		-
Всего заработная плата	руб.					-	9I2	-		-
Стоимость материалов и конструкций	руб.					54	-	-		-
Накладные расходы	руб.					667	-	-		-
Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.					-	-	-		58
Сметная заработная плата в н.р.	руб.					-	II9	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Плановые накопления	руб.				674	-	-		-
	Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				9099	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		1503
	Сметная заработная плата	руб.				-	1031	-		-
	Стоимость сантехнических работ	руб.				2	-	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				2	-	-		-
<hr/>										
	Итого по смете	руб.				92918	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		13097
	Сметная заработная плата	руб.				-	9228	-		-

Составила инженер

*Евмен*

Миньковская

Проверила рук. группы

*Филиппова*

Филиппова

## СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

## ПО СМЕТЕ НОМЕР I-I

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Коли- чество	Сумма (руб.)		Средневзвешенная еди- ничная стоимость (руб.)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Земляные работы			727	211	-	-	0,98
2.	Фундаменты и стены подвала			12940	16279	-	-	17,52
3.	Перекрытие			838	1055	-	-	1,14
4.	Лестницы			279	351	-	-	0,38
5.	Полы			562	706	-	-	0,76
6.	Внутренняя отделка			495	623	-	-	0,67
7.	Наружная отделка			303	381	-	-	0,41
8.	Разные работы			1744	2195	-	-	2,36
9.	Стены			15566	19578	-	-	21,07
10.	Покрытие			8621	10848	-	-	11,67
11.	Кровля			7685	9669	-	-	10,41
12.	Перегородки			2235	2811	-	-	3,03
13.	Двери			2136	2688	-	-	2,89
14.	Окна			320	404	-	-	0,43
15.	Витражи В-1, В2			8280	9829	-	-	10,58

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I6.	П о л ы			5732	7212	-	-	7,76
I7.	Внутренняя отделка			3772	4748	-	-	5,11
I8.	Наружная отделка			61	77	-	-	0,08
I9.	Разные работы			2090	2553	-	-	2,75
Итого		м3	3700,56	74386	92918	2010	2511	100,00

Составила инж.

*Евлия*

Миньковская

Проверила рук. группы

*Филиппова*

Филиппова