

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-2I6-3I.89

2-ЭТАЖНЫЙ 2-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ПОЭТАЖНЫМИ  
I- и 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

АЛЬБОМ II

С М Е Т Ы

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

24205-02

I44-2I6-3I.89

2-этажный 2-квартирный жилой дом с поэтажными I- и 3-комнатными квартирами

Альбом II

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая

25,83 тыс.руб.

Строительно-монтажные работы  
I м<sup>2</sup> общей площади (без учета  
летних помещений)

25,73 тыс.руб.

I м<sup>3</sup> строительного объема

I75,30 руб.

I м<sup>2</sup> общей площади (с учетом  
летних помещений)

40,10 руб.

I40,35 руб.

Разработан  
проектным институтом  
ЦНИИЭПГраждансельстрой

Утвержден Госкомархитектуры  
Приказ № 188 от 10.10.89г.

Главный инженер института



М.Г. Лейзерович

Главный архитектор проекта



В.Н. Егоров

Начальник отдела АПР

Б.Е. Черкасов

## СОДЕРЖАНИЕ

	стр
1 Пояснительная записка	3
2 Объектная смета I	5
3 Локальная смета I-1 - общестроительные работы	7
4 Локальная смета I-2 - сантехнические работы	65
5 Локальная смета I-3 - электроосвещение	93
6 Локальная смета I-4 - устройства связи	102
7 Локальная смета I-5 - на общестроительные работы (вариантные решения)	117
8 Локальная смета на вариантыные решения к смете I-2	187
9 Ведомость потребности в производственных ресурсах	221

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации, разработанной по чертежам типового проекта на строительство 2-этажного 2-квартирного жилого дома с поэтажными 1- и 3-комнатными квартирами

Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и Указаниями по применению Единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).

В качестве нормативной базы приняты сборники Единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы, подрайон I.I, введенный в действие с I января 1984 года.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области, а привозных материалов - по сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, введенным в действие с I января 1984 г.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования; стоимость материалов, не учтенных ценниками, - по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и прейскурантам Комитета цен, введенным в действие с I января 1984 г.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - 16,5%,
- на металлоконструкции - 8,6%,
- на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%,
- плановые накопления - 8%.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - ленточные бутобетонные.

Цоколь - из кирпича керамического рядового полнотелого по ГОСТ 530-80.

Наружные и внутренние стены - из мелких блоков ячеистого бетона.

Перекрытия - чердачные, междуэтажные и цокольные - сборные железобетонные панели с круглыми пустотами по серии I.I4I-Iи в.64.

Крыша - чердачная стропильной конструкции, стропила деревянные.

Кровля - по деревянной обрешетке волнистые асбоцементные листы унифицированного профиля по ГОСТ I6233-77.

Перегородки -штучные из мелких ячеистых блоков и кирпичные.

Утеплитель - пенобетон.

Полы - паркетная доска, линолеумные, керамическая плитка.

Наружная отделка - расшивка швов.

Внутренняя отделка - оклейка обоями, масляная окраска, клеевая побелка, глазурованная плитка.

Локальные сметы выпущены с помощью ЭВМ ЕС-1033 по программе ABC3-EC.

Составила вед.инженер



А.Г. Мамонтова

Смета в сумме 25,83 тыс.руб.

Смета в сумме 25,83 тыс.руб.

СОГЛАСОВАНА:

УТВЕРЖДЕНА:

Подрядчик \_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 1989 г.

" " \_\_\_\_\_ 1989 г.

## ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА I

на строительство 2-этажного 2-квартирного жилого дома с поэтажными  
I- и 3-комнатными квартирамиСоставлена в ценах, введенных  
с 01.01.1984 г.Сметная стоимость 25,83 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 3,62 тыс.ч/ч  
Сметная заработная плата 2,52 тыс.руб.

№№	№№ смет	Наименование	Сметная стоимость, тыс.руб.					Норма- тивная услов. чистая прод. т.руб	Норма- тивная трудо- емк. чел/ч	Сметная зараб. плата, тыс.руб	Показа- тели единич. стоим., руб.
			строи- тельн. работ	мон- тажн. раб.	обор. меб., инв.	проч. затр.	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Лок. сме- та I-I	Общестроительные работы	23,23	-	-	-	23,23	-	3160	2,19	-
2	Лок. сме- та I-2	Сантехнические работы	1,68	-	-	0,04	1,72	-	240	0,17	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
3	Лок. смета I-3	Электроосвещение	0,63	-	-	-	0,63	-	150	0,10	-
4	Лок. смета I-4	Устройства связи	-	0,19	0,06	-	0,25	-	70	0,06	-
		Итого	25,54	0,19	0,06	0,04	25,83	-	3620	2,52	-

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АПР

Составила

Проверила

*[Handwritten signatures]*  
 В.Н. Егоров  
 Б.Е. Черкасов  
 А.Г. Мамонтова  
 Л.Е. Киселева

В.Н. Егоров

Б.Е. Черкасов

А.Г. Мамонтова

Л.Е. Киселева

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I

к типовому проекту 2-этажного 2-квартирного жилого дома с поэтажными  
I- и 3-комнатными квартирами на общестроительные работы

Основание: АС I-53

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	23,225	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	3159	чел./час
Сметная заработная плата	2,190	тыс.руб.
Строительный объем	180,06	м <sup>3</sup>
Цена единицы	128,98	руб.

№№ пп	Шифр и № позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость руб.			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл. машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	на ед. всего	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## А. Подземная часть

Раздел I. Земляные  
работы

I	ЕI-1607 29-I	Срезка растительного слоя бульдозером с пе- ремещением до 10 м 1000 м <sup>3</sup>	0,06	<u>36,30</u>	<u>36,30</u>	2	-	<u>2</u>	-	-
				-	12,20			I	17,57	I



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	EI-164I 29-8	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № 1607 1000м3	0,25	<u>29,80</u> -	<u>29,80</u> 10,00	7	-	<u>7</u> 2	<u>-</u> 14,40	<u>-</u> 4
3	EI-1559 I2-5	Разработка грунта экскаватором на гусеничном и колесном ходу с ковшем вместимостью 0,25 м3 в отвал, грунт 2 группы	0,13	<u>169,00</u> 5,42	<u>163,58</u> 58,60	22	I	<u>22</u> 8	<u>11,00</u> 84,38	<u>I</u> II
4	EI-960 80-2 т.ч. п.3.67 к=1,2	Защитка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом 100м3	0,08	<u>89,40</u> 89,40	<u>-</u> -	7	7	<u>-</u> -	<u>184,80</u> -	<u>I5</u> -
5	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт 2 группы 100м3	0,18	<u>46,00</u> 46,00	<u>-</u> -	8	8	<u>-</u> -	<u>99,30</u> -	<u>I8</u> -
6	EI-1633 3I-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 квт (80 лс) с перемещением грунта до 5 м, грунт I группы 1000м3	0,07	<u>16,00</u> -	<u>16,00</u> 5,39	I	-	<u>I</u> -	<u>-</u> 7,76	<u>-</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
7	EI-I644 3I-I2	Добавлять на каждые последующие 5 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № I633 1000м3	0,14	<u>9,95</u> -	<u>9,95</u> 3,34	I	-	<u>I</u> -	<u>-</u> 4,8I	<u>-</u> I
8	EI-I600 23-4	Погрузка растительного грунта экскаватором емк. 0,25 м3 на автомобили-самосвалы 1000м3	0,06	<u>160,00</u> 9,6I	<u>150,39</u> 53,50	10	I	<u>9</u> 3	<u>19,50</u> 77,04	<u>I</u> 5
9	C3I0-I	Перевозка до I км т	74,40	<u>0,29</u> 0,06	<u>-</u> -	22	4	<u>-</u> -	<u>0,09</u> -	<u>7</u> -
10	EI-I60I 23-5	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 2 группы 1000м3	0,02	<u>198,00</u> 11,90	<u>186,10</u> 66,20	3	-	<u>3</u> I	<u>24,20</u> 95,33	<u>-</u> I
II	C3I0-I	Перевозка до I км т	26,25	<u>0,29</u> 0,06	<u>-</u> -	8	2	<u>-</u> -	<u>0,09</u> -	<u>2</u> -
12	EI-995 85-2	Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами, грунт 2 группы, 100м3	0,25	<u>69,30</u> 52,60	<u>16,70</u> 7,47	17	13	<u>4</u> 2	<u>113,00</u> 10,76	<u>28</u> 3

I44-2I6-3I.89(П)

I0

24205-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	EI-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пнев- матическими трамбовка- ми грунты I,2 групп I00м3	0,39	<u>9,69</u> 6,20	<u>3,49</u> 2,29	4	2	<u>I</u> I	<u>II,20</u> 3,30	<u>4</u> I
I4	EI-I603 25-I	Работа на отвале при доставке грунта авто- транспортными средства- ми грунт I группы I000м3	0,06	<u>II,50</u> I,30	<u>I0,06</u> 3, I2	I	-	-	<u>2,63</u> 4,49	-
I5	EI-I604 25-2	Работа на отвале при доставке грунта авто- транспортными средства- ми грунт 2-3 группы I000м3	0,02	<u>I4,20</u> I,59	<u>I2,34</u> 3,8I	I	-	-	<u>3,23</u> 5,49	-
I6	EI-I607 29-I	Перемещение грунта в резерв и обратно для обратной засыпки и подсыпки под полы I000м3	0,54	<u>36,30</u> -	<u>36,30</u> I2,20	20	-	<u>20</u> 7	<u>-----</u> I7,57	<u>==</u> I0
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	I34	38	<u>70</u> 25		<u>76</u> 38
		В том числе:								
		стоимость общестрой- тельных работ	"	-	-	I34	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I3	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I68	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	67	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	I68	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II4
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	67	-		-
		Раздел 2. Фундаменты								
I7	EII-I I-I	Уплотнение грунта гравием 100м2	0,08	<u>41,00</u> 3,57	<u>0,99</u> 0,30	3	-	=	<u>7,19</u> 0,39	<u>I</u> -
I8	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100 бутобетонных м3	48,60	<u>29,60</u> 1,74	<u>0,69</u> 0,21	I439	85	<u>33</u> 10	<u>3,14</u> 0,27	<u>I53</u> 13
I9	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная 100м2	0,39	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	35	8	=	<u>33,60</u> 0,58	<u>13</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
20	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	-	194,18 27,80	1,38 0,41	-	-	-	54,30 0,53	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	1477	93	33 10		167 13
		В том числе:								
		стоимость общестрой- тельных работ	руб	-	-	1477	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	244	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		23
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	44	-		-
		плановые накопления	"	-	-	137	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	1858	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		203
		сметная зарплата	руб	-	-	-	147	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	1858	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		203
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	147	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3. Стены										
21	Е8-30 5-1	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	10,84	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	371	24	<u>8</u> 3	<u>4,05</u> 0,31	<u>44</u> 3
22	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная 100м2	0,28	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	25	5	= -	<u>33,60</u> 0,58	<u>9</u> -
23	Е8-23 4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизолом 100м2	0,23	<u>256,53</u> 28,20	<u>3,33</u> 1,00	58	6	<u>1</u> -	<u>47,80</u> 1,29	<u>11</u> -
24	Е8-13 4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом 100м2	0,07	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	6	1	= -	<u>38,10</u> 0,58	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
25	Е7-445 38-10-1.8	Укладка перемычек мас- сой до 0,3 т при наи- большей массе монтажных элементов до 5 т и вы- соте зданий до 30 м шт	8,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	2	I	<u>I</u> -	<u>0,13</u> 0,08	<u>I</u> I
26	СССЦ таб I п 9-92	Стоимость перемычек из бетона М200 м3	0,29	<u>64,40</u> -	-	19	-	-	-	-
27	СССЦ таб I п 3	Арматура А-3 кг	5,32	<u>0,25</u> -	-	I	-	-	-	-
28	СССЦ таб I п 6	То же, Вр-I кг	4,0I	<u>0,32</u> -	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	483	37	<u>II</u> 3		<u>68</u> 4
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	483	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	79	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	15	-		-
		плановые накопления	"	-	-	45	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	607	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		79
		сметная зарплата	руб	-	-	-	55	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	607	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		79
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	55	-		-
		Раздел 4. Приямки								
29	EII-I I-II	Уплотнение грунта гравием 100м2	-	<u>41,00</u> 3,57	<u>0,99</u> 0,30	I	-	-	<u>7,19</u> 0,39	-
30	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем 100м2	-	<u>43,30</u> 3,57	<u>0,99</u> 0,30	I	-	-	<u>7,19</u> 0,39	-
3I	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструк- ций т	-	<u>198,18</u> 27,80	<u>1,38</u> 0,4I	-	-	-	<u>54,30</u> 0,53	-
32	E6-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-50 м3 A2=26,42+(26,6-24,8)xI,02	0,2I	<u>29,24</u> 0,70	<u>0,28</u> 0,08	6	-	-	<u>1,37</u> 0,10	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
33	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм 100м2	0,0I	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	I	-	-	<u>18,80</u> 0,36	-
34	EII-77 II-II	Железнение цементных покрытий 100м2	0,0I	<u>9,83</u> 7,86	<u>0,08</u> 0,02	I	-	-	<u>12,60</u> 0,03	-
35	E8-38 5-5	Кладка стен прямка м3	2,3I	<u>37,90</u> 3,75	<u>0,62</u> 0,19	88	9	<u>I</u> -	<u>6,86</u> 0,25	<u>I6</u> I
36	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная 100м2	0,10	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	9	2	-	<u>33,60</u> 0,58	<u>3</u> -
37	E8-6I 7-5	Установка металлических решёток прямков т	0,04	<u>335,00</u> 23,00	<u>6,32</u> 1,90	13	I	-	<u>37,40</u> 2,45	<u>I</u> -
38	E7-I99 I2-I	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений площадью до I м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м шт	I,00	<u>0,52</u> 0,25	<u>0,23</u> 0,08	I	-	-	<u>0,45</u> 0,10	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	СССЦ п 8-503	Стоимость сборных ж/б плит ПП12,5-II,9 из бетона М200 м3 60,8-0,82x2	0,08	59,16	-	5	-	-	-	-
40	СССЦ таб 3-I п I	Арматура класса АI кг	0,56	0,23	-	I	-	-	-	-
4I	СССЦ таб 3-I п 6	То же, ВI кг	I,78	0,32	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	I28	I2	<u>I</u>		<u>20</u> I
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	I28	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I9	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I58	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I5	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	I58	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		22
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I5	-		-
		Раздел 5. Перекрытие								
42	Е7-463 39-5-1.8	Установка панелей пере- крытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны при наиболь- шей массе монтажных эле- ментов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	2,00	<u>3,91</u> I,39	<u>1,06</u> 0,38	8	3	<u>2</u> I	<u>2,29</u> 0,49	---
43	СССЦ том 3 п 513	Стоимость сборных ж/б плит ПК48, I2-6а4т шт	2,00	73,40	-	I47	-	-	-	-
44	Е6-184 I6-II	Монолитный участок из бетона М200 м3	0,24	<u>42,80</u> 3,68	<u>0,74</u> 0,22	I0	I	-	<u>6,71</u> 0,28	-
45	СИ24-10	Арматура класса АI т	0,0I	338,00	-	3	-	-	-	-
46	СИ24-12	То же, класса А3 т	0,0I	325,00	-	3	-	-	-	-
47	СИ24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	-	392,00	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	I7I	4	<u>2</u> I		<u>7</u> I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I7I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	29	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в Н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I6	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2I6	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		IO
		сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	2I6	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		IO
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-

Раздел 6. Подготовка под полы I этажа

Тип I44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
48	EII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам 100м <sup>2</sup>	0,23	<u>16,25</u> 24,90	<u>2,84</u> 0,85	43	6	-	<u>46,30</u> I, I0	I -
		Тип I30								
49	EII-50 7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита (вермикулит вспученный толщ.40 мм) м <sup>3</sup>	0,32	<u>16, I0</u> I,80	<u>I,08</u> 0,32	5	I	-	<u>3,58</u> 0,4I	-
50	СII4-8	Вата из каолинового волокна ТУ 6-II-245-77 т	0,32	<u>685,00</u> -	-	2I9	-	-	-	-
5I	EI3-225 25 I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой (толь) м <sup>2</sup>	8,03	<u>I,83</u> 0,84	<u>0,2I</u> 0,06	I5	7	I	<u>I,40</u> 0,08	I
52	EII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм (лёгкий бетон М75 толщиной 50 мм) 100м <sup>2</sup>	0,08	<u>8I,50</u> I4,50	<u>I, I2</u> 0,34	7	I	-	<u>29,40</u> 0,44	-
53	EII-58 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщ.5 мм 100м <sup>2</sup>	0,48	<u>I5,40</u> 0,23	<u>0,28</u> 0,08	7	-	-	<u>0,46</u> 0, I0	-
54	EII-53 7-4	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых 100м <sup>2</sup>	0,08	<u>85,00</u> 4,09	<u>I,76</u> 0,53	7	-	-	<u>8,22</u> 0,68	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Тип I72								
55	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных (бетон М100 толщ. 50 мм) м3	1,78	<u>29,30</u> 1,62	-	52	3	-	2,90	-
56	EII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм (лёгкий бетон М75 толщиной 20 мм) 100м2	0,36	<u>81,50</u> 14,50	<u>1,12</u> 0,34	29	5	-	<u>29,40</u> 0,44	I
		Тип I35								
57	EII-50 7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита (вермикулит вспученный толщ. 40 мм) м3	0,17	<u>16,10</u> 1,80	<u>1,08</u> 0,32	3	-	-	<u>3,58</u> 0,41	-
58	СИ4-8	Вата из каолинового волокна ТУ 6-II-245-77 т	0,17	685,00	-	II6	-	-	-	-
59	EI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой (рубероид) м2	4,33	<u>1,83</u> 0,84	<u>0,21</u> 0,06	8	4	<u>I</u> -	<u>1,40</u> 0,08	<u>6</u> -
60	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм 100 м2	0,04	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	3	-	-	<u>18,80</u> 0,36	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
61	EII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщ. 5 мм I00м2  Тип I8I	0, I7	<u>I3,60</u> 0, I6	<u>0,23</u> 0,07	2	-	-	<u>0,34</u> 0,09	-
62	EII-66 I0-3	Устройство покрытий щебёночных с пропиткой битумом I00м2	0,04	<u>I40,00</u> I3,80	<u>I7,90</u> 5,37	5	-	-	<u>27,40</u> 6,93	-
63	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных (бетон M100 толщ. 80 мм) м3  Тип I37	0,28	<u>29,30</u> I,62	-	8	-	-	2,90	-
64	EII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам I00м2  Тип I75	0,32	<u>I86,25</u> 24,90	<u>2,84</u> 0,85	60	8	I	<u>46,30</u> I, I0	I
65	EII-66 I0-3	Устройство покрытий щебёночных с пропиткой битумом I00м2	0, I2	<u>I40,00</u> I3,80	<u>I7,90</u> 5,37	I7	2	3 I	<u>27,40</u> 6,93	- -
66	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных (бетон M100 толщ. 20 мм) м3	0,25	<u>29,30</u> I,62	-	7	-	-	2,90	-





I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	EI5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно- известковым раствором по камню стен 100м <sup>2</sup>	0,30	<u>85,30</u> 35,60	<u>4,90</u> 2,33	26	II	<u>2</u> I	<u>57,40</u> 3,0I	<u>I7</u>
68	EI5-539 I56-2- 23,24	Окраска фасадов с лю- лек по подготовленной поверхности силикатная 100м <sup>2</sup>	0,30	<u>I8,40</u> I2,00	<u>0,16</u> 0,05	6	4	- -	<u>20,70</u> 0,06	<u>6</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	32	I5	<u>2</u> I		<u>23</u>
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	32	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	5	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	40	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I7	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	40	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	17	-		-
		Раздел 8. Крыльца								
69	E8-38 5 5	Ограждение крылец из кирпича м3	4,37	<u>37,90</u> 3,75	<u>0,62</u> 0,19	166	16	<u>3</u> 1	<u>6,86</u> 0,25	<u>30</u>
70	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м3 A2=27,68+(26,6-25,8)хI,02	4,70	<u>19,92</u> 1,62	= -	94	8	= -	<u>2,90</u> -	<u>14</u> -
71	EII-55 8-I	Устройство стяжек це- ментных толщ. 20 мм 100м2	0,09	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	6	1	= -	<u>18,80</u> 0,36	<u>2</u> -
72	EII-77 II-II	Железнение цементных покрытий 100м2	0,09	<u>9,83</u> 7,86	<u>0,08</u> 0,02	1	1	= -	<u>12,60</u> 0,03	<u>---</u> -
73	E6-86 9-10	Армирование подстилаю- щих слоев и набетонок	16,70	<u>15,30</u> 6,76	<u>1,40</u> 0,42	256	113	<u>23</u> 7	<u>12,30</u> 0,54	<u>205</u> -
74	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,02	392,00	-	8	-	-	-	-
75	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,05	<u>194,18</u> 27,80	<u>1,38</u> 0,41	10	1	= -	<u>54,30</u> 0,53	<u>---</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
76	EI5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно- известковым раствором по камню стен 100м <sup>2</sup>	0,15	<u>85,30</u> 35,60	<u>4,90</u> 2,33	13	5	- -	<u>57,40</u> 3,01	<u>8</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	-	-	554	145	<u>26</u> 8		<u>263</u> I
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	554	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	90	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	16	-		-
		плановые накопления	"	-	-	52	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	696	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		28
		сметная зарплата	руб	-	-	-	169	-		-
		Итого по разделу 8	"	-	-	696	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		28
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	169	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 9. Отмостка										
77	E27-42 II-I	Устройство однослойных оснований толщ. 15 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие более 1000 кг/см <sup>2</sup> 100м <sup>2</sup>	0,58	<u>194,50</u> 1,74	<u>12,76</u> 4,13	II3	I	<u>7</u> 2	<u>3,30</u> 5,33	---
78	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ. 3 см 100м <sup>2</sup>	0,58	<u>156,00</u> 8,23	-	90	5	-	<u>14,40</u> -	---
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб	-	-	203	6	<u>7</u> 2		<u>I</u>
В том числе:										
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	203	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	34	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	19	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	256	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		16
		сметная зарплата	руб	-	-	-	14	-	-	-
		Итого по разделу 9	"	-	-	256	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		16
		Сметная зарплата	"	-	-	-	14	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	"	-	-	3795	387	<u>158</u> 51		<u>70</u> 7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	3795	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	621	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	110	-		-
		плановые накопления	"	-	-	354	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	4770	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		829
		сметная зарплата	руб	-	-	-	548	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по подземной части	руб	-	-	4770	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		829
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	548	-		-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 10. Стены								
79	Е8-140 15-1	Стены наружные мелких ячеистых блоков м3	70,10	<u>46,70</u> 1,87	<u>0,92</u> 0,28	3274	131	<u>65</u> 20	<u>3,36</u> 0,36	<u>23</u> 25
80	Е8-140 15-1	То же, внутренние м3	19,20	<u>46,70</u> 1,87	<u>0,92</u> 0,28	897	36	<u>17</u> 5	<u>3,36</u> 0,36	<u>65</u>
81	Е26-31 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	1,74	<u>35,90</u> 12,70	<u>1,23</u> 0,37	62	22	<u>2</u> 1	<u>21,30</u> 0,48	<u>3</u>
82	С114-124	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 М125 м3	1,79	23,40		42	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	EIO-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев м3	2,80	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	308	36	<u>4</u> 1	<u>24,00</u> 0,50	<u>67</u> 1
84	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек мас- сой до 0,3 при наиболь- шей массе монтажных элементов до 5 т и вы- соте зданий до 30 м шт	28,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	8	2	<u>5</u> 2	<u>0,13</u> 0,08	<u>4</u> 2
85	E7-I27 9-I-I,8	Укладка перемычек мас- сой от 0,3 до 0,7 м при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	9,00	<u>1,55</u> 0,46	<u>1,04</u> 0,38	14	4	<u>9</u> 3	<u>0,81</u> 0,49	<u>7</u> 4
86	СССЦ т I п 9-92	Стоимость перемычек из бетона М200 м3	2,32	64,40	-	149	-	-	-	-
87	СССЦ т I п I	Арматура кл. АI кг	5,16	0,23	-	1	-	-	-	-
88	СССЦ т I п 3	То же, кл. А3 кг	167,48	0,25	-	42	-	-	-	-
89	СССЦ т I п 6	То же, Вр-I	31,83	0,32	-	10	-	-	-	-
90	EIO-22 3-5	Устройство фронтонов м2	41,50	<u>3,03</u> 0,39	<u>0,04</u> 0,01	126	16	<u>1</u> -	<u>0,72</u> 0,01	<u>30</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
9I	Е8-30 5-I	Стены веранды из керамического кирпича м3	I,60	<u>34,20</u> 2,2I	<u>0,8I</u> 0,24	55	4	I	<u>4,05</u> 0,3I	<u>6</u> -
		Итого прямые затраты по разделу IO	руб	-	-	4988	25I	<u>IO4</u> 32		<u>452</u> 40
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4988	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	823	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		77
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-		147	-		-
		плановые накопления	"	-	-	466	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6277	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		569
		сметная зарплата	руб	-	-	-	430	-		-
		Итого по разделу IO	"	-	-	6277	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		569
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	430	-		-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Раздел II. Перекрытие										
92	E7-460 39-5-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м <sup>2</sup> с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	1,00	<u>3,15</u> 0,98	<u>0,71</u> 0,26	3	I	-	<u>1,65</u> 0,34	<u>2</u>
93	E7-463 39-5-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м <sup>2</sup> с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	22,00	<u>3,91</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	86	3I	<u>23</u> 8	<u>2,29</u> 0,49	<u>50</u> II
94	СССЦ т 3 п 566	Стоимость сборных ж/б плит ПК48.12-6а4т шт	11,00	48,80	-	537	-	-	-	-
95	СССЦ т 3 п 543	То же, ПК48.15-6а4т шт	6,00	63,20	-	379	-	-	-	-
96	СССЦ т 3 п 549	То же, ПК48.15-4а4т шт	5,00	62,30	-	312	-	-	-	-
97	СССЦ доп I п 1639	То же, ПК27.12-4т шт	1,00	21,80	-	22	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	E6-I84 I6-II	Монолитные участки из бетона М200 м3	3,05	<u>42,80</u> 3,68	<u>0,74</u> 0,22	I3I	II	<u>3</u> I	<u>6,7I</u> 0,28	<u>20</u> I
99	CI24-I0	Арматура класса AI т	0,16	338,00	-	54	-	-	-	-
I00	CI24-I2	Арматура класса A3 т	0,12	325,00	-	39	-	-	-	-
I0I	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,10	392,00	-	39	-	-	-	-
I02	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,05	<u>194,00</u> 27,80	<u>1,38</u> 0,4I	I0	I	-	<u>54,30</u> 0,53	<u>3</u>
I03	EI2-287 9-4	Утепление покрытий пенобетоном м3	20,60	<u>35,20</u> I,28	<u>0,56</u> 0,17	725	26	<u>I2</u> 4	<u>2,54</u> 0,22	<u>52</u> 5
I04	СССЦ п I-72	Стоимость пенобетона м3	2I,42	29,70	-	636	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу II	руб	-	-	2973	70	<u>38</u> I3		<u>I27</u> I7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2973	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	492	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		46
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	89	-		-
		плановые накопления	"	-	-	277	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3742	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		190
		сметная зарплата	руб	-	-	-	172	-		-
		Итого по разделу II	"	-	-	3742	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		190
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	172	-		-
		Раздел I2. Кровля								
I05	E10-70 II-I	Установка стропил м3	3,65	<u>112,00</u> 12,60	<u>2,10</u> 0,63	409	46	<u>7</u> 2	<u>23,80</u> 0,81	<u>87</u> 3
I06	E10-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев м3	0,11	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	12	1	<u>-</u> -	<u>24,00</u> 0,50	<u>3</u> -
I07	E10-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	2,91	<u>3,48</u> 0,46	<u>0,13</u> 0,04	10	1	-	<u>0,87</u> 0,05	3

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
IO8	EIO-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешётка под кровлю покрытия и настилы по фермам 100м <sup>2</sup>	1,44	<u>11,00</u> 1,60	<u>0,40</u> 0,12	16	2	-	<u>3,03</u> 0,15	4
IO9	EI2-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обычного профиля по деревянной обрешётке с её устройством 100м <sup>2</sup>	1,44	<u>213,00</u> 24,50	<u>3,50</u> 1,05	307	35	<u>6</u> 2	<u>43,90</u> 1,35	<u>63</u> 2
II0	EI2-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами 100м <sup>2</sup>	1,44	<u>9,56</u> 1,21	<u>0,03</u> 0,01	14	2	-	<u>1,94</u> 0,01	3
III	EIO-23 3-6	Устройство карнизов м <sup>2</sup>	28,30	<u>3,04</u> 0,80	<u>0,03</u> 0,01	86	23	<u>I</u> -	<u>1,53</u> 0,01	<u>43</u> -
II2	EIO-32 6-I	Устройство лобовых досок м <sup>2</sup>	46,60	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	100	10	<u>10</u>	<u>0,40</u> 0,01	<u>19</u>
II3	EIO-69 II-I	Укладка ходовых досок м	6,05	<u>0,14</u> 0,02	-	1	-	-	0,04	-
II4	E8-36 5-4	Укладка кирпичных столбиков м <sup>3</sup>	1,63	<u>34,30</u> 2,10	<u>0,81</u> 0,24	56	3	<u>I</u> -	<u>3,90</u> 0,31	<u>6</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II5	ЕI2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах без водо- сточных труб 100м2	2,74	<u>9,43</u> 2,30	<u>0,01</u> -	26	6	- -	<u>4,14</u> -	<u>11</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб	-	-	I037	I29	<u>I6</u> 4		<u>242</u> 6
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	I037	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I70	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	30	-		-
		плановые накопления	"	-	-	95	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I302	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		263
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I63	-		-
		Итого по разделу I2	"	-	-	I302	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		263
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I63	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I3. Перегородки										
II6	E8-I70 I7-3.I.II	Перегородки из легко-бетонных плит в I слой толщиной до 100 мм при высоте этажа более 4м 100м <sup>2</sup>	0,47	<u>483,60</u> 38,50	<u>6,44</u> 1,93	225	18	<u>3</u> I	<u>70,00</u> 2,49	<u>33</u> I
II7	E8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича неармированные толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 100м <sup>2</sup>	0,32	<u>472,00</u> 62,00	<u>7,59</u> 2,28	151	20	<u>3</u> I	<u>115,00</u> 2,94	<u>37</u> I
II8	EII-II I-II	Подготовка из бетона М100 под кирпичные перегородки м <sup>3</sup>	0,07	<u>29,30</u> 1,62	-	2	-	-	2,90	-
II9	EIO-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев м <sup>3</sup>	0,13	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	14	2	-	<u>24,00</u> 0,50	<u>3</u> -
II20	EIO-32 6-I	Обшивка каркасных стен строгаными досками м <sup>2</sup>	8,91	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	19	2	-	<u>0,40</u> 0,01	<u>4</u> -
II21	EIO-I55 29-6	Установка и крепление наличников 100м	0,75	<u>4,43</u> 4,16	<u>0,13</u> 0,04	3	3	-	<u>7,94</u> 0,05	<u>6</u> -
II22	E26-35 8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из	0,26	<u>35,50</u> 12,60	<u>1,22</u> 0,37	9	3	-	<u>21,50</u> 0,48	<u>6</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок м3								
I23	E26-33 8-6	Изоляция холодных по- верхностей теплоизоля- ционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме по- крытий и перекрытий сверху м3	0,06	<u>14,00</u> 6,70	<u>1,18</u> 0,35	1	-	-	<u>11,80</u> 0,45	<u>1</u> -
I24	СII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на син- тетическом связующем по- лужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 М100 м3	0,31	20,40	-	6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб	-	-	430	48	6	2	<u>90</u> 2
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	430	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	71	-	-	-	-
		норматив трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-	-	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	40	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	54I	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		97
		сметная зарплата	руб	-	-	-	62	-		-
		Итого по разделу I3	"	-	-	54I	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		97
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	62	-		-
		Раздел I4. Подготовка под полы 2-го этажа								
		Тип 2								
I25	EII-54 7-5	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточ- ной под лаги из плит древесноволокнистых I00м2	0,64	<u>27,20</u> 2,52	<u>0,53</u> 0,16	18	2	-	<u>4,94</u> 0,2I	<u>3</u> -
I26	EII-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытий I00м2	0,64	<u>72,90</u> I4,20	<u>0,99</u> 0,30	47	9	-	<u>25,50</u> 0,39	<u>I6</u>
		Тип 58								



<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
I27	EII-50 7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита (вермикулит вспученный толщ.40мм) м3	0,15	<u>16,10</u> 1,80	<u>1,08</u> 0,32	2	-	-	<u>3,58</u> 0,41	I -
I28	СII4-8	Вата из каолинового волокна ТУ6-II-245-77 т	0,15	685,00	-	103	-	-	-	-
I29	EII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм (лёгкий бетон М100 толщиной 50 мм) 100м2	0,04	<u>81,50</u> 14,50	<u>1,12</u> 0,34	3	I	-	<u>29,40</u> 0,44	I
		Итого прямые затраты по разделу I4	руб	-	-	I73	I2	-		2I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I73	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	28	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I6	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2I7	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I7	-		-
		Итого по разделу I4	"	-	-	2I7	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I7	-		-
		Раздел I5. Полы								
I30	EII-190 27-4	Устройство покрытий из паркетных досок с лице- вым покрытием из берёзы м2	87,66	<u>10,40</u> 0,32	<u>0,04</u> 0,01	9I2	28	<u>4</u> I	<u>0,54</u> 0,01	<u>47</u> I
I3I	EII-202 28-I	Устройство покрытий на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного мно- гослойного и однослойно- го без подосновы марки М 100м2	0,44	<u>411,00</u> 43,60	<u>0,75</u> 0,22	I79	I9	= -	<u>75,50</u> 0,28	<u>33</u> -
I32	EII-205 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из лино- леума поливинилхлорид- ного на тканевой под- основе марки А 100м2	0,04	<u>519,00</u> 43,60	<u>0,75</u> 0,22	I9	2	= -	<u>75,50</u> 0,28	<u>3</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
I33	EII-I82 27-I	Устройство покрытий до- щатых толщиной 28 мм с шириной досок 88 и 98мм 100м <sup>2</sup>	0,32	<u>390,00</u> 42,80	<u>3,82</u> 1,15	I25	I4	<u>I</u> -	<u>78,20</u> 1,48	<u>25</u> -
I34	EII-67 II-I	Устройство покрытий бе- тонных толщ. 30 мм 100м <sup>2</sup>	0,12	<u>123,00</u> 20,50	<u>1,74</u> 0,52	I5	3	- -	<u>40,20</u> 0,67	<u>5</u> -
I35	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем 100м <sup>2</sup>	0,12	<u>417,00</u> 61,40	<u>4,52</u> 1,36	5I	7	- -	<u>108,00</u> 1,75	<u>I3</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб	-	-	I30I	73	<u>5</u> I		<u>I26</u> I
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			I30I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2I5	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		20
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	39	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I22	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I638	-	-		
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I47
		сметная зарплата	руб	-	-	-	II3	-		-
		Итого по разделу I4	"	-	-	I638	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I47
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	II3	-		-
		Раздел I6. Двери								
I36	EIO-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных бло- ков в каменных стенах площадь проёма до 3м2 м2	I3,47	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	20	7	<u>4</u> 1	<u>0,91</u> 0,14	<u>12</u> 2
I37	EIO-I40 26-I	Конопатка дверных ко- робок паклей в наруж- ных стенах каменных площадь проёма до 3 м2 м2	I9,14	<u>1,34</u> 0,20	-	26	4	-	0,36	7
I38	EIO-I07 20-3	Установка дверных бло- ков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проёма до 3 м2 м2	I7,86	<u>2,00</u> 0,67	<u>0,13</u> 0,04	36	12	<u>3</u> 1	<u>1,16</u> 0,05	<u>21</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I39	E10-II4 22-3	Установка блоков бал- конных в каменных сте- нах жилых и обществен- ных зданий с полотнами раздельными и раздельно- спаренными площадью про- ёма до 3 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	5,67	<u>4,24</u> 1,34	<u>0,33</u> 0,10	24	8	<u>2</u> 1	<u>2,33</u> 0,13	<u>13</u> 1
I40	E10-74 I3-3	Установка фрамуг над дверями м <sup>2</sup>	3,05	<u>4,47</u> 1,49	<u>0,34</u> 0,10	14	5	<u>I</u> -	<u>2,56</u> 0,13	<u>8</u> -
I41	E15-730 20I-6	Остекление дверных оди- нарных полотен на шта- пиках по замаске окон- ным стеклом матовым 3мм 100м <sup>2</sup>	0,06	<u>222,00</u> 47,80	<u>1,40</u> 0,36	14	3	- -	<u>86,50</u> 0,46	<u>6</u> -
I42	E15-720 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных поло- тен двойных, открываю- щихся в одну сторону оконным стеклом 4мм 100м <sup>2</sup>	0,38	<u>234,00</u> 45,20	<u>1,20</u> 0,54	90	17	- -	<u>82,20</u> 0,70	<u>3I</u> -
I43	E15-7I7 20I-3	Остекление деревянных одинарных фрамужных пе- реплётов, устанавливае- мых без коробок оконным стеклом 4 мм (ФНО6-10) 100м <sup>2</sup>	0,36	<u>222,00</u> 47,60	<u>1,20</u> 0,36	80	17	- -	<u>85,80</u> 0,46	<u>3I</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I44	CI22-2I7	Блоки дверные одно- польные с глухими по- лотнами марки ДГ2I-7C м2	6,95	15,00	-	I04	-	-	-	-
I45	CI22-224	Блоки дверные двуполь- ные с полотнами под ос- текление марки Д02I-13C м2	5,26	9,79	-	5I	-	-	-	-
I46	CI22-207	Блоки дверные балкон- ные с раздельными по- лотнами марки БР22-9, БР24-9 (БР22-9) м2	5,67	23,40	-	I33	-	-	-	-
I47	CI22-2I8	Блоки дверные однополь- ные с глухими полотнами марки ДГ2I-8C, ДГ2I-9C (ДГ2I-9) м2	7,20	14,20	-	I02	-	-	-	-
I48	СС доп в I п 524	Фрамуга ФН06-10 м2	3,05	6,8I	-	2I	-	-	-	-
I49	СС доп в4 п 833	Блок дверной узла ввода ДС19-9ГТ м2	1,67	28,10	-	47	-	-	-	-
I50	СС доп в4 п 809	То же, с шитовыми по- лотнами ДС2I-10ЩР2П м2	10,25	14,10	-	I45	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51	СIII-446-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных компл	7,00	6,73	-	47	-	-	-	-
I52	СIII-448-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольных компл	8,00	2,97	-	24	-	-	-	-
I53	СIII-449-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение двухпольных компл	2,00	3,23	-	6	-	-	-	-
I54	СIII-443	Скобяные изделия для блоков дверных балконных с раздельными двойными полотнами однопольных компл	3,00	5,43	-	16	-	-	-	-
I55	СС доп в4 п 45I	Масляная окраска за 2 раза фрамуг ФНО6-10 м2	3,05	0,58	-	2	-	-	-	-
I56	СС доп вI п I7I	То же, дверных блоков ДГ2I-7 м2	6,95	0,95	-	7	-	-	-	-
I57	СС доп вI п I73	То же, ДГ2I-13 м2	5,26	0,60	-	3	-	-	-	-
I58	СС доп вI п I52	То же, БР22-9 м2	5,67	1,44	-	8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I59	СС доп в I п I70	То же, ДГ2I-9 м2	7,20	0,75	-	5	-	-	-	-
I60	СС доп в 4 п 392	То же, ДГ2I-IOЩP2П м2	10,25	0,65	-	7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I6	руб	-	-	1032	73	<u>10</u> 3		<u>129</u> 4
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	1032	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	169	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		14
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	29	-		-
		плановые накопления	"	-	-	95	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	1296	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		147
		сметная зарплата	руб	-	-	-	105	-		-
		Итого по разделу I6	"	-	-	1296	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		147
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	105	-		-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I7. Окна										
I61	E10-74 I3-3	Установка оконных бло- ков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площ.проёмов до 2 м2 м2	35,08	<u>4,47</u> I,49	<u>0,34</u> 0,10	I57	52	<u>I2</u> 4	<u>2,56</u> 0,13	<u>90</u> 5
I62	E10-75 I3-4	Установка оконных бло- ков в каменных стенах с переплётами раздель- ными и раздельно-спарен- ными площадью проёмов более 2 м2 м2	10,32	<u>3,25</u> I,15	<u>0,27</u> 0,08	34	I2	<u>3</u> I	<u>I,93</u> 0,10	<u>20</u> I
I63	E8-I78 I8-2	Укладка подоконных же- лезобетонных плит гладких I00м2	0,04	<u>642,00</u> 57,00	<u>6,67</u> 2,00	27	2	-	<u>97,00</u> 2,58	4
I64	E15-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двой- ных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм I00м2	0,26	<u>229,00</u> 23,50	<u>I,50</u> 0,45	60	6	-	<u>43,10</u> 0,58	<u>II</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I65	EI5-705 20I-I-35	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях оди-нарным переплётов окон-ным стеклом 3 мм 100м2	0,16	<u>121,00</u> 12,50	<u>0,50</u> 0,24	19	2	-	<u>22,80</u> 0,31	4
I66	CI22-I7	Блоки оконные одност-ворные марки OP9-9, OP12-7,5A (OP9-9) м2	9,75	22,40	-	218	-	-	-	-
I67	CI22-I80	Переплёты оконные для жилых зданий (04-2) м2	4,90	5,23	-	26	-	-	-	-
I68	CI22-29	Блоки оконные трёхст-ворные с форточными створками марки OP15-I8, OP18-I8 (OP15-I8) м2	10,32	22,80	-	235	-	-	-	-
I69	CI22-I8I	Переплёты оконные для жилых зданий (04-I) м2	1,27	4,41	-	6	-	-	-	-
I70	CI22-I9I	Переплёты оконные для общественных зданий (04-3) м2	19,16	4,15	-	80	-	-	-	-
I7I	CIII- 406-I	Скобяные изделия для одностворного окна с	27,00	1,78	-	48	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раздельными двойными переплётами жилых зда- ний высотой до 1,5 м компл								
I72	СIII- 4I3-I	Скобяные изделия для трёхстворного окна с форточкой с раздельными двойными переплётами жилых зданий высотой 1,5 м компл	4,00	6,26	-	25	-	-	-	-
I73	СС доп VI п I8	Масляная окраска окон- ных блоков за 2 раза ОР9-9 м2	9,75	1,51	-	I5	-	-	-	-
I74	СС доп VI п20	То же, ОPI5-I8 м2	10,32	1,34	-	I4	-	-	-	-
I75	СС доп VI п II8	То же, ОI-2 м2	49,00	0,64	-	3I	-	-	-	-
I76	СС доп VI п I20	То же, ОI-I м2	1,27	0,57	-	I	-	-	-	-
I77	СС доп VI п I33	То же, ОI-3 м2	19,16	0,56	-	II	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I7	руб	-	-	1007	74	<u>I5</u> 5		<u>I29</u> 6

В том числе:

I	2	3	45	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I007	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I65	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	29	-		-
		плановые накопления	"	-	-	92	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I264	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I48
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I08	-		-
		Итого по разделу I7	"	-	-	I264	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I48
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I08	-		-
		Раздел I8. Внутренняя отделка								
I78	EI5-276 55-I4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков 100м2	0,6I	<u>42,10</u> 24,40	<u>I,10</u> 0,33	26	I5	-	<u>45,00</u> 0,43	<u>27</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I79	EI5-275 55-13	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен 100м <sup>2</sup>	1,55	<u>35,80</u> 20,60	<u>1,00</u> 0,30	56	32	<u>I</u> -	<u>37,00</u> 0,39	<u>57</u> I
I80	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная (стен и потолков) 100м <sup>2</sup>	3,26	<u>12,90</u> 6,80	<u>0,07</u> 0,02	42	22	- -	<u>12,70</u> 0,03	<u>41</u> -
I81	EI5-802 252-1	Оклейка стен по моно- литной штукатурке и бетону обоями простыми и средней плотности улучшенными грунтован- ными (стен и потолков) 100м <sup>2</sup>	3,29	<u>37,60</u> 15,30	-	124	50	-	26,80	88
I82	EI5-82 I4-1	Облицовка внутри зда- ний стен гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми кера- мическими глазурован- ными плитками без установ- ки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону 100м <sup>2</sup>	0,17	<u>422,00</u> 94,70	<u>2,00</u> 0,60	73	16	-	<u>170,00</u> 0,77	<u>29</u> -
I83	EI5-563 I59-3	Окраска плинтусов при покрытии линолеума 100м <sup>2</sup>	0,05	<u>71,20</u> 27,80	<u>0,80</u> 0,24	3	I	- -	<u>49,20</u> 0,31	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I84	E2I-I5I 59-30a	Проолифка досок обшив- ки раздвижных перего- родок 100шт	0,09	<u>298,00</u> 233,00	<u>7,00</u> 4,84	27	2I	-	<u>384,00</u> 6,24	<u>34</u> I
I85	EI5-635 I65-4- 29,30	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифенной поверхно- сти стен за 2 раза 100м2	0,09	<u>35,70</u> 9,60	-	3	I	-	15,50	I
		Итого прямые затраты по разделу I8	руб	-	-	254	I58	<u>I</u> -		<u>279</u> 2
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	27	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I8	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	49	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		37
		сметная зарплата	руб	-	-	-	24	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	327	-	-		
		накладные расходы	"	-	-	54	-	-		
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	10	-		
		плановые накопления	"	-	-	30	-	-		
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	411	-	-		
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		251
		сметная зарплата	руб	-	-	-	147	-		
		Итого по разделу I8	"	-	-	460	-	-		
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		288
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	171	-		
		Раздел I9. Наружная отделка								
I86	E8-58 7-2	Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней 100м2	2,30	<u>8,20</u> 8,20	-	19	19	-	13,10	30
I87	E15-635 I65-4- 29,30	Покрытие лаком фронтона, лобовых досок 100м2	0,88	<u>35,70</u> 9,60	-	31	8	-	15,50	14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I88	E15-20I 5I I	штукатурка фасадов улучшенная цементно- известковым раствором по камню стен 100м <sup>2</sup>	0,55	<u>85,30</u> 35,60	<u>4,90</u> 2,33	47	20	<u>2</u> I	<u>57,40</u> 3,0I	<u>3I</u> 2
I89	E15-539 I56-2- 23,24	Окраска фасадов с лю- лек по подготовленной поверхности силикатная 100м <sup>2</sup>	0,55	<u>I8,40</u> I2,00	<u>0,16</u> 0,05	10	7 -	- -	<u>20,70</u> 0,06	<u>II</u> -
I90	E2I-I5I 59-30a	Проолифка стен по дере- ву за 2 раза м <sup>2</sup>	88,10	<u>0,12</u> 0,03	-	II	3	-	0,05	4
		Итого прямые затраты по разделу I9	руб	-	-	II8	57	<u>2</u> I		<u>90</u> 2
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	II8	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I49	-	-		-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		93
		сметная зарплата	руб	-	-	-	6I	-		-
		Итого по разделу I9	"	-	-	I49	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		93
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	6I	-		-
		Раздел 20. Внутриквартирная лестница								
I91	E10-I46 28-I	Лестницы внутриквартирные с подшивкой строгаными досками м2	6,20	<u>27,30</u> 3,06	<u>0,24</u> 0,07	I69	I9	<u>I</u> -	<u>4,9I</u> 0,09	<u>30</u> I
I92	E10-326 6-I	Устройство заборов (с установкой столбов) решётчатых высотой до 2 м м2	9,20	<u>0,36</u> 0,13	<u>0,13</u> 0,04	3	I	<u>I</u> -	<u>0,25</u> 0,05	<u>2</u> -
I93	E16-563 I59-3	Масляная окраска деревянной лестницы I00м2	0,16	<u>7I,20</u> 27,80	<u>0,80</u> 0,24	II	4	- -	<u>49,20</u> 0,3I	<u>8</u> -
I94	E10-20I 37-I	Огнезащита деревянной лестницы м3	I6,00	<u>3,48</u> 0,46	<u>0,13</u> 0,04	56	7	<u>2</u> I	<u>0,87</u> 0,05	<u>I4</u> I
		Итого прямые затраты по разделу 20	руб	-	-	239	3I	<u>4</u> I		<u>54</u> 2

В том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	239	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	40	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	7	-		-
		плановые накопления	"	-	-	22	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	30I	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		60
		сметная зарплата	руб	-	-	-	39	-		-
		Итого по разделу 20	"	-	-	30I	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		60
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	39	-		-
		Раздел 2I. Вентканалы								
I95	Е8-2I0 24-7	Трубы дымовые кирпичные с устройством разделок, холодных четвертей и установкой стальных зонтов м3	14,00	<u>45,80</u> 6,90	<u>0,8I</u> 0,24	64I	97	<u>II</u> 3	<u>II,90</u> 0,3I	<u>I67</u> 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I96	E15-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно- известковым раствором по камню стен 100м2	0,34	<u>85,30</u> 35,60	<u>4,90</u> 2,33	29	I2	<u>2</u> I	<u>57,40</u> 3,0I	<u>I9</u> I
I97	E15-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен 100м2	0,37	<u>386,00</u> 66,00	<u>5,90</u> I,77	I44	25	<u>3</u> I	<u>II5,00</u> 2,28	<u>43</u> I
I98	E26-I9 4-6	Изоляция горячих плос- ких и криволинейных по- верхностей, оберточными изделиями минераловатны- ми или стекловатными м3	3,10	<u>8,05</u> 4,73	<u>0,15</u> 0,05	25	I5	- -	<u>7,90</u> 0,06	<u>24</u> -
I99	СИ4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на син- тетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 М100 м3	3,19	20,40	-	65	-	-	-	-
200	E12-280 8-5	Обивка вентканалов оцинкованной сталью 100м2	0,25	<u>192,00</u> 45,80	<u>0,4I</u> 0,12	47	II	- -	<u>83,00</u> 0,15	<u>20</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 2I	руб	-	-	95I	I60	<u>I6</u> 5		<u>273</u> 6

В том числе

I	2	3	45	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	951	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	158	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		14
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	28	-		-
		плановые накопления	"	-	-	88	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"-	-	-	1197	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		293
		сметная зарплата	руб	-	-	-	193	-		-
		Итого по разделу 21	"	-	-	1197	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		293
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	193	-		-
		Раздел 22. Балконы								
201	Е9-46 7-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных пожарных с ограждением	0,10	<u>58,00</u> 13,80	<u>32,10</u> 11,80	6	1	<u>3</u> 1	<u>22,60</u> 15,22	<u>2</u> 2
202	С121-1981	Ограждения из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали 2, т	0,10	327,00	-	33	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
203	E7-750 62-I	Ограждение балконов асбоцементными листами 100м <sup>2</sup>	0,05	<u>312,00</u> 40,20	<u>16,90</u> 5,15	14	2	<u>I</u> -	<u>74,00</u> 6,64	<u>3</u> -
204	EII-55 8-I	Устройство стяжек це- ментных толщ. 20 мм 100м <sup>2</sup>	0,06	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	4	I	<u>I</u> -	<u>18,80</u> 0,36	<u>I</u> -
205	EII-56 8-2	То же, толщ. 5 мм 100м <sup>2</sup>	0,11	<u>13,60</u> 0,16	<u>0,23</u> 0,07	I	-	-	0,34	-
206	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных за- полнений, решёток и печ- ных труб за 2 раза 100м <sup>2</sup>	0,05	<u>37,10</u> 35,00	-	2	2	-	<u>63,90</u> -	<u>3</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 22	руб	-	-	60	6	<u>4</u> I		<u>9</u> 2
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	21	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	25	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		стоимость металло- монтажных работ	"	-	-	39	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	46	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого по разделу 22	"	-	-	7I	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	"	-	-	I4663	II42	<u>22I</u> 68		<u>2020</u> 90
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	27	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I8	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	49	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	24	-		-
		стоимость общестрой- тельных работ	"	-	-	14597	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2408	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		217
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	428	-		-
		плановые накопления	"	-	-	1355	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	18360	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2289
		сметная зарплата	руб	-	-	-	1615	-		-
		стоимость металло- монтажных работ	"	-	-	39	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	1	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всего стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	46	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого по надземной части	"	-	-	18455	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2330
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	1642	-		-
		Итого прямые затраты	"	-	-	18458	1529	<u>379</u>		<u>2725</u>
		по смете						119		163
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	27	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	18	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	49	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата	руб	р	-	-	24	-		-
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	18392	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3029	-	-		-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		269
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	538	-		-
		плановые накопления	"	-	-	1709	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	23130	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3118
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2163	-		-
		стоимость металло- монтажных работ	"	-	-	39	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	1	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	46	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого по смете	"	-	-	23225	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3159
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2190	-		-

Главный архитектор проекта  
/ Начальник отдела АИР  
Исходные данные:  
Составил инж. I категории  
Проверил рук. группы

*В.Н. Егоров*  
*Б.Е. Черкасов*  
*А.Г. Мамонтова*  
*Л.Е. Киселёва*

В.Н. Егоров  
Б.Е. Черкасов  
А.Г. Мамонтова  
Л.Е. Киселёва

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2

к типовому проекту 2-этажного 2-квартирного жилого дома с  
I- и 3-комнатными квартирами на санитарно-  
технические работы ОВ-I, ВК-I

Основание: ОВ-I, ВК-I  
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 1,723 тыс.руб  
Нормативная трудоёмкость 241 чел. час  
Сметная заработная плата 0,169 тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоим. ед. руб		Общая стоим. руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж. машины	
				Всего	Экспл. машин.	Всего	Основ. зар- платы	Экспл. машин	в т.ч. з/пл	обслуж. машины На ед. Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел I. Отопление										
I	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных экм	3I,90	<u>0,27</u> 0,23	<u>0,03</u> 0,01	9	7	<u>I</u> -	<u>0,39</u> 0,01	<u>I2</u> -
2	2407 доп 3I	Стоимость конвекторов "Комфорт-20" экм	3I,90	7,8I	-	249	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
3	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 15 мм м	27,00	<u>0,86</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	23	6	-	0,35	9
4	EI6-36 7-I	То же, диам. 20 мм м	87,00	<u>0,9I</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	79	18	I	0,35	30
5	EI6-37 7-I	То же, диам. 25 мм м	6,00	<u>1,03</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	6	I	-	0,35	2
6	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6 мпа диам. 15 мм шт	2,00	I,20	-	2	-	-	-	-
7	CI30-93	То же, диам. 25 мм шт	2,00	I,65	-	3	-	-	-	-
8	CI30-I002	Краны проходные натяжные муфтовые латунные I16I6к для жидких сред, давлением 0,6 мпа диаметром 15 мм шт	2,00	0,86	-	2	-	-	-	-
9	CI30-I004	То же, диам. 25 мм шт	2,00	I,53	-	3	-	-	-	-
IO	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных компл	I6,00	<u>0,49</u> 0,08	-	8	I	-	0,13	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм 100м	1,20	<u>4,01</u> 3,80	-	5	5	-	5,16	6
Раздел I. Строительные работы										
I2	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заповнений, решёток и печных труб за 2 раза 100м <sup>2</sup>	0,01	<u>37,10</u> 35,00	-	I	-	-	63,90	-
I3	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м <sup>3</sup>	0,03	<u>22,70</u> 21,80	<u>0,33</u> 0,10	I	I	= -	<u>41,00</u> 0,13	<u>I</u> -
I4	СИ4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ 36-1695-79 м <sup>3</sup>	0,03	<u>49,50</u> -	-	I	-	-	-	-
I5	E26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике 100м <sup>2</sup>	0,02	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	2	I	= -	<u>47,20</u> 0,52	<u>I</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
I6	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	2,00	0,47	-	I	-	-	-	-
I7	EI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и радиаторов 100м2	0,13	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	8	5	-	68,00	9
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	I4	7	-		II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I4	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I6	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	I6	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"	-	-	403	45	2		72

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
В том числе:										
		стоимость общестрой- тельных работ	руб	-	-	I4	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I6	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	389	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	5I	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	9	-		-
		плановые накопления	"	-	-	35	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	475	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		65
		сметная зарплата	руб	-	-	-	47	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого по отделу I	руб	-	-	49I	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		76
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	54	-		-
		Отдел 2. Узел управления								
		Раздел 2. Сантехнические работы								
18	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 40 мм м	1,00	<u>1,29</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	I	-	-	0,35	-
19	EI6-37 7-I	То же, диам. 25 мм м	1,50	<u>1,03</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	2	-	-	0,35	I
20	EI8-227 I5-3	Установка манометров с 3-ходовым краном и трубкой-сифоном компл	1,00	<u>4,44</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	4	-	-	0,33	-
2I	EI8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых компл	2,00	<u>2,42</u> 0,2I	<u>-</u> -	5	-	-	0,32	I
22	EI8-I84 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диам. патрубка 45мм шт	2,00	<u>20,70</u> 2,49	<u>0,25</u> 0,08	4I	5	<u>-</u> -	<u>4,05</u> 0,10	<u>8</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
23	CI30-I039	Краны 3-ходовые натяжные муфтовые латунные И6И86к для жидких сред давлением I,6 мпа диам. I5 мм шт	2,00	I,07	-	2	-	-	-	-
24	2307-I0378	Вентиль проходной фланцевые I5кчI9п2 Ду25 РуI6 шт	4,00	2,85	-	II	-	-	-	-
25	EI6-I34 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диам. до 25 мм шт	4,00	<u>I,70</u> 0,99	<u>0, I3</u> 0,04	7	4	=	<u>I,5I</u> 0,05	<u>6</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	73	9	-		I6
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	73	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	II	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-		-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	90	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I7
		сметная зарплата	руб	-	-	-	IO	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	90	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I7
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	IO	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	73	9	-		I6
		В том числе:								
		стоимость сантехниче- ских работ	"	-	-	73	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	II	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	90	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I7

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
		сметная зарплата	руб	-	-	-	10	-		-
		Итого по отделу 2	"	-	-	90	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I7
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	10	-		-
		Отдел 3. Вентиляция								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
26	E20-2 I-I	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщ. 0,5 мм диам. до 200 мм м <sup>2</sup>	2,00	<u>5,40</u> 0,92	<u>0,04</u> 0,01	II	2	=	<u>1,62</u> 0,01	<u>3</u> -
27	E20-408 7-I	Решётки пластмассовые 200x200, 120x120 Ишт	6,00	<u>1,67</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	10	5	=	<u>1,41</u> 0,03	<u>8</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	21	7	-		II
		В том числе:								
		стоимость сантехниче- ских работ	"	-	-	21	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	25	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	25	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 3	"	-	-	21	7	-		II
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	21	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	25	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого по отделу 3	"	-	-	25	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
Отдел 4. Холодное водоснабжение										
Раздел 4. Сантехнические работы										
28	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 15 мм м	25,00	<u>1,20</u> 0,23	<u>0,01</u> -	30	6	-	0,37	9
29	EI6-43 7-3	То же, диам. 25 мм м	8,00	<u>1,36</u> 0,23	<u>0,01</u> -	II	2	-	0,37	3
30	CI30-85	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды давлением 1,6 мпа диаметром 15 мм шт	9,00	1,25	-	II	-	-	-	-
31	CI30-87	То же, диам. 25 мм шт	1,00	1,82	-	2	-	-	-	-
32	EI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диам. 50 мм м	3,00	<u>0,38</u> 0,38	<u>-</u> -	I	I	-	0,6I	2
33	CI30-268I вып 2	Подводка полиэтиленовая к унитазу шт	3,00	1,12	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ЕI6-I85 I6-2	Установка кранов поли- вочных диам. 25 мм шт	2,00	<u>2,07</u> 0,19	<u>0,01</u> -	4	-	-	0,31	I
35	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I мпа диам. 25 мм М	40,00	2,23	-	89	-	-	-	-
36	ЕI6-2I9 22	Гидравлическое испыта- ние трубопроводов сис- тем отопления, водопро- вода и горячего водо- снабжения диаметром до 50 мм 100м	0,33	<u>3,94</u> 3,73	-	I	I	-	5,16	2
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	152	10	-		17
		В том числе:								
		стоимость сантехниче- ских работ	"	-	-	152	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	19	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	13	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	184	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		18
		сметная зарплата	руб	-	-	-	13	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	184	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		18
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	13	-		-
		Раздел 5. Строительные работы								
37	Е15-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за 2 раза 100м <sup>2</sup>	0,01	<u>37,10</u> 35,00	=	I	-	-	63,90	I
38	Е26-15 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,05	<u>22,70</u> 21,80	<u>0,33</u> 0,10	I	I	-	<u>41,00</u> 0,13	2
39	СII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ36-1695-79 м3	0,05	49,50	-	2	-	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	7	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	152	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	19	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		1
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	13	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	184	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		18
		сметная зарплата	руб	-	-	-	13	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	191	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		22
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	15	-		-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отдел 5. Горячее водоснабжение								
		Раздел 6. Сантехнические работы								
42	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 15 мм М	45,00	<u>1,20</u> 0,23	<u>0,01</u> -	54	10	-	0,37	I7
43	EI6-42 7-3	То же, диам. 20 мм М	10,00	<u>1,35</u> 0,23	<u>0,01</u> -	13	2	-	0,37	4
44	EI6-43 7-3	То же, диам. 25 мм М	10,00	<u>1,36</u> 0,23	<u>0,01</u> -	14	2	-	0,37	4
45	EI7-4I 3-1	Установка полотенцесушителей одновитковых из водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32мм поверхностью нагрева 0,2 м2 шт	2,00	<u>2,62</u> 0,37	<u>0,02</u> 0,01	5	1	= -	<u>0,63</u> 0,01	<u>1</u> -
46	2307-10I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I56Iп, DuI5, РуI6 шт	5,00	0,99	-	5	-	-	-	-
47	2307-10I86	То же, Ду25, РуI6 шт	3,00	1,71	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм 100м	0,65	<u>3,94</u> 3,73	- -	3	2	-	5,16	3
49	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге См-Бу-Шл шт	3,00	<u>11,90</u> 0,51	<u>0,01</u> -	36	2	-	0,82	2
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	135	19	-		31
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	10	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	/	-	-	10	-	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	125	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	17	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		1
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб	-	-	10	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	152	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		32
		сметная зарплата	руб	-	-	-	21	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	162	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		32
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	21	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 5	"	-	-	135	19	-		31
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	10	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	10	-	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	125	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	17	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		1
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		плановые накопления	руб	-	-	IO	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I52	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		32
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2I	-		-
		Итого по отделу 5	"	-	-	I62	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		32
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2I	-		-
		Отдел 6. Канализация								
		Раздел 7. Сантехнические работы								
50	EI6-33 6-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых ка- нализационных труб диам. 50 мм м	13,00	<u>1,92</u> 0,38	<u>-</u> -	25	5	-	0,6I	8
5I	EI6-34 6-2	То же, диам. 100 мм м	30,00	<u>3,10</u> 0,37	<u>0,0I</u> -	93	II	-	0,58	I7
52	EI7-10 I-3	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без под- водки воды полукруглых без спинки размером 550x420x150 мм компл	2,00	<u>13,90</u> 0,97	<u>0,06</u> 0,02	28	2	-	<u>1,56</u> 0,03	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	ЕI7-20 I-2	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со сме- сителем с нижней каме- рой смешивания полукруг- лых без спинки размером 550x420x150 мм компл	1,00	<u>18,10</u> 1,37	<u>0,07</u> 0,02	18	1	= -	<u>2,19</u> 0,03	<u>2</u> -
54	ЕI7-57 4-I	Установка унитазов фа- янсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарель- чатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком, непосредственно присоединённым к унита- зу типа ПП-ПВ и ПП-КВ со смывным бачком с верхним пуском компл	3,00	<u>23,20</u> 1,49	<u>0,13</u> 0,04	70	4	= -	<u>2,44</u> 0,05	<u>7</u> -
55	ЕI7-I I-I	Ванна ПВ-I компл	2,00	<u>47,60</u> 1,84	<u>0,31</u> 0,09	95	4	= -	<u>3,09</u> 0,12	<u>6</u> -
56	ЕI7-86 6-2	Установка моек М4-2 чу- гунных эмалированных со смесителем на кронштей- нах компл	2,00	<u>37,00</u> 1,66	<u>0,20</u> 0,02	74	3	= -	<u>2,71</u> 0,03	<u>5</u> -
57	ЕI7-34 I-8	Установка поддонов ду- шевых чугунных эмалиро- ванных глубоких компл	1,00	<u>37,90</u> 0,96	<u>0,15</u> 0,05	38	1	= -	<u>1,60</u> 0,06	<u>2</u> -



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	44I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	58	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	II	-		-
		плановые накопления	"	-	-	40	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	539	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		54
		сметная зарплата	руб	-	-	-	42	-		-
		Итого по отделу 6	"	-	-	539	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		54
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	42	-		-
		Отдел 7. Газоснабжение								
		Раздел 8. Сантехнические работы								
58	ЕI6-232 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 22x2 мм	22,00	<u>0,89</u> 0,4I	<u>0,05</u> 0,02	20	9	<u>I</u> -	<u>0,66</u> 0,03	<u>I5</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ЕI6-54 7-7	То же, диам. 57х3 мм (для футляра) м	1,00	<u>1,68</u> 0,26	<u>0,03</u> 0,01	2	-	=	<u>0,42</u> 0,01	=
60	ЕI9-2 I-2	Установка газовых плит бытовых 4-конфорочных шт	2,00	<u>1,66</u> 0,66	<u>0,18</u> 0,05	3	1	=	<u>1,12</u> 0,06	<u>2</u> -
61	CI30-I00I	Краны проходные натяж- ные муфтовые латунные IIBIOBK I для газа дав- лением 9,8 кпа диамет- ром I5 мм шт	2,00	0,92	-	2	-	-	-	-
62	ЕI9-73 I2	Пневматическое испыта- ние газопроводов м	22,00	<u>0,29</u> 0,25	=	6	6	-	0,35	8
63	CI30-I4I6 Письмо Госстроя СССР № 63-Д	Плиты газовые бытовые напольные отдельно сто- ящие повышенной comfort- ности 4-горелочные ПГ4-4 с духовым шкафом шт цена 77,2-70+50=57,2	2,00	57,20	-	114	-	-	-	-
64	То же	Компенсация шт цена 60-50=20  Итого прямые затраты по разделу 8	2,00	21,96	-	44	-	-	-	-
			руб	-	-	191	16	1		25



I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
В том числе:										
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I47	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I9	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I3	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I79	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		27
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I9	-		-
		стоимость прочих работ	"	-	-	44	-	-		-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	44	-	-		-
		Итого по разделу 8	"	-	-	223	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		27
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I9	-		-
Раздел 9. Строительные работы										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	EI5#6I4 I64-8	Масляная окраска бели- лами с добавлением ко- лера стальных переплё- тов, решёток, санитарно- технических приборов, труб диам. менее 50 мм и т.п. за 2 раза 100м2	0,03	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	2	I	-	68,00	2
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб	-	-	2	I	-		2
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по разделу 9	"	-	-	2	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 7	"	-	-	193	I7	<u>I</u>		<u>27</u> I
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	2	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		стоимость сантехниче- ских работ	"	-	-	I47	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I9	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I3	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I79	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		27
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I9	-		-
		стоимость прочих работ	"	-	-	44	-	-		-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	44	-	-		-
		Итого по отделу 7	"	-	-	225-	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		29
		сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	I425	I40	<u>3</u>		<u>228</u>
								-		I

В том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	33	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	35	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I7
		сметная заработная плата	руб	-	-	-	IO	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I348	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I77	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I2
		сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	29	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II9	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I644	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		224

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		сметная заработная плата	руб	-	-	-	I59	-		-
		стоимость прочих работ	"	-	-	44	-	-		-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	44	-	-		-
		Итого по смете	"	-	-	I723	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24I
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	I69	-		-

Главный архитектор проекта

/Начальник отдела АПР

Исходные данные:

Составил инженер 2 категории

Проверил рук. группы

В.Е. Егоров

Б.Е. Черкасов

И.А. Иванова

Т.А. Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-3

к типовому проекту 2-этажного 2-квартирного жилого дома с  
1- и 3-комнатными квартирами на электроосвещение

Основание: ЭО-I  
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,626 тыс.руб  
Нормативная трудоёмкость 154 чел.час  
Сметная заработная плата 0,097 тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоим.ед.руб		Общая стоим.руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основ. з/пл	Экспл. машин	в т.ч. з/пл	обслуж.машины На ед. Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Монтажные работы										
1	ЦСКЦЭ-84 п 126	Ящик ЯРВМ-6I22 шт	1,00	<u>235,00</u>	<u>0,98</u>	235	15	<u>I</u>	<u>23,68</u>	<u>24</u>
				14,80	0,36			-	0,46	-
2	E2I-I46 27-I	Щиток этажный ШКИ-8502УХЛ4 100шт	0,02	<u>238,00</u>	<u>8,20</u>	5	4	=	<u>317,00</u>	<u>6</u>
				206,00	5,62			-	7,25	-
3	E2I-I33 25-9	Патрон подвесной 100шт	0,02	<u>35,40</u>	<u>0,10</u>	1	-	-	34,50	-
				19,20	0,05			-	0,06	-
4	E2I-I32 25-8	Патрон настенный 100шт	0,01	<u>28,70</u>	<u>0,10</u>	1	-	=	<u>32,20</u>	=
				17,90	0,05			-	0,06	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E2I-I33 25-9	Клеммные колодки 100шт	0,10	<u>35,40</u> 19,20	<u>0,10</u> 0,05	4	2	- -	<u>34,50</u> 0,06	<u>3</u> -
6	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2 100шт	0,09	<u>85,20</u> 31,40	<u>1,40</u> 0,95	8	3	- -	<u>56,60</u> 1,23	<u>—</u> -
7	E2I-I26 25-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с под- весом на крюках в пыль- ных и сырых помещениях 100шт	0,01	<u>120,00</u> 46,50	<u>62,70</u> 19,50	1	-	- -	<u>88,20</u> 25,15	<u>—</u> -
8	E2I-67 I2	Номерной указатель дома шт	1,00	<u>2,55</u> 1,84	= -	3	2	- -	<u>3,31</u> -	<u>—</u> -
9	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного ти- па при скрытой проводке 100шт	0,22	<u>12,90</u> 10,60	= -	3	2	- -	<u>19,20</u> -	<u>—</u> -
10	E2I-II9 23-7	Розетка сдвоенная 100шт	0,02	<u>12,90</u> 10,60	= -	1	-	-	19,20	-
11	Ц8-522-5	Розетка штепсельная 2- полюсная с 3-м зазем- ляющим контактом компл	2,00	<u>2,32</u> 1,02	<u>0,05</u> 0,01	5	2	- -	<u>2,00</u> 0,01	<u>—</u> -
12	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке 100шт	0,08	<u>13,30</u> 10,60	= -	1	1	- -	<u>19,20</u> -	<u>2</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
I3	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 кВа 100шт	0,01	<u>124,00</u> 86,00	<u>5,00</u> 3,27	I	I	- -	<u>138,00</u> 4,22	<u>-</u> -
I4	Ц8-59I-I0	Выключатель 2-клавишный для проводки скрытой 100шт	0,06	<u>37,30</u> 29,80	<u>0,04</u> 0,01	2	2	- -	<u>27,00</u> 0,01	<u>-</u> -
I5	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических 100шт	0,07	<u>33,60</u> 20,80	<u>-</u> -	2	I	- -	<u>37,20</u> -	<u>-</u> -
I6	Ц8-84-I	Звонок ЗП-220 шт	2,00	<u>0,38</u> 0,33	<u>0,01</u> -	I	I	- -	<u>1,00</u> -	<u>-</u> -
I7	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами - кабель сеч. до 6 мм <sup>2</sup> 100м	1,05	<u>39,80</u> 28,80	<u>8,53</u> 2,67	42	30	<u>9</u> 3	<u>51,60</u> 3,44	<u>5</u> -
I8	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок 100м	3,20	<u>6,60</u> 5,40	<u>-</u> -	2I	I7	- -	<u>9,70</u> -	<u>3</u> -
I9	E2I-90 I6-I0	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, в	0,06	<u>6,18</u> 3,99	<u>0,17</u> 0,12	I	-	- -	<u>7,14</u> 0,15	<u>-</u> -



I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		перекрытиях под заливку бетоном диаметром ус- ловного прохода до 25мм 100м								
20	E2I-93 I7-I0	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первый одножиль- ный или многожильный в общей оплётке суммарным сеч. до 2,5 мм <sup>2</sup> 100м	0,08	<u>3,62</u> 2,79	<u>0,60</u> 0,42	I	-	=	<u>5,07</u> 0,54	=
2I	E2I-98 I7-6	То же, каждый последую- щий провод одножильный или многожильный в об- щей оплётке суммарным сеч. до 2,5 мм <sup>2</sup> 100м	0,07	<u>I,47</u>	=	I	-	-	2,39	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	340	83	<u>10</u> 3	<u>I46</u> 4	
		В том числе:								
		стоимость монтаж. работ	"	-	-	340	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	74	-	-	-	-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-	-	-
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		плановые накопления	руб	-	-	3I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	445	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		IS
		сметная зарплата	руб	-	-	-	97	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	445	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		IS
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	97	-		-
		Раздел 2. Материалы, не уч ённые сборником								
22	I507-70I9	Патрон подвесной Е27ЛКБ-04 I000шт	-	0, I2	-	I	-	-	-	-
23	I507-7020	Патрон стеновой Е27ЛП-0I I000шт	-	0,28	-	I	-	-	-	-
24	CI53-I37	Светильник НВО-07х60 шт	7,00	I,9I	-	I3	-	-	-	-
25	CI53-I40	Светильник НПО-20хI00 шт	2,00	2,22	-	4	-	-	-	-
26	CI53-I	Светильник НСП02хI00 шт	I,00	3,62	-	4	-	-	-	-
27	CI53-258	Лампы Б220-230-40 I0шт	0, I0	0,97	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
28	CI53-265	Лампы Б220-230-60 10шт	0,10	0,99	-	I	-	-	-	-
29	2405-1099	Клеммная колодка 100шт	0,10	2,49	-	I	-	-	-	-
30	CI54-164	Розетка РШ-20 шт	2,00	0,24	-	I	-	-	-	-
31	CI54-163	Вилка РШ-20 шт	2,00	0,24	-	I	-	-	-	-
32	CI54-142	Розетка штепсельная для скрытой установки шт	22,00	0,21	-	5	-	-	-	-
33	CI54-137	То же, сдвоенная шт	2,00	0,54	-	I	-	-	-	-
34	I504-6I63	Выключатель сдвоенный для скрытой установки ВКII-1940 ТУ I6-526. 294-78 шт	6,00	1,30	-	8	-	-	-	-
35	I504-6I60	Выключатель однополюс- ный для скрытой уста- новки ВКII-1910 ТУ I6-526.294-78 шт	8,00	0,43	-	3	-	-	-	-
36	I504-6I62	Выключатель герметиче- ский ВКII-1930 ТУ I6-526.294-78 шт	7,00	0,97	-	7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
37	CI54-2I8	Звонок безыскровый на напряжение 220 В укомплектован звонковой кнопкой корпус пластмассовый 2-цветный типа ЗП шт	2,00	1,80	-	4	-	-	-	-
38	CI53-226	Номерной указатель дома шт	1,00	2,71	-	3	-	-	-	-
39	CI54-2I9	Щиток ЩКИ-8502УХЛ4 шт	2,00	27,60	-	55	-	-	-	-
40	CI52-229	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой марки АПВ сеч. 4 мм <sup>2</sup> 1000м	0,06	34,90	-	2	-	-	-	-
4I	CI52-196	Провод АППВ сечением 2х2 мм <sup>2</sup> 1000м	0,26	49,20	-	13	-	-	-	-
42	CI52-199	Провод АППВ сечением 3х2 мм <sup>2</sup> 1000м	0,06	71,00	-	4	-	-	-	-
43	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25 шт	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
44	CI5I-I093	Кабели силовые на напряжение до 660 В 3-жильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ с числом жил и сеч. 3x6 мм <sup>2</sup> I000м	0,03	283,00	-	8	-	-	-	-
45	CI5I-I075	То же, с числом жил и сеч. 2x2,5 мм <sup>2</sup> I000м	0,06	166,00	-	10	-	-	-	-
46	CI5I-I09I	То же, с числом жил и сеч. 3x2,5 мм <sup>2</sup> I000м	0,02	191,00	-	3	-	-	-	-
47	CI52-I66	Провод АПВ сеч. 2 мм <sup>2</sup> I000м	0,02	22,00	-	1	-	-	-	-
48	503-80I22-II	Трубы Д=20 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ 6-05-1573-77 I000мп	0,01	215,20	-	1	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	170	-	-	-	-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	170	-	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	11	-	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	181	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого по разделу 2	руб	-	-	181	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	510	83	<u>10</u>		<u>146</u>
		В том числе:						3		4
		стоим.монтажных работ	"	-	-	510	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	74	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	11	-		-
		плановые накопления	"	-	-	42	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	626	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		154
		сметная зарплата	руб	-	-	-	97	-		-
		Итого по смете	руб	-	-	626	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		154
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	97	-		-

Главный архитектор проекта  
 / Начальник отдела АИР  
 Исходные данные:  
 Составил инженер 2 категории  
 Проверил рук. группы

В.Н.Егоров  
 Б.Е.Черкасов  
 И.А.Иванова  
 Т.А.Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-4

к типовому проекту 2-этажного 2-квартирного жилого дома с  
I- и 3-комнатными квартирами  
на устройство связи

Основание: СС-I

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,252 тыс.руб

Нормативная трудоёмкость 74 чел. час

Сметная заработная плата 0,060 тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- че- ство	Стоим.ед.руб		Общая стоим.руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж. машин обслуж. машины На ед. Всего	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основ.	Экспл. машин	в т.ч. з/пл	в т.ч. з/пл
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

## Отдел I. Телефонизация

## Раздел I. Монтажные работы

I	E34-646 I25-I	Установка стоек теле- фонных одинарных шт	I,00	<u>7,78</u> 3,15	= -	8	3	=	<u>3,08</u> -	<u>3</u> -
2	ЦI0-972-I8	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или стойки на стену ввод	2,00	<u>3,17</u> I,53	<u>0,4I</u> 0,13	6	3	<u>I</u> -	<u>2,00</u> 0,17	<u>4</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
3	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под залив- ку бетоном внутренний диаметр до 25 мм I00м	0,20	<u>15,90</u> 7,65	<u>0,22</u> 0,08	3	2	- -	<u>14,00</u> 0,10	<u>3</u> -
4	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или много- жильный в общей оплётке суммарным сеч.до 2,5мм2 I00м	0,16	<u>4,88</u> 2,36	<u>2,33</u> 0,71	I	-	- -	<u>4,00</u> 0,92	<u>I</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	18	8	I		II
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	18	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	7	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	27	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	27	-	-		-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником								
5	503- 80I24-II	Трубы Д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ 6-05-1573-77 I000мп	0,02	333,56	-	7	-	-	-	-
6	CI52-50I	Провода с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией с параллельно уложенными жилами марки ЛТВ-П с числом жил и сечением 2x0,6 мм <sup>2</sup> I000м	0,02	23,10	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	8	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	8	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	9	-	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	9	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого прямые затраты по отделу I	руб	-	-	26	8	I		II
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	26	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	7	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	36	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Итого по отделу I	"	-	-	36	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Отдел 2. Радиофикация								
		Раздел 3. Монтажные работы								
7	E34-64I I24-I	Установка для радио- трансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240 В шт	I,00	I7,65	-	I8	8	-	7,12	7
8	ЦИ0-397-5	Трансформатор абонент- ский мощностью до 25вт на столбе или трубо- стойке шт	I,00	<u>I,49</u> I,24	-	I	I	-	2,00	2

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>I0</u>	<u>II</u>
9	ЦИ0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравни-тельная, распределительная или фильтров сложения шт	3,00	0,58	-	2	I	-	0,80	2
I0	ЦИ0-38I-II	Розетка микрофонная шт	5,00	<u>0,36</u> 0,33	-	2	2	-	1,00	5
II	Ц8-4I7-5	Труба винилпластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диам. до 25 мм I00м	0,20	<u>15,90</u> 7,65	<u>0,22</u> 0,08	3	2	-	<u>14,00</u> 0,10	<u>3</u> -
I2	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> I00м	0,80	<u>4,88</u> 2,36	<u>2,33</u> 0,7I	4	2	<u>2</u> I	<u>4,00</u> 0,92	<u>3</u> I
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	30	I6	<u>2</u> I		<u>22</u> I
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	30	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I3	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	45	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I8	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	45	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I8	-		-
		Раздел 4. Материалы, не учтённые сборником								
I3	290220- I25I	Абонентский трансформатор ТАМУ-10Т, ТАМУ-10Т шт	I,00	3,6I	-	4	-	-	-	-
I4	CI55-13	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П шт	I,00	0,14	-	I	-	-	-	-
I5	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО шт	5,00	0,16	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I6	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтилено- вой изоляцией парные марки ПТДЖ с числом жил и диам. 2x0,6 мм <sup>2</sup> I000м	0,08	15,10	-	I	-	-	-	-
I7	503- 80I24-II	Трубы Д=25 мм из непла- стифицированного поли- винилхлорида ТУ 6-05-1573-77 I000мп	0,02	333,56	-	7	-	-	-	-
I8	CI55-I2	Коробка книверсальная для сети проводного вещания УК-2Р шт	2,00	0,16	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	I5	-	-	-	-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I5	-	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I6	-	-	-	-
		Итого по разделу 4	"	-	-	I6	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого прямые затраты по отделу 2	руб	-	-	45	I6	<u>2</u> I		<u>22</u> I
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	45	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I3	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	6I	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I8	-		-
		Итого по отделу 2	"	-	-	6I	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I8	-		-
		Отдел 3. Телевидение								
		Раздел 5. Монтажные работы								
I9	ЦИ0-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы	I,00	<u>10,10</u> 2,35	<u>7,70</u> 2,72	I0	2	<u>8</u> 3	<u>4,00</u> 3,5I	<u>4</u> 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигна- лов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей шт								
20	ЦИО-604-3	Антенна коллективная для приёма телевидения или УКВ 4М вещания или радиовещания на антен- ной опоре высотой до 8 м на крыше бетонной или металлической с од- ним ярусом оттяжек шт	1,00	<u>14,30</u> 7,08	<u>5,63</u> 2,01	14	7	<u>6</u> 2	<u>11,00</u> 2,59	<u>11</u> 3
21	ЦИО-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стаби- лизирующее устройство шт	1,00	<u>2,26</u> 1,31	= -	2	1	-	2,00	2
22	I60I-2394	Стоимость усилителя ОТУ=ОТТУ-2 УТ2.002.001 ТУ компл	1,00	54,00	-	54	-	-	-	-
23	ЦИО-606-I7	Сдача работ с контроль- ными измерениями для канала одного измер	1,00	<u>12,20</u> 12,00	= /	12	12	-	5,00	5

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
24	ЦИ0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения шт	2,00	<u>0,58</u> 0,46	=	I	I	-	0,80	2
25	Ц8-I49-I	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до I кг I00м	0,20	<u>IO,00</u> 6,24	<u>0,27</u> 0,IO	2	I	= -	<u>II,00</u> 0,13	<u>2</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	95	24	<u>I4</u> 5		<u>26</u> 7
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-		-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-		-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		загот.-складские расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	59	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	4I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2I	-	-		-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	67	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		35
		сметная зарплата	руб	-	-	-	32	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	126	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		35
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	32	-		-
		Раздел 6. Материалы, не учтённые сборником								
26	I60I-2484	Антенна АТКГ=АТГК 27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ компл	1,00	10,28	-	10	-	-	-	-
27	I60I доп IO -2549	Коробка УАР-6 шт	2,00	0,98	-	2	-	-	-	-
28	CI5I-2758	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплош- ной полиэтиленовой изо- ляцией и оболочкой ГОСТ II326. I2-79 марки PK75-9-13 I000M	0,02	257,00	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	I7	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I7	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I8	-	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	I8	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 3	"	-	-	II2	24	<u>I4</u> 5		<u>26</u> 7
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-		-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-		-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	59	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	58	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2I	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	85	-	-	-	-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	35
		сметная зарплата	руб	-	-	-	32	-	-	-
		Итого по отделу 3	"	-	-	144	-	-	-	-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	35
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	32	-	-	-
		Отдел 4. Молниезащита								
		Раздел 7. Монтажные работы								
29	Ц8-472-8	Шины заземления Д=6 мм 100м	0,15	<u>51,80</u>	<u>1,60</u>	8	2	-	<u>26,00</u>	<u>4</u>
				14,90	0,10			-	0,13	-
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	8	2	-	-	4
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	8	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	11	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	II	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	"	-	-	8	2	-		4
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	8	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	II	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч"ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	II	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	19I	50	<u>I7</u> 6		<u>63</u> 8
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тара и упаковка	руб	-	-	I	-	-		-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		загот. склад. расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость обо- рудования	"	-	-	59	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	137	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	43	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	13	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	193	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		74
		сметная зарплата	руб	-	-	-	60	-		-
		Итого по смете	"	-	-	252	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		74
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	60	-		-

Главный архитектор проекта  
 Начальник отдела АПР  
 Исходные данные:  
 Составил инженер 2 категории  
 Проверил рук. группы

*В.Н. Егоров*  
*Б.Е. Черкасов*  
*И.А. Иванова*  
*Т.А. Осипова*

В.Н. Егоров  
 Б.Е. Черкасов  
 И.А. Иванова  
 Т.А. Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-5

к типовому проекту 2-этажного 2-квартирного жилого дома с поэтажными  
I- и 3-комнатными квартирами  
на общестроительные работы (вариантные решения)

Основание: АС

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	3,460 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость	797 чел.час
Сметная заработная плата	0,5II тыс.руб
Строительный объём	180,06 м3
Цена единицы	19,22 руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоим.ед.руб		Общая стоим.руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин		
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основ. зар- платы	Экспл. машин	в т.ч. з/пл	обслуж.машин	На ед. Всего
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Отдел I. Вариант с подвалом

Раздел I. Фундаменты

Добавить

I	EII-I I-I	Уплотнение грунта гравием 100м2	0,01	<u>40,78</u> 3,57	<u>0,99</u> 0,30	I	-	= -	<u>7,19</u> 0,39	= -
---	--------------	---------------------------------------	------	----------------------	---------------------	---	---	--------	---------------------	--------

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
2	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100 бутобетонных м3	4,60	<u>29,60</u> 1,74	<u>0,69</u> 0,2I	I36	8	<u>3</u> I	<u>3,14</u> 0,27	<u>I4</u> I
3	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная I00м2	0,04	<u>90,00</u> I9,50	<u>I,50</u> 0,45	3	I	- -	<u>33,60</u> 0,58	<u>I</u> -
4	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	-	<u>I94, I8</u> 27,80	<u>I,38</u> 0,4I	-	-	- -	<u>54,30</u> 0,53	<u>-</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	I40	9	<u>3</u> I		<u>I5</u> I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I40	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	23	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I3	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I76	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I8
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I4	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	I76	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I8
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I4	-		-
		Раздел 2. Стены								
		Добавить								
5	Е8-30 5-1	Стены из керамического кирпича наружные прос- тые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	1,04	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	36	2	<u>I</u> -	<u>4,05</u> 0,31	<u>4</u> -
6	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверх- ности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная 100м2	0,03	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	2	I	- -	<u>33,60</u> 0,58	<u>I</u> -
7	Е8-23 4-5	Боковая оклеечная гид- роизоляция стен, фунда-	0,01	<u>256,53</u> 28,20	<u>3,33</u> 1,00	2	-	- -	<u>47,80</u> 1,29	- -







I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I4	СССЦ том 3 п 566	Стоимость сборных ж/б плит ПК48. I2-6а4т шт	1,00	48,80	-	49	-	-	-	-
I5	СССЦ том 3 п 572	То же, ПК48. I2-4а4т шт	2,00	48,10	-	96	-	-	-	-
I6	СССЦ том 3 п 543	То же, ПК48. I5-6а4т шт	1,00	63,20	-	63	-	-	-	-
I7	СССЦ том 3 п 549	То же, ПК48. I5-4а4т шт	2,00	62,30	-	125	-	-	-	-
I8	E6-I84 I6-II	Монолитный участок из бетона М200 м3	0,83	<u>42,80</u> 3,68	<u>0,74</u> 0,22	36	3	-	<u>6,71</u> 0,28	<u>6</u> -
I9	CI24-I0	Арматура класса AI т	0,02	338,00	-	7	-	-	-	-
20	CI24-I2	То же, класса A3 т	0,01	325,00	-	3	-	-	-	-
2I	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,02	392,00	-	8	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	407	10	<u>5</u> 2		<u>17</u> 2

В том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	407	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	67	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	12	-		-
		плановые накопления	"	-	-	39	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	513	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		25
		сметная зарплата	руб	-	-	-	24	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	513	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		25
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	24	-		-
		Раздел 4. Двери								
		Добавить								
22	E10-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадью проёма до 3 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	3,34	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	5	2	<u>1</u> -	<u>0,91</u> 0,14	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е10-140 26-1	Конопатка дверных ко- робок паклей в наруж- ных стенах каменных площ.проёма до 3 м2 м2	3,34	<u>1,34</u> 0,20	= -	4	1	-	0,36	1
24	СС доп в 4 п 833	Блок дверной ДС19-9гт м2	3,34	28,10	-	94	-	-	-	-
25	СIII- 446-1	Скобяные изделия для дверей входных в зда- ние однополных компл	2,00	6,73	-	13	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	116	3	1		4
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	116	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	19	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		1
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	10	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	145	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата	руб	-	-	-	6	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	145	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	6	-		-
		Раздел 5. Подготовка под полы I этажа								
		Исключить								
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	-	-	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	-	-	-		-
		Раздел 6. Тип I72								
26	ЕII-66 IO-3	Устройство покрытий щебёночных с пропиткой битумом 100м2	0,3I	<u>140,00</u> 13,80	<u>17,90</u> 5,37	43	4	<u>6</u> 2	<u>27,40</u> 6,93	<u>8</u> 2
27	ЕII-II I-II	Устройство подстилаю- щих слоёв бетонных (бетон M100 толщ.80 мм) м3	2,44	<u>29,30</u> 1,62	<u>-</u> -	7I	4	-	2,90	7
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	114	8	<u>6</u> 2		<u>15</u> 2
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II4	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I9	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I44	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I9
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I3	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	I44	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I9
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I3	-		-
		Раздел 7. Тип I8I								
28	EII-66 IO-3	Устройство покрытий щебёночных с пропиткой битумом I00м2	0,04	<u>I40,00</u> I3,80	<u>I7,90</u> 5,37	5	-	=	<u>27,40</u> 6,93	<u>I</u> -
29	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных (бетон M100 толщ.80мм) м3	0,28	<u>29,30</u> I,62	= -	8	-	-	2,90	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	13	-	-		2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	13	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	16	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		Итого по разделу 7	руб	-	-	16	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		Раздел 8. Тип I30								
30	EII-50 7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита (вермикулит вспученный толщ. 40 мм) м3	1,40	<u>16,10</u> 1,80	<u>1,08</u> 0,32	23	3	<u>1</u> -	<u>3,58</u> 0,41	<u>5</u> 1
31	CII4-8	Вата из каолинового волокна ТУ6-II-245-77 т	0,40	685,00	-	274	-	-	-	-



<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
32	EI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой (толь) м2	34,92	<u>1,83</u> 0,84	<u>0,21</u> 0,06	64	29	<u>7</u> 2	<u>1,40</u> 0,08	<u>49</u> 3
33	EII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм (лёгкий бетон М75 толщиной 50 мм) 100м2	0,35	<u>81,50</u> 14,50	<u>1,12</u> 0,34	28	5	= -	<u>29,40</u> 0,44	<u>10</u> -
34	EII-58 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщ. 5 мм 100м2	2,10	<u>15,40</u> 0,23	<u>0,28</u> 0,08	32	-	= -	<u>0,46</u> 0,10	<u>1</u> -
35	EII-53 7-4	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых 100м2	0,35	<u>85,00</u> 4,09	<u>1,76</u> 0,53	30	1	= -	<u>8,22</u> 0,68	<u>3</u> -
Тип I35										
36	EII-50 7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита (вермикулит вспученный толщ. 40 мм) м3	0,14	<u>16,10</u> 1,80	<u>1,08</u> 0,32	2	-	= -	<u>3,58</u> 0,41	<u>1</u> -
37	СII4-8	Вата из каолинового волокна ТУ6-II-245-77 т	0,14	685,00	-	96	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
38	EI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой (толь) м2	3,50	<u>1,83</u> 0,84	<u>0,21</u> 0,06	6	3	<u>1</u> -	<u>1,40</u> 0,08	<u>5</u> -
39	EII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легковесных толщ. 20 мм (лёгкий бетон М75 толщ. 50 мм) 100м2	0,04	<u>81,50</u> 14,50	<u>1,12</u> 0,34	3	1	<u>-</u> -	<u>29,40</u> 0,44	<u>1</u> -
40	EII-58 8-4	Устройство стяжек бетонных или легковесных толщ. 5 мм 100м2	0,21	<u>15,40</u> 0,23	<u>0,28</u> 0,08	3	-	<u>-</u> -	<u>0,46</u> 0,10	<u>-</u> -
41	EII-53 8-4	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых 100м2	0,04	<u>85,00</u> 4,09	<u>1,76</u> 0,53	3	-	<u>-</u> -	<u>8,22</u> 0,68	<u>-</u> -
Тип I75										
42	EII-66 10-3	Устройство покрытий щебёночных с пропиткой битумом 100м2	0,47	<u>140,00</u> 13,80	<u>17,90</u> 5,37	65	6	<u>9</u> 3	<u>27,40</u> 6,93	<u>13</u> 3
43	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных (бетон М100 толщ. 20 мм) м3	0,93	<u>29,30</u> 1,62	<u>-</u> -	27	2	<u>-</u>	2,90	3
Итого прямые затраты по разделу 8			руб	-	-	656	50	<u>18</u> 5	<u>91</u> 7	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	656	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	108	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	20	-		-
		плановые накопления	"	-	-	62	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	826	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		105
		сметная зарплата	руб	-	-	-	75	-		-
		Итого по разделу 8	"	-	-	826	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		105
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	75	-		-
		Раздел 9. Полы								
		Добавить								
44	EII-202 28-I	Устройство покрытий на клеё КН-2 из линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы марки М 100м2	0,04	<u>411,00</u> 43,60	<u>0,75</u> 0,22	18	2	=	<u>75,50</u> 0,28	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	EII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщ. 30 мм 100м2	0,47	<u>123,00</u> 20,50	<u>1,74</u> 0,52	57	10	<u>I</u> -	<u>40,20</u> 0,67	<u>19</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб	-	-	75	12	I		22
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	75	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	12	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-		-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	94	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		23
		сметная зарплата	руб	-	-	-	15	-		-
		Итого по разделу 9	"	-	-	94	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		23
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	15	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 10. Перегородки										
Добавить										
46	Е8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 100м <sup>2</sup>	0,31	<u>472,00</u> 62,00	<u>7,59</u> 2,28	145	19	<u>3</u> 1	<u>115,00</u> 2,94	<u>35</u> 1
Итого прямые затраты по разделу 10			руб	-	-	145	19	<u>3</u> 1		<u>35</u> 1
В том числе:										
стоимость общестроительных работ			"	-	-	145	-	-		-
накладные расходы			"	-	-	24	-	-		-
норматив. трудоёмкость в н.р.			ч/ч	-	-	-	-	-		2
сметная зарплата в н.р			руб	-	-	-	4	-		-
плановые накопления			"	-	-	14	-	-		-
всего стоимость общестроительных работ			"	-	-	183	-	-		-
норматив. трудоёмкость			ч/ч	-	-	-	-	-		38
сметная зарплата			руб	-	-	-	24	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого по разделу IO	руб	-	-	183	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		38
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	24	-		-
		Раздел II. Лестница в подвал								
		Добавить								
47	EIO-I46 28-I	Лестницы внутриквартирные с подшивкой строгаными досками м2	6,60	<u>27,30</u> 3,06	<u>0,24</u> 0,07	180	20	<u>I</u> -	<u>4,9I</u> 0,09	<u>32</u> I
48	EIO-32 6-I	Обшивка каркасных стен строгаными досками м2	IO,40	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,0I	22	2	<u>-</u> -	<u>0,40</u> 0,0I	<u>4</u> -
49	EI5-563 I59-3	Масляная окраска деревянной лестницы IOOm2	0,17	<u>7I,20</u> 27,80	<u>0,80</u> 0,24	12	5	<u>-</u> -	<u>49,20</u> 0,3I	<u>8</u> -
50	EIO-20I 37-I	Огнезащита деревянной лестницы м3	I7,00	<u>3,48</u> 0,46	<u>0,13</u> 0,04	59	8	<u>3</u> I	<u>0,87</u> 0,05	<u>15</u> I
		Итого прямые затраты по разделу II	руб	-	-	273	35	<u>4</u> I		<u>59</u> 2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	273	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладные расходы	руб	-	-	46	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	8	-		-
		плановые накопления	"	-	-	26	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	345	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		65
		сметная зарплата	руб	-	-	-	44	-		-
		Итого по разделу II	руб	-	-	345	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		65
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	44	-		-
		Раздел I2. Внутренняя отделка								
51	EI5-276 55-14	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков 100м2	0,39	<u>42,10</u> 24,40	<u>1,10</u> 0,33	16	9	-	<u>45,00</u> 0,43	<u>17</u> -
52	EI5-275 55-13	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен 100м2	0,77	<u>35,80</u> 20,60	<u>1,00</u> 0,30	28	16	<u>1</u> -	<u>37,00</u> 0,39	<u>29</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
53	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная (стен и потолков) 100м2	I, I6	<u>12,90</u> 6,80	<u>0,07</u> 0,02	15	8	= -	<u>12,70</u> 0,03	<u>15</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб	-	-	59	33	<u>I</u>		<u>6I</u>
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	59	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	10	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	75	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	34	-		-
		Итого по разделу I2	"	-	-	75	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6I
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	34	-		-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Раздел I3. Вход в подвал										
Добавить										
54	E8-38 5-5	Стены прямков и каналов из керамического кирпича м3	9,79	<u>37,90</u> 3,75	<u>0,62</u> 0,19	37I	37	<u>6</u> 2	<u>6,86</u> 0,25	<u>67</u> 2
55	EII-I I-II	Уплотнение грунта гравием 100м2	-	<u>4I,00</u> 3,57	<u>0,99</u> 0,30	I	-	= -	<u>7,19</u> 0,39	= -
56	E6-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50 м3 A2=26,42+(26,6-24,8)хI,02	0,17	<u>29,24</u> 0,70	<u>0,28</u> 0,08	5	-	= -	<u>1,37</u> 0,10	= -
57	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная 100м2	0,35	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	3I	7	= -	<u>33,60</u> 0,58	<u>12</u> -
58	EI5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен 100м2	0,19	<u>85,30</u> 35,60	<u>4,90</u> 2,33	I6	7	= -	<u>57,40</u> 3,0I	<u>II</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	E8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича м3	3,10	<u>37,90</u> 3,75	<u>0,62</u> 0,19	II7	I2	<u>2</u> I	<u>6,86</u> 0,25	<u>2I</u> I
60	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных м3 A2=27,68+(26,6-25,8)хI,02	4,34	<u>30,12</u> I,62	<u>-</u> -	I3I	7	- -	2,90 -	I3 -
6I	E6-86 9-10	Армирование подстилающих слоёв и набетонок т	I2,30	<u>15,30</u> 6,76	<u>I,40</u> 0,42	I88	83	<u>I7</u> 5	<u>I2,30</u> 0,54	<u>I5I</u> 7
62	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,0I	392,00	-	4	-	-	-	-
63	EI5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен I00м2	0,15	<u>85,30</u> 35,60	<u>4,90</u> 2,33	I3	5	<u>-</u> -	<u>57,40</u> 3,0I	<u>9</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб	-	-	877	I58	<u>25</u> 8		<u>284</u> II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	877	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I45	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		13
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	25	-		-
		плановые накопления	"	-	-	82	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	1104	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		308
		сметная зарплата	руб	-	-	-	191	-		-
		Итого по разделу I3	"	-	-	1104	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		308
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	191	-		-
		Раздел I4. Вентканалы								
		Добавить								
64	Б8-210 24-7	Трубы дымовые кирпич- ные с устройством раз- делок, холодных четвер- тей и установкой сталь- ных зонтов м3	2,38	<u>45,80</u> 6,90	<u>0,81</u> 0,24	109	16	<u>2</u> 1	<u>11,90</u> 0,31	<u>28</u> 1
		Итого прямые затраты по разделу I4	руб	-	-	109	16	<u>2</u> 1		<u>28</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе:										
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	109	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	18	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	10	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	137	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		31
		сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-		-
		Итого по разделу I4	"	-	-	137	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		31
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"	-	-	2783	341	<u>58</u> I7		<u>607</u> 23
В том числе:										
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2783	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		накладные расходы	руб	-	-	459	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		37
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	8I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	26I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3503	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		667
		сметная зарплата	руб	-	-	-	439	-		-
		Итого по отделу I	"	-	-	3503	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		667
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	439	-		-
		Отдел 2. Вариант с ограждающими конструкциями при температуре наружного воздуха -40°С								
		Раздел I5. Фундаменты								
		Добавить								
65	EII-I I-I	Уплотнение грунта гравием I00м2	-	<u>4I,00</u> 3,57	<u>0,99</u> 0,30	I	-	= -	<u>7,19</u> 0,39	= -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
66	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100 бутобетонных м3	2,42 /	<u>29,60</u> I,74	<u>0,69</u> 0,2I	72	4	<u>2</u> I	<u>3,14</u> 0,27	<u>8</u> I
67	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2' слоя битумная I00м2	0,02	<u>90,00</u> I9,50	<u>I,50</u> 0,45	2	-	<u>-</u> -	<u>33,60</u> 0,58	<u>I</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб	-	-	75	4	<u>2</u> I		<u>9</u> I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	75	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I2	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	94	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого по разделу I5	"	-	-	94	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Раздел I6. Стены								
		Добавить								
68	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	0,52	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	18	I	=	<u>4,05</u> 0,31	<u>2</u> -
69	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная 100м2	0,02	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	I	-	=	<u>33,60</u> 0,58	<u>1</u> -
70	E8-23 4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки,	-	<u>256,53</u> 28,20	<u>3,33</u> 1,00	I	-	=	<u>47,80</u> 1,29	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизолом 100м2								
		Итого прямые затраты по разделу I6	руб	-	-	20	I	-		3
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	20	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	25	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по разделу I6	"	-	-	25	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-

Раздел I7. Перекрытие

Добавить



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е12-287 9-4	Утепление покрытий пенобетоном м3	4,12	<u>35,20</u> 1,28	<u>0,56</u> 0,17	145	5	<u>3</u> 1	<u>2,54</u> 0,22	<u>10</u> 1
72	СССЦ п I-72	Стоимость пенобетона м3	4,12	29,70	-	122	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I7	руб	-	-	267	5	<u>3</u> 1		<u>10</u> 1
		В том числе:								
		стоимость общестрой- тельных работ	"	-	-	267	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	44	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	8	-		-
		плановые накопления	"	-	-	25	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	336	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		15
		сметная зарплата	руб	-	-	-	14	-		-
		Итого по разделу I7	"	-	-	336	-	-		-







I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
83	CI22-20I	Переплётные оконные глухие для животноводческих и птицеводческих зданий марки 0Г06.09 (БР22-9) м2	5,67	6,7I	-	38	-	-	-	-
84	СС доп вып I п I52	Масляная окраска за 2 раза балконных блоков БР22-9 м2  Добавить	5,67	I,44	-	8	-	-	-	-
85	EI5-720 20I-4-33 I5-726 20I-5-33	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 4 мм (раздельно-спаренных блоков) I00м2	0,05	<u>234,00</u> 45,20	<u>I,20</u> 0,54	I2	2	=	<u>82,20</u> 0,70	<u>4</u> -
86	CI22-2I2	Блоки дверные балконные однопольные марки БРС22-7,5, БРС22-9, БРС24-7,5 (БРС22-9) м2	5,67	3I,20	-	I77	-	-	-	-
87	СС доп вып I п I56	Масляная окраска за 2 раза балконных блоков БРС22-9 м2	5,67	2,0I	-	II	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого прямые затраты по разделу I9	руб	-	-	I42	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I42	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	24	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I78	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого по разделу I9	"	-	-	I78	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	333	8	$\frac{5}{2}$		$\frac{18}{2}$

В том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	333	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	55	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	13	-		-
		плановые накопления	"	-	-	32	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	420	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		сметная зарплата	руб	-	-	-	23	-		-
		Итого по отделу 2	"	-	-	420	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	23	-		-
		Отдел 3. Вариант с ограждающими конструкциями при температуре наружного воздуха -20°С								
		Раздел 20. Перекрытие								
		Исключить								
88	EI2-287 9-4	Утепление покрытий лёгким бетоном МЗ	3,09	<u>35,20</u> 1,28	<u>0,56</u> 0,17	109	4	<u>2</u> 1	<u>2,54</u> 0,22	<u>8</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
89	СССЦ п I-72	Стоимость пенобетона м3	3,2I	29,70	-	95	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 20	руб	-	-	204	4	$\frac{2}{I}$	-	$\frac{8}{I}$
		В том числе:								
		стоимость общестрой- тельных работ	"	-	-	204	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	34	-	-	-	-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-	-	3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I9	-	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	257	-	-	-	-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	I2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-	-	-
		Итого по разделу 20	"	-	-	257	-	-	-	-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	II	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2I. Окна								
		Исключить								
90	EI0-74 I3-3	Установка оконных бло- ков в каменных стенах с переплётами разделъ- ными и раздельно-спа- ренными площадью проё- мов до 2 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	9,75	<u>4,47</u> 1,49	<u>0,34</u> 0,10	44	15	<u>3</u> 1	<u>2,56</u> 0,13	<u>25</u> 1
91	EI0-75 I3-4	То же, площадь проё- мов более 2 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	10,32	<u>3,25</u> 1,15	<u>0,27</u> 0,08	34	12	<u>3</u> 1	<u>1,93</u> 0,10	<u>20</u> 1
92	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двой- ных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм 100м <sup>2</sup>	0,20	<u>229,00</u> 23,50	<u>1,50</u> 0,45	56	5	- -	<u>43,10</u> 0,58	<u>9</u> -
93	CI22-I7	Блоки оконные одно- створные марки OP9-9, OP12-7,5a (OP9-9) м <sup>2</sup>	15,75	22,40	-	353	-	-	-	-
94	CI22-29	Блоки оконные трёх- створные с форточными створками марки OP15-I8, OP18-I8 (OP15-I8) м <sup>2</sup>	10,32	22,80	-	235	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	СС_доп в I п I8	Масляная окраска окон- ных блоков за 2 раза OP9-9 м2	9,75	1,5I	-	I4	-	-	-	-
96	СС_доп в I п 20	То же, OPI5-I8 м2  Добавить	10,32	1,34	-	I4	-	-	-	-
97	EIO-72 I3-I	Установка оконных бло- ков в каменных стенах с переплётами спарен- ными площадью проёмов до 2 м2 м2	9,75	<u>3,0I</u> 0,93	<u>0,30</u> 0,09	29	9	<u>3</u> I	<u>1,60</u> 0,12	<u>I6</u> I
98	EIO-73 I3-2	То же, площадь проё- мов более 2 м2 м2	10,32	<u>2,18</u> 0,7I	<u>0,24</u> 0,07	22	7	<u>3</u> I	<u>1,2I</u> 0,09	<u>I2</u> I
99	EI5-705 20I-I-35	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях оди- нарных переплётов окон- ным стеклом 3 мм I00м2	0,20	<u>I2I,00</u> I2,50	<u>0,50</u> 0,24	24	3	- -	<u>22,80</u> 0,3I	<u>5</u> -
100	CI22-9	Блоки оконные двух- створные марки OC9-I2, OC9-I3,5 (OC9-9) м2	9,75	18,90	-	184	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IOI	CI22-I4	Блоки оконные трёх- створные с форточными створками марки ОС15-18, ОС18-18 (ОС15-18) м2	10,32	18,10	-	187	-	-	-	-
IO2	СС доп в I п 2	Масляная окраска окон- ных блоков за 2 раза ОС9-9 м2	9,75	1,11	-	11	-	-	-	-
IO3	СС доп в I п IO	То же, ОС15-18 м2	10,32	1,06	-	11	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 21	руб	-	-	273	13	-	-	21
		В том числе:								
		стоимость общестроител- тельных работ	"	-	-	273	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	44	-	-	-	-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-	-	6
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	25	-	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	342	-	-	-	-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата	руб	-	-	-	19	-		-
		Итого по разделу 21	"	-	-	342	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		27
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	19	-		-
		Раздел 22. Двери								
		Исключить								
I04	E10-II4 22-3	Установка блоков бал- конных в каменных сте- нах жилых и обществен- ных зданий с полотнами раздельными и раздельно- спаренными площадь проёма до 3 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	5,67	<u>4,24</u> 1,34	<u>0,33</u> 0,10	24	8	<u>2</u> 1	<u>2,33</u> 0,13	<u>13</u> 1
I05	E15-720 201-4-33	Остекление деревянных балконных дверных поло- тен двойных, открываю- щихся в одну сторону оконным стеклом 4 мм 100м <sup>2</sup>	0,05	<u>234,00</u> 45,20	<u>1,20</u> 0,54	12	2	- -	<u>82,20</u> 0,70	<u>4</u> -
I06	CI22-207	Блоки дверные балкон- ные с раздельными по- лотнами марки BR22-9, BR24-9 (OP22-9) м <sup>2</sup>	5,67	23,40	-	133	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I07	СС доп вып I п I52	Масляная окраска за 2 раза балконных блоков БР22-9 м2  Добавить	5,67	1,44	-	8	-	-	-	-
I08	Е10-112 22-3	Установка блоков бал- конных в каменных сте- нах жилых и обществен- ных зданий с полотнами спаренными площадь проёма до 3 м2 м2	5,67	<u>2,86</u> 0,83	<u>0,29</u> 0,09	16	5	<u>2</u> 1	<u>1,45</u> 0,12	<u>8</u> 1
I09	Е15-726 201-5-33	Остекление спаренных переплётов балконных дверных деревянных по- лотен оконным стеклом 4 мм 100м2	0,05	<u>248,00</u> 47,30	<u>1,30</u> 0,39	13	3	- -	<u>87,40</u> 0,50	<u>5</u> -
I10	С122-204	Блоки дверные балкон- ные со спаренными по- лотнами однопольные марки БС22-7,5, БС22-9, БС24-7,5 (БС22-9) м2	5,67	21,00	-	119	-	-	-	-
III	СС доп вып I п I49	Масляная окраска за 2 раза бетонных блоков БС22-9 м2	5,67	1,19	-	7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 22	руб	-	-	22	2	-		4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	22	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	1	-		-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	26	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого по разделу 22	"	-	-	26	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 3	"	-	-	499	19	<u>2</u> 1		<u>33</u> 1
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	499	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		накладные расходы	руб	-	-	8I	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		9
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	45	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	625	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		43
		сметная зарплата	руб	-	-	-	33	-		-
		Итого по отделу 3	"	-	-	625	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		43
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	33	-		-
		Отдел 4. Вариант с ЭБ-I								
		Итого прямые затраты по отделу 4	руб	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по отделу 4	"	-	-	-	-	-	-	-
		А. Подземная часть								
		Раздел 23. Фундаменты								
		Добавить								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II2	EII-I I-I	Уплотнение грунта гравием 100м2	-	<u>40,78</u> 3,57	<u>0,99</u> 0,30	I	-	-	<u>7,19</u> 0,39	-
II3	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100 бутобетонных м3	2,10	<u>29,60</u> 1,74	<u>0,69</u> 0,21	62	4	<u>I</u> -	<u>3,14</u> 0,27	<u>7</u> I
II4	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверх- ности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная 100м2	0,01	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	I	-	-	<u>33,60</u> 0,58	-
		Итого прямые затраты по разделу 23	руб	-	-	64	4	<u>I</u>		<u>7</u> I
		В том числе:								
		стоимость общестрой- тельных работ	"	-	-	64	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	10	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-		-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	80	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9
		сметная зарплата	руб	-	-	-	6	-		-
		Итого по разделу 23	"	-	-	80	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	6	-		-
		Раздел 24. Стены								
		Добавить								
II5	E8-30 5-1	Стены из керамического кирпича наружные прос- тые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	0,50	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	I7	I	= -	<u>4,05</u> 0,31	<u>2</u> -
II6	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гид- роизоляция стен, фунда- ментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя би- тумная 100м2	-	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	I	-	= -	<u>33,60</u> 0,58	= -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II7	Е8-23 4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2' слоя гидроизолом 100м2	-	<u>256,53</u> 28,20	<u>3,33</u> 1,00	I	-	=	<u>47,80</u> 1,29	=
II8	Е8-13 4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом 100м2	-	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	I	-	=	<u>38,10</u> 0,58	=
		Итого прямые затраты по разделу 24	руб	-	-	20	I	-		2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	20	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	25	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по разделу 24	"	-	-	25	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	"	-	-	84	5	<u>I</u>		<u>9</u> I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	84	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	13	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	8	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	105	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Итого по подземной части	"	-	-	105	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 25. Стены								
		Добавить								
II9	E8-30 5-1	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	0,50	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	I7	I	= -	<u>4,05</u> 0,31	<u>2</u> -
I20	E8-49 6-2	Столбы прямоугольные из керамического кирпича неармированные при высоте этажа до 4 м м3	I,30	<u>37,20</u> 3,68	<u>0,84</u> 0,25	48	5	I -	<u>6,08</u> 0,32	<u>8</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 25	руб	-	-	65	6	I		10
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	65	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	II	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	83	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		11
		сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Итого по разделу 25	"	-	-	83	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		11
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Раздел 26. Внутренняя отделка								
		Добавить								
I21	EI5-275 55-13	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен 100м2	0,24	<u>35,80</u> 20,60	<u>1,00</u> 0,30	8	5	= -	<u>37,00</u> 0,39	<u>9</u> -
I22	EI5-802 252-1	Оклейка стен по моно- литной штукатурке и бетону обоями простыми и средней плотности улучшенными грунтован- ными 100м2	0,24	<u>37,60</u> 15,30	-	9	4	-	26,80	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 26	руб	-	-	I7	9	-		I5
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I7	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2I	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Итого по разделу 26	"	-	-	2I	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Раздел 27. Наружная отделка								
I23	EI5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен 100м <sup>2</sup>	0,04	<u>85,30</u> 35,60	<u>4,90</u> 2,33	4	I	= -	<u>57,40</u> 3,0I	<u>2</u> -
I24	EI5-539 I56-2- 23,24	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности, силикатная 100м <sup>2</sup>	0,04	<u>I8,40</u> I2,00	<u>0,16</u> 0,05	I	I	= -	<u>20,70</u> 0,06	<u>I</u> -



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I25	EII-I I-I	Уплотнение грунта гравием 100м2	-	<u>40,78</u> 3,57	<u>0,99</u> 0,30	I	-	= -	<u>7,19</u> 0,39	= -
I26	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона M100 бутобетонных м3	2,10	<u>29,60</u> 1,74	<u>0,69</u> 0,21	62	4	I -	<u>3,14</u> 0,27	<u>7</u> I
I28	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гид- роизоляция стен, фунда- ментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя би- тумная 100м2	0,01	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	I	-	= -	<u>33,60</u> 0,58	= -
		Итого прямые затраты по разделу 28	руб	-	-	64	4	I -		<u>7</u> I
		В том числе:								
		стоимость общестрой- тельных работ	"	-	-	64	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	10	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб	-	-	6	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	80	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9
		сметная зарплата	руб	-	-	-	6	-		-
		Итого по разделу 28	"	-	-	80	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		Раздел 29. Стены								
		Добавить								
I28	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные просты е для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	0,50	<u>34,20</u> 2,2I	<u>0,8I</u> 0,24	I7	I	= -	<u>4,05</u> 0,3I	<u>2</u> -
I29	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверх- ности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная I00м2	-	<u>90,00</u> I9,50	<u>I,50</u> 0,45	I	-	= -	<u>33,60</u> 0,58	= -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I30	E8-23 4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизолом 100м <sup>2</sup>	-	<u>256,53</u> 28,20	<u>3,33</u> 1,00	I	-	-	<u>47,80</u> 1,29	-
I31	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом 100м <sup>2</sup>	0,0I	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	I	-	-	<u>38,10</u> 0,58	-
I32	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0I	<u>194,18</u> 27,80	<u>1,38</u> 0,4I	2	-	-	<u>54,30</u> 0,53	<u>I</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 29	руб	-	-	22	I	-		3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	22	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	27	-	-	-	-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу 29	"	-	-	27	-	-	-	-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-	-	-
		Раздел 30. Подпольные каналы								
		Добавить								
I33	EII-II I-II	Устройство подстилаю- щих слоёв бетонных мЗ	0,88	<u>30,12</u> 1,62	= -	27	I	-	2,90	3
		$A2=27,68+(26,6-25,8)\times I,02$								
I34	ЕВ-38 5-5	Стены приямков и кана- лов из керамического кирпича мЗ	I,15	<u>37,90</u> 3,75	<u>0,62</u> 0,19	44	4	= -	<u>6,86</u> 0,25	<u>8</u> -
I35	ЕВ-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверх- ности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная 100м2	0,13	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	12	3	= -	<u>33,60</u> 0,58	<u>4</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36	E7-I99 I2-I	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений площадью до I м <sup>2</sup> при массе стропильных и подстропильных конструкций до IO т и высоте зданий до 25 м шт	9,00	<u>0,52</u> 0,25	<u>0,23</u> 0,08	5	2	<u>2</u> I	<u>0,45</u> 0,10	<u>4</u> I
I37	СССЦ п 8-503	Стоимость сборных ж/б плит ПТИ2,5-II,9 из бетона M200 м <sup>3</sup> 60,8-0,82x2	0,7I	<u>59,16</u> -	= =	42	-	-	-	-
I38	СССЦ таб 3-I п I	Арматура класса AI кг	5,00	0,23	-	I	-	-	-	-
I39	СССЦ таб 3-I п 6	То же, BI кг	I6,06	0,32	-	5	-	-	-	-
I40	E7-445 38-IO-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	2,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	I	-	= -	<u>0,13</u> 0,08	= -
I4I	СССЦ т I п 9-92	Стоимость перемычек из бетона M200 м <sup>3</sup>	0,08	64,40	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42	СССЦ т I п 3	Арматура класса А3 кг	1,56	0,25	-	I	-	-	-	-
I43	СССЦ т I п 6	То же, Вр-I кг	0,80	0,32	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 30	руб	-	-	I44	10	<u>2</u> I		<u>19</u> I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I44	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	23	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I78	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		22
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I4	-		-
		Итого по разделу 30	"	-	-	I78	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		22
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I4	-		-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавить								
I44	E8-I40 I5-I	Конструкции из камней легкобетонных без обли- цовки стен при высоте этажа до 4 м м <sup>3</sup>	2,60	<u>46,70</u> I,87	<u>0,92</u> 0,28	I2I	5	<u>3</u> I	<u>3,36</u> 0,36	<u>9</u> I
		Итого прямые затраты по разделу 3I	руб	-	-	I2I	5	<u>3</u> I		<u>9</u> I
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	I2I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-	-	2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I52	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I0	-		-
		Итого по разделу 3I	"	-	-	I52	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		12
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	10	-		-
		Раздел 32. Внутренняя отделка								
		Добавить								
I45	EI5-275 55-13	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен 100м <sup>2</sup>	0,24	<u>35,80</u> 20,60	<u>1,00</u> 0,30	8	5	-	<u>37,00</u> 0,39	<u>9</u> -
I46	EI5-802 252-1	Оклейка стен по моно- литной штукатурке и бетону обоями простыми и средней плотности улучшенными грунтован- ными 100м <sup>2</sup>	0,24	<u>37,60</u> 15,30	-	9	4	-	26,80	6
		Итого прямые затраты по разделу 32	руб	-	-	17	9	-		15
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	17	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	21	-	-		-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		15
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Итого по разделу 32	"	-	-	2I	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		15
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Раздел 33. Наружная отделка								
I47	E8-58 7-2	Расшивка швов кладки из керамических и мел- коблочных камней 100м <sup>2</sup>	0,24	<u>8,20</u> 8,20	-	2	2	-	13,10	3
		Итого прямые затраты по разделу 33	руб	-	-	2	2	-		3
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по разделу 33	-	-	-	2	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Отдел 6. Вариант перекрытия из ячеистобетонных панелей								
		Итого прямые затраты по отделу 6	руб	-	-	-	-	-	-	-
		Всего по отделу 6	"	-	-	-	-	-	-	-
		А. Подземная часть								
		Раздел 34. Перекрытие								
		Исключить								
I48	СССЦ т 3 п 5I3	Стоимость сборных ж/б плит ПК48.12-6А4Т шт	2,00	73,40	-	I47	-	-	-	-
I49	Е6-184 16-11	Монолитный участок из бетона М200 м3	0,24	<u>42,80</u> 3,68	<u>0,74</u> 0,22	10	I	= -	<u>6,71</u> 0,28	<u>2</u> -
		Добавить								
I50	СССЦ т I п II-157 прим п I2	Стоимость плит перекрытия из ячеистого бетона ПК48.12-25-6Я м2	II,38	6,96	-	79	-	-	-	-
		цена: 7,41-(6,2х0,15х1,02)+0,5								
I51	Е6-182 16-10	Монолитный участок из бетона М50 м3	0,25	<u>52,78</u> 5,91	<u>0,89</u> 0,27	I3	I	= -	<u>10,80</u> 0,35	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		A2=47-(25,8-24,8)xI,02								
I52	E6-I84 6-II	Монолитный участок из БМ-200 м3	3,05	<u>42,80</u> 3,68	<u>0,74</u> 0,22	I3I	II	<u>3</u> I	<u>6,7I</u> 0,28	<u>20</u> I
I53	CI24-I0	Арматура класса AI т	0,07	338,00	-	24	-	-	-	-
I54	CI24-I2	То же, класса A3 т	-	325,00	-	-	-	-	-	-
I55	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой	0,08	392,00	-	3I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 34	руб	-	-	25I	II	<u>3</u> I		<u>19</u> I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	25I	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	42	-	-	-	-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-	-	3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	24	-	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3I7	-	-	-	-

I2	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I1
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		23
		сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-		-
		Итого по разделу 34	"	-	-	3I7	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч"ч	-	-	-	-	-		23
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	"	-	-	25I	II	<u>3</u> I		<u>19</u> I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	25I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	42	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч"ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	8	-		-
		плановые накопления	"	-	-	24	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3I7	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		23
		сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого по подземной части	руб	-	-	3I7	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		23
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-		-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 35, Перекрытие								
		Исключить								
I56	СССЦ т 3 п 566	Стоимость сборных ж/б плит ПК48.12-6А4Т шт	II,00	48,80	-	537	-	-	-	-
I57	СССЦ т 3 п 543	То же, ПК48.15-6А4Т шт	6,00	63,20	-	379	-	-	-	-
I58	СССЦ т 3 п 549	То же, ПК48.15-4А4Т шт	5,00	62,30	-	312	-	-	-	-
I59	СССЦ доп I п I639	То же, ПК27.12-4Т шт	I,00	2I,80	-	22	-	-	-	-
		Добавить								
I60	СССЦ т I п II-157 прим п I2	Стоимость плит перекрытия из ячеистого бетона П48.6.25-4,5Я, П48.18.25-4,5Я, П48.12.25-4,5Я м2 цена 7,4I-(6,2x0,15xI,02)+0,38	45,55	6,84	-	312	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
I6I	СССН т I п II-157 прим п I2	То же, П48.42.25-6Я, П48.18.25-6Я м2 цена 7,4I-(6,2x0,15xI,02)+0,5	88,27	6,96	-	6I4	-	-	-	-
I62	E6-I82 I6-I0	Монолитные участки БМ-200 м3 A2=47-(25,8-24,8)xI,02 Итого прямые затраты по разделу 35  В том числе:  стоимость общестрой- тельных работ  накладные расходы  норматив. трудоёмкость в н.р.  сметная зарплата в н.р.  плановые накопления  всего стоимость общестроительных работ  норматив. трудоёмкость  сметная зарплата	2,7I	<u>52,78</u> 5,9I	<u>0,89</u> 0,27	I43	I6	<u>3</u> I	<u>10,80</u> 0,35	<u>29</u> I
		руб	-	-	I8I	I6	<u>3</u> I			<u>29</u> I
		"	-	-	I8I	-	-			-
		"	-	-	3I	-	-			-
		ч/ч	-	-	-	-	-			3
		руб	-	-	-	6	-			-
		"	-	-	I7	-	-			-
		"	-	-	229	-	-			-
		ч/ч	-	-	-	-	-			27
		руб	-	-	-	II	-			-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 35	руб	-	-	229	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		27
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-		-
		Отдел 7. Вариант перегородок из гипсобетонных листов								
		Раздел 36. Перегородки								
		Исключить								
I63	E8-I70 I7-3.I.II	Перегородки из легко- бетонных плит в I слой толщиной до 100 мм при высоте этажа более 4 м 100м2	0,47	<u>483,60</u> 38,50	<u>6,44</u> 1,93	225	I8	<u>3</u> I	<u>70,00</u> 2,49	<u>33</u> I
		Добавить								
I64	E10-27I 55-I	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водо- стойкой шпаклёвкой без изоляционной прокладки, обшитых гипсокартонными листами в I слой толщи- на перегородки 78 мм м2	46,50	<u>1,76</u> 0,86	<u>0,04</u> 0,01	82	40	<u>I</u> -	<u>1,60</u> 0,01	<u>74</u> -
I65	СIII-754	Листы гипсокартонные облегчённые толщиной 14 мм м2	95,79	I,75	-	I68	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого прямые затраты по разделу 36	руб	-	-	25	22	$\frac{2}{1}$		$\frac{41}{1}$
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	25	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	5	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		1
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	33	-	-	-	-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		41
		сметная зарплата	руб	-	-	-	21	-		-
		Итого по разделу 36	"	-	-	33	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		41
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	21	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 7	"	-	-	25	22	$\frac{2}{1}$		$\frac{41}{1}$
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	25	-	-		-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладные расходы	руб	-	-	5	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		плановые накопления	руб	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	33	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2I	-		-
		Итого по отделу 7	"	-	-	33	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2I	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	"	-	-	156	38	I		70
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	156	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	26	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	14	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	196	-	-		-
		нормативная трудоём- кость	ч/ч	-	-	-	-	-		68
		сметная заработная плата	руб	-	-	-	32	-		-
		Итого по надземной части	руб	-	-	196	-	-		-
		нормативная трудоём- кость	ч/ч	-	-	-	-	-		68
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	32	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	275I	4I0	<u>67</u> I9		<u>736</u> 27
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	руб	-	-	275I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	450	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		34
		сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	82	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		плановые накопления	руб	-	-	259	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3460	-	-		-
		нормативная трудоём- кость	ч/ч	-	-	-	-	-		797
		сметная заработная плата	руб	-	-	-	5II	-		-
		Итого по смете	"	-	-	3460	-	-		-
		Нормативная трудоём- кость	ч/ч	-	-	-	-	-		797
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	5II	-		-

/ Начальник отдела АПР

Составил

Проверил

*Б.Е.Черкасов**А.Г.Мамонтова**С.Е.Киселёва*

Б.Е.Черкасов

А.Г.Мамонтова

Л.Е.Киселёва

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ВАРИАНТЫЕ РЕШЕНИЯ К СМЕТЕ I-2)

к типовому проекту 2-этажного 2-квартирного жилого дома с поэтажными  
I- и 3-комнатными квартирами

Основание: ОВ-I, ВК-I

Сметная стоимость 1,692 тыс.руб

Составлена в ценах 1984 г.

Нормативная трудоёмкость 208 чел. час

Сметная заработная плата 0,168 тыс.руб

№пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.ед.руб		Общая стоим.руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин		
				Всего		Всего	Основ. зар-платы	Экспл. машин	в т.ч. з/пл	обслуж.машин	На ед. Всего
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

## Отдел I. Отопление

При температуре наружного воздуха -20°C

## Раздел I. Сантехнические работы

Исключить

I	E18-I20 5-I	Установка конвекторов отопительных экм	0,85	<u>0,27</u> 0,23	<u>0,03</u> 0,01	I	-	=	<u>0,39</u> 0,01	=
2	2407 доп 3I	Стоимость конвекторов "Комфорт-20" экм	0,85	7,8I	-	7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	8	-	-		
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	8	-	-		
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	10	-	-		
		Итого по разделу I	"	-	-	10	-	-		
		Итого прямые затраты по отделу I	"	-	-	8	-	-		
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	8	-	-		
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	10	-	-		
		Итого по отделу I	"	-	-	10	-	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел 2. Отопление I										
При температуре наружного воздуха -25°C										
Раздел 2. Сантехнические работы										
Добавить										
3	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных экм	1,55	<u>0,27</u> 0,23	<u>0,03</u> 0,01	I	-	=	<u>0,39</u> 0,01	<u>I</u> -
4	2407 доп 3I	Стоимость конвекторов "Комфорт-20" экм	1,55	7,8I	-	I2	-	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу 2			руб	-	-	I3	-	-		I
В том числе:										
стоимость сантехниче- ских работ			"	-	-	I3	-	-		-
накладные расходы			"	-	-	2	-	-		-
плановые накопления			"	-	-	I	-	-		-
всего стоимость сантехнических работ			"	-	-	I6	-	-		-
норматив. трудоёмкость			ч/ч	-	-	-	-	-		I
Итого по разделу 2			руб	-	-	I6	-	-		-
Норматив. трудоёмкость			ч/ч	-	-	-	-	-		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого прямые затраты по отделу 2	руб	-	-	13	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	13	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	16	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Итого по отделу 2	руб	-	-	16	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Отдел 3. Отопление 2								
		При температуре наружного воздуха -35 <sup>0</sup> С								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
		Исключить								
5	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных экм	I,55	<u>0,27</u> 0,23	<u>0,03</u> 0,01	I	-	-	<u>0,39</u> 0,01	<u>I</u> -
6	2407 доп 3I	Стоимость конвекторов отопительных "Комфорт-20" экм	I,55	7,8I	-	12	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	I3	-	-		I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I3	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I6	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Итого по разделу 3	руб	-	-	I6	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Итого прямые затраты по отделу 3	руб	-	-	I3	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I3	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I6	-	-		-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Итого по отделу 3	руб	-	-	I6	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Отдел 4. Отопление 3								
		При температуре наружного воздуха -40°C								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
		Добавить								
7	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных экм	0,55	<u>0,27</u> 0,23	<u>0,03</u> 0,01	I	-	=	<u>0,39</u> 0,01	=
8	2407 доп 3I	Стоимость конвекторов "Комфорт-20" экм	0,55	7,8I	-	4	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	5	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость сантехниче- ских работ	"	-	-	5	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	6	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого по разделу 4	руб	-	-	6	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	руб	-	-	5	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	5	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	1	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	6	-	-		-
		итого по отделу 4	"	-	-	6	-	-		-
		Отдел 5. Отопление 4								
		При отоплении с котлом								
		Раздел 5. Сантехнические работы								
		Исключить								
9	ЕI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 20 мм м	22,00	<u>0,9I</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	20	5	-	<u>0,35</u> -	<u>8</u> -
IO	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8II для воды и пара давлением I,6 мпа диам. I5 мм шт	2,00	I,20	-	2	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
II	CI30-93	То же, диам. 25 мм шт	2,00	1,65	-	3	-	-	-	-
I2	CI30-I002	Краны проходные муф- товые латунные II6I6к для жидких сред давле- нием 0,6 мпа диамет- ром 15 мм шт	2,00	0,86	-	2	-	-	-	-
I3	CI30-I004	То же, диам. 25 мм шт	2,00	1,53	-	3	-	-	-	-
I4	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных экм	3I,90	<u>0,27</u> 0,23	<u>0,03</u> 0,01	9	7	<u>I</u> -	<u>0,39</u> 0,01	<u>I2</u> -
I5	2407 доп 3I	Стоимость конвекторов "Комфорт-20" экм	3I,90	7,8I	-	249	-	-	-	-
I6	EI8-229 I5-5	Установка кранов воз- душных радиаторных компл	I6,00	<u>0,49</u> 0,08	= -	8	I	= -	<u>0,13</u> -	<u>2</u> -
I7	EI8-I84 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наруж- ным диаметром патрубка 45 мм шт	2,00	<u>20,70</u> 2,49	<u>0,25</u> 0,08	4I	5	= -	<u>4,05</u> 0,10	<u>8</u> -
I8	EI6-I34 I2-I	Установка вентиляей, задвижек, клапанов об- ратных, кранов проходных диам. до 25 мм шт	4,00	<u>I,70</u> 0,99	<u>0,13</u> 0,04	7	4	= -	<u>I,5I</u> 0,05	<u>6</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
19	2307- I0378	Вентиль проходной флан- цевый I5кчI9П2 Ду 25, Ру I6 шт	4,00	2,60	-	I0	-	-	-	-
20	EI8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых компл	2,00	<u>2,42</u> 0,2I	<u>-</u> -	5	-	0	0,32	I
2I	EI8-227 I5-3	Установка манометров с 3-ходовым краном и трубкой-сифоном компл	I,00	<u>4,44</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	4	-	-	0,33	-
22	CI30-I039	Краны 3-хрдовые натяж- ные муфтовые латунные I6I8бк для жидких сред давлением I,6 мпа диамет- ром I5 мм шт	2,00	I,07	-	2	-	-	-	-
23	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазо- проводных неоцинкован- ных труб для отопления диам. 40 мм м	I,00	<u>I,29</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	I	-	=	<u>0,35</u> -	= -
24	EI6-37 7-I	То же, диам. 25 мм м	I,50	<u>I,03</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	2	-	=	<u>0,35</u> -	<u>I</u> -

Добавить

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	EI8-20 I-I	Котлы чугунные секцион- ные на твёрдом топли- ве водогрейные тепло- производительностью до 0,06 мвт шт	2,00	<u>19,73</u> 15,61	<u>1,13</u> 0,34	39	3I	<u>3</u> I	<u>23,97</u> 0,43	<u>48</u> I
26	CI30-2289 доп I	Котёл КЧМ2М-3 шт	2,00	242,00	-	484	-	-	-	-
27	EI8-76 3-I	Установка водоподогре- вателей скоростных од- носекционных поверхно- стью нагрева одной сек- ции до 4 м2 шт	2,00	<u>16,42</u> 10,09	<u>0,47</u> 0,15	33	20	<u>I</u> -	<u>8,92</u> 0,19	<u>18</u> -
28	Цена КиевНИИСТ	Водоподогреватель шт	2,00	<u>76,58</u> -	=	153	-	-	-	-
29	EI8-198 II-6	Установка воздухобор- ников из стальных труб горизонтальных и верти- кальных наружным диамет- ром корпуса 273 мм шт	1,00	<u>15,25</u> 1,27	<u>0,12</u> 0,04	15	I	= -	<u>2,04</u> 0,05	<u>2</u> -
30	EI8-197 II-6	Установка воздухобор- ников из стальных труб горизонтальных и верти- кальных наружным диа- метром корпуса 219 мм шт	1,00	<u>10,45</u> 1,27	<u>0,12</u> 0,04	10	I	= -	<u>2,04</u> 0,05	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	EI8-I09 5-I	Радиаторы MC-I40 экм	34,72	<u>7,67</u> 0,26	<u>0,06</u> 0,02	266	9	<u>2</u> I	<u>0,46</u> 0,03	<u>16</u> I
32	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 15 мм шт	8,00	<u>0,86</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	7	2	= -	<u>0,35</u> -	<u>3</u> -
33	EI8-76 3-I	Установка водоподогревателей скоростных односторонних поверхностно нагрева одной секции до 4 м2 шт	2,00	<u>16,42</u> 10,09	<u>0,47</u> 0,15	33	20	<u>I</u> -	<u>8,92</u> 0,19	<u>18</u> -
34	Цена КиевНИИСТ	Водоподогреватель шт	2,00	76,58	-	153	-	-	-	-
35	EI8-I98 II-6	Установка воздухообор-ников из стальных труб горизонтальных и вертикальных наружным диаметром корпуса 273 мм шт	1,00	<u>15,25</u> I,27	<u>0,12</u> 0,04	15	I	= -	<u>2,04</u> 0,05	<u>2</u> -
36	EI8-I97 II-6	То же, диаметром корпуса 219 мм шт	1,00	<u>10,45</u> I,27	<u>0,12</u> 0,04	10	I	= -	<u>2,04</u> 0,05	<u>2</u> -
37	EI8-I09 5-I	Радиаторы MC-I40 экм	34,72	<u>7,67</u> 0,26	<u>0,06</u> 0,02	266	9	<u>2</u> I	<u>0,46</u> 0,03	<u>16</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
38	ЕI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 15 мм м	8,00	<u>0,86</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	7	2	-	<u>0,35</u> -	<u>3</u> -
39	ЕI6-37 7-I	То же, диам. 25 мм м	27,00	<u>1,03</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	28	6	-	<u>0,35</u> -	<u>9</u> -
40	ЕI6-38 7-I	То же, диам. 32 мм м	30,00	<u>1,14</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	34	6	-	<u>0,35</u> -	<u>IO</u> -
4I	ЕI6-39 7-I	То же, диам. 40 мм м	15,00	<u>1,29</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	19	3	-	<u>0,35</u> -	<u>5</u> -
42	CI30-I06	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П2 для воды давлением I,6 мпа диам. 32 мм шт	I,00	2,53	-	3	-	-	-	-
43	CI30-I07	То же, диам. 40 мм шт	I,00	3,54	-	4	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	I2II	90	<u>8</u> 3		<u>II6</u> 3
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I2II	-	-		-
		сдача и испытание	"	-	-	I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		накладные расходы	руб	-	-	203	-	-	-	-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-	-	I6
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	37	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	II4	-	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I528	-	-	-	-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	I35
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I30	-	-	-
		Итого по разделу 5	"	-	-	I528	-	-	-	-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	I35
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I30	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы								
44	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных запол- нений, решёток и печных труб за 2 раза 100м2	0,06	<u>37,10</u> 35,00	=	2	2	=	<u>63,90</u> -	<u>4</u> -
45	E26-I5 4-2	Изоляция горячих по- верхностей трубопрово- дов шнуром минераловат- ным или жгутом м3	0,29	<u>22,70</u> 2I,80	<u>0,33</u> 0,10	7	6	=	<u>4I,00</u> 0,13	<u>I2</u> -



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	СII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволочки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ 36-1695-79 м3	0,29	49,50	-	14	-	-	-	-
47	E26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00м2	0,15	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	12	4	-	<u>47,20</u> 0,52	<u>7</u> -
48	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	15,20	0,47	-	7	-	-	-	-
49	EI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и радиаторов I00м2	0,22	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	13	8	-	68,00	15
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	55	20	-		<u>38</u> -
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	55	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	68	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		38
		сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	68	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		38
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 5	"	-	-	1266	110	<u>8</u> 3		<u>154</u> 3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	55	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	68	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		38
		сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	1211	-	-		-
		сдача и испытание	"	-	-	1	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	203	-	-		-



<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
5I	E20-2 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм м2	0,80	<u>5,40</u> 0,92	<u>0,04</u> 0,01	4	I	=	<u>1,62</u> 0,01	<u>I</u> -
52	CI30-I487	Сетки металлические в рамках площадь в свету до 0,2 м2 м2	0,08	3,75	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	3	-	-	-	-
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	3	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	4	-	-	-	-
		Итого по разделу 7	"	-	-	4	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 6	"	-	-	3	-	-	-	-
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	3	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	4	-	-		-
		Итого по отделу 6	"	-	-	4	-	-		-
		Отдел 7. Холодное водоснабжение								
		Вариант с водоподогревателем								
		Раздел 8. Сантехнические работы								
		Добавить								
53	ЕI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 15 мм	15,00	<u>0,86</u> 0,21	<u>0,01</u> -	13	3	-	0,35	5
		М								
54	ЕI6-36 7-I	То же, диам. 20 мм	7,00	<u>0,91</u> 0,21	<u>0,01</u> -	6	1	-	0,35	2
		М								
55	ЕI6-37 7-I	То же, диам. 25 мм	2,00	<u>1,03</u> 0,21	<u>0,01</u> -	2	-	-	0,35	1
		М								
56	CI30-85	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды давлением 1,6 мпа диаметром 15 мм	3,00	1,25	-	4	-	-	-	-
		шт								
57	CI30-843	Клапаны обратные подъёмные муфтовые 16616к для воды и пара давле-	2,00	0,65	-	1	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		нием I,6 мпа диамет- ром 15 мм шт								
58	CI30-I778	Фланцы стальные плос- кие приварные из стали Вст2сп2, Вст3сп3 давле- нием I мпа диам. 80 мм шт	I,00	I,26	-	I	-	-	-	-
59	CI59-I097	Втулка под фланец Д32х3,5 мм шт	I,00	I,18	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	-	-	28	4	-		8
		В том числе:								
		стоимость сантехниче- ских работ	"	-	-	28	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	33	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого по разделу 8	"	-	-	33	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 7	"	-	-	28	4	-		8
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	28	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	33	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого по отделу 7	"	-	-	33	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч"ч	-	-	-	-	-		8
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Отдел 8. Горячее водоснабжение								
		Вариант с водоподогревателем								
		Раздел 9. Сантехнические работы								
		Исключить								

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
60	ЕI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазо- проводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 15 мм м	20,00	<u>1,20</u> 0,23	<u>0,0I</u> -	24	5	-	0,37	7
6I	ЕI6-42 7-3	То же, диам. 20 мм м	10,00	<u>1,35</u> 0,23	<u>0,0I</u> -	13	2	-	0,37	4
62	ЕI6-43 7-3	То же, диам. 25 мм м	10,00	<u>1,36</u> 0,23	<u>0,0I</u> -	14	2	-	0,37	4
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб	-	-	5I	9	-		15
		В том числе:								
		стоимость сантехниче- ских работ	"	-	-	5I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	7	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	62	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		15
		сметная зарплата	руб	-	-	-	10	-		-





I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Вариант блокировки										
Раздел 10. Сантехнические работы										
Исключить										
63	EI8-229 I5-5	Установка кранов воз- душных радиаторных компл	16,00	<u>0,49</u> 0,08	-	8	I	-	0,13	2
64	EI6-I34 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов об- ратных, кранов проход- ных диам. до 25 мм шт	4,00	<u>1,70</u> 0,99	<u>0,13</u> 0,04	7	4	-	<u>1,51</u> 0,05	<u>6</u> -
65	2307-I0378	Вентиль проходной флан- цевый I5кчI9П2 Ду 25, Ру I6 шт	4,00	2,60	-	10	-	-	-	-
66	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазо- проводных неоцинкован- ных труб для отопления диам. 25 мм	1,50	<u>1,03</u> 0,21	<u>0,01</u> -	2	-	-	0,35	I
Добавить										
67	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазо- проводных неоцинкован- ных труб для отопления диаметром 40 мм М	10,00	<u>1,29</u> 0,21	<u>0,01</u> -	13	2	-	0,35	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
68	EI6-I35 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов об- ратных, кранов проход- ных диам. до 50 мм шт	4,00	<u>1,62</u> 0,99	<u>0,13</u> 0,04	6	4	= -	<u>1,51</u> 0,05	<u>6</u> -
69	2307-I0380	Вентиль проходной флан- цевый I5кчI9П2 Ду 40, Ру I6 шт	4,00	4,90	-	20	-	-	-	-
70	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопро- водных неоцинкованных труб для отопления диам. 40 мм м	I,50	<u>1,29</u> 0,21	<u>0,01</u> -	2	-	-	0,35	I
		Итого прямые затраты по разделу IO	руб	-	-	I4	I	-		2
		В том числе:								
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	I4	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I8	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Раздел II. Строительные работы										
71	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных за-полнений, решёток и печных труб за 2 раза 100м2	0,07	<u>37,10</u> 35,00	= -	3	3	-	63,90	5
72	E26-I5 4-2	Изоляция горячих по-верхностей трубопро-водов шнуром минерало-ватным или жгутом м3	0,07	<u>22,70</u> 21,80	<u>0,33</u> 0,10	2	2	= -	<u>41,00</u> 0,13	<u>3</u> -
73	СII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низ-коуглеродистой общего назначения ТУ36-1695-79 м3	0,07	49,50	-	3	-	-	-	-
74	E26-69 I3-5	Обёртывание поверхно-сти изоляции рулонными материалами на мастике 100м2	0,19	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	16	5	= -	<u>47,20</u> 0,52	<u>9</u> -
75	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой по-сыпкой С-РК м2	19,30	0,47	-	9	-	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу II			руб	-	-	33	10	-		17

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	33	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	5	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	40	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I7
		сметная зарплата	руб	-	-	-	IO	-		-
		Итого по разделу II	"	-	-	40	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I7
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	IO	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 9	"	-	-	47	II	-		I9
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	33	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	5	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	40	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I7
		сметная зарплата	руб	-	-	-	IO	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	14	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		плановые накопления	руб	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	18	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по отделу 9	"	-	-	58	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		19
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-		-
		Отдел IO. Холодное водоснабжение								
		Вариант блокировки								
		Раздел I2. Сантехнические работы								
		Добавить								
76	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазо- проводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 25 мм м	8,00	<u>1,36</u> 0,23	<u>0,01</u> -	II	2	-	0,37	3
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб	-	-	II	2	-		3
		В том числе:								
		стоимость сантехниче- ских работ	"	-	-	II	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		плановые накопления	руб	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I3	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по разделу I2	"	-	-	I3	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Раздел I3. Строительные работы								
77	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за 2 раза I00м2	0,0I	<u>37,IO</u> 35,00	=	I	-	-	63,90	I
78	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,05	<u>22,70</u> 2I,80	<u>0,33</u> 0,IO	I	I	=	<u>4I,00</u> 0, I3	<u>2</u> -
79	CI I4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ36-I695-79 м3	0,05	49,50	-	2	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
80	E26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными мате- риалами на мастике 100м2	0,03	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	2	I	-	<u>47,20</u> 0,52	<u>I</u> -
8I	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой по- сыпкой С-РК м2	2,85	0,47	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб	-	-	7	2	-		4
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	7	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по разделу I3	"	-	-	7	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		Сметная зплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого прямые затраты по отделу IO	"	-	-	18	4	-		7
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	7	-	-		-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	7	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		стоимость сантехниче- ских работ	"	-	-	II	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	II3	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по отделу IO	"	-	-	20	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-	-	-
		Отдел II. Горячее водоснабжение								
		Вариант блокировки								
		Раздел I4. Сантехнические работы								
		Добавить								
82	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазо- проводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 15 мм м	8,00	<u>1,20</u> 0,23	<u>0,01</u> -	IO	2	-	0,37	3

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
83	EI6-43 7-3	То же, диам. 25 мм м	10,00	<u>1,36</u> 0,23	<u>0,01</u> -	14	2	-	0,37	4
		Итого прямые затраты по разделу I4	руб	-	-	24	4	-		7
		В том числе:								
		стоимость сантехниче- ских работ	"	-	-	24	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	29	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого по разделу I4	"	-	-	29	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Раздел I5. Строительные работы								
84	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных запол- нений, решёток и печных труб за 2 раза 100м2	0,02	<u>37,10</u> 35,00	-	I	I	-	63,90	2
85	E26-I5 4-2	Изоляция горячих по- верхностей трубопрово- дов шнуром минераловат- ным или жгутом, м3	0,10	<u>22,70</u> 21,80	<u>0,33</u> 0,10	2	2	-	<u>41,00</u> 0,13	<u>4</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
86	СII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ36-1695-79 м3	0,10	49,50	-	5	-	-	-	-
87	E26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00м2	0,06	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	5	2	-	<u>47,20</u> 0,52	<u>3</u> -
88	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	6,10	0,47	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб	-	-	I6	4	-		9
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I6	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I8	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9
		сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого по разделу I5	"	-	-	I8	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч"ч	-	-	-	-	-		9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого прямые затраты по отделу II	"	-	-	40	9	-		16
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	16	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	18	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9
		сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	24	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	29	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого по отделу II	"	-	-	47	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		16
		Сметная зпралата	руб	-	-	-	9	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	1348	129	<u>8</u>		<u>189</u>
		В том числе:						3		3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	III	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I5	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I33	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		68
		сметная зарплата	руб	-	-	-	37	-		-
		стоим. сантехнич. работ	"	-	-	I237	-	-		-
		сдача и испытание	"	-	-	I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	207	-	-		-
		норматив. трудоёмк. в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I6
		плановые накопления	руб	-	-	II5	-	-		-
		всего стоим. сантех. работ	"	-	-	I559	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I40
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I3I	-		-
		Итого по смете	"	-	-	I692	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		208
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I68	-		-

Главный архитектор проекта  
 / Начальник отдела АИР  
 Исходные данные:  
 Составил инженер 2 категории  
 Проверил рук. группы

*В.Н. Егоров*  
*Б.Е. Черкасов*  
*И.А. Иванова*  
*Т.А. Осипова*

В.Н. Егоров  
 Б.Е. Черкасов  
 И.А. Иванова  
 Т.А. Осипова

## В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту 2-этажного  
2-квартирного жилого дома с 1- и 3-комнатными квартирами

Наименование ресурсов	Количество
1	2
Общестроительные работы:	
Подземная часть	
Затраты труда, чел/час	639,11
Заработная плата, руб	387
Строительные машины, руб	158
Надземная часть	
Затраты труда, чел/час	2080,02
Заработная плата, руб	1529
Строительные машины, руб	379
Итого общестроительные работы:	
Затраты труда, чел/час	2719,13
Заработная плата, руб	1916
Строительные машины, руб	537
Санитарно-технические работы:	
Затраты труда, чел/час	231,4
Заработная плата, руб	140
Строительные машины, руб	3
Монтажные работы (электроосвещение)	
Затраты труда, чел/час	124,05

I

2

Заработная плата, руб	83
Строительные машины, руб	10
Прочие работы (связь, радиофикация и др.)	
Затраты труда, чел/час	62,74
Заработная плата, руб	50
Строительные машины, руб	17
ИТОГО:	
Затраты труда, чел/час	3140,32
Заработная плата, руб	2189
Строительные работы, руб	567

/Начальник отдела АНР

*Б.Е. Черкасов*

Б.Е. Черкасов

Составил инженер I категории

*А.Г. Мамонтова*

А.Г. Мамонтова

Проверил

*Л.Е. Киселёва*

Л.Е. Киселёва