

## ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕРм 81-03-16-2001

### Сборник 16. Оборудование предприятий черной металлургии

#### І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.16. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

В ФЕРм сборника 16 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от затрат труда рабочих, учтенных расценками.

ФЕРм сборника 16 «Оборудование предприятий черной металлургии» предназначены для определения затрат на монтаж оборудования предприятий черной металлургии.

1.16.1. В ФЕРм сборника 16 учтены затраты на выполнение комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:

1.16.1.1. перемещение оборудования: горизонтальное – от приобъектного склада до места установки на расстояние до 200 м, кроме отдела 4, по которому горизонтальное перемещение учтено на расстояние до 1000 м; вертикальное – до проектных отметок;

1.16.1.2. установку воздухопроводов и газопроводов при монтаже миксера;

1.16.1.3. монтаж централизованной системы смазки коксовыталькователя и оборудования труболейного и ферросплавного производств;

1.16.1.4. монтаж трубопроводов в пределах оборудования;

1.16.1.5. индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

1.16.2. В ФЕРм сборника 16 не учтены затраты на:

1.16.2.1. монтаж систем централизованной густой смазки доменного оборудования, определяемые по табл. 16-02-070;

1.16.2.2. монтаж централизованных систем густой, жидкой смазки и гидropневматических систем коксового, сталеплавильного производств и оборудования машин непрерывного литья заготовок, определяемые по ФЕРм сборника 12 «Технологические трубопроводы» и ФЕРм сборника 14 «Оборудование прокатных производств».

1.16.3. В расценке 16-02-070-01 учтены затраты на монтаж одной точки системы густой смазки оборудования доменного производства, включая монтаж станции автоматической или ручной (без резервных), участка трубопроводов от питателей к точкам, участка трубопровода, аппаратуры, арматуры, креплений и других необходимых деталей.

Изменение расценок на монтаж точки системы густой смазки по табл. 16-02-070 в зависимости от изменения массы точки не производится.

### III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Отдел 1. ОБОРУДОВАНИЕ КОКСОВОГО ПРОИЗВОДСТВА</b>								
<b>Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ УГЛЕПОДГОТОВКИ</b>								
<b>Таблица ФЕРм 16-01-001 Дозаторы</b>								
Измеритель: шт								
16-01-001-01	Дозатор ЛДА-100 т	3 611,75	1 367,82	1 196,77	122,49	1 047,16	149	4,55
<b>Таблица ФЕРм 16-01-002 Машины углеприемного отделения</b>								
Измеритель: шт								
16-01-002-01	Машина дробильно-фрезерная	44 254,89	3 928,86	33 869,90	3 837,56	6 456,13	438	23,4
16-01-002-02	Устройство маневровое для сбора вагонов	8 535,75	1 959,06	4 191,73	544,41	2 384,96	206	7,95
<b>Таблица ФЕРм 16-01-003 Оборудование отделения приготовления проб угля и подготовки шихты</b>								
Измеритель: компл (расценки 16-01-003-01, 16-01-003-02); шт (расценка 16-01-003-03)								
Пробоотборник ковшевый механизированный для отбора проб угля и кокса, масса:								
16-01-003-01	0,8 т	1 703,45	820,69	344,72	34,11	538,04	93,9	
16-01-003-02	1,58 т	2 553,97	1 005,10	520,40	51,53	1 028,47	115	
16-01-003-03	Отделитель мелких классов угля в кипящем слое	20 478,63	4 960,00	11 310,19	1 336,93	4 208,44	500	11
<b>Раздел 2. УСТАНОВКА СУХОГО ТУШЕНИЯ КОКСА</b>								
<b>Таблица ФЕРм 16-01-021 Установка сухого тушения кокса</b>								
Измеритель: компл								
16-01-021-01	Вагон для перевозки раскаленного кокса	43 983,81	7 380,48	30 176,29	2 984,87	6 427,04	744	51,5
16-01-021-02	Подъемник передвижной для обслуживания УСТК	319 754,21	24 868,32	251 345,94	15 553,32	43 539,95	2 472	168,5
16-01-021-03	Устройство грузочное УСТК с электромеханическим приводом	38 613,61	6 531,98	23 799,29	2 212,90	8 282,34	679	26,1
16-01-021-04	Устройство разгрузочное УСТК	40 845,53	8 579,04	21 557,15	1 949,92	10 709,34	879	29
16-01-021-05	Устройство дутьевое	50 418,97	10 898,46	35 221,86	3 112,46	4 298,65	1 146	27,83
<b>Отдел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДОМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА</b>								
<b>Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ЛИТЕЙНЫХ ДВОРОВ</b>								
<b>Таблица ФЕРм 16-02-001 Оборудование печей</b>								
Измеритель: шт (расценки с 16-02-001-01 по 16-02-001-12); компл (расценки с 16-02-001-13 по 16-02-001-18)								
Кольцо опорное, колошниковое, масса:								
16-02-001-01	4,1 т	13 890,55	4 888,07	5 477,56	341,02	3 524,92	407	
16-02-001-02	6,6 т	17 775,08	6 343,80	7 397,03	460,22	4 034,25	545	
16-02-001-03	7,1 т	19 376,31	7 127,46	7 675,03	477,82	4 573,82	603	
16-02-001-04	18,4 т	33 558,17	9 389,00	18 470,02	1 093,53	5 699,15	820	
16-02-001-05	32,4 т	38 902,89	11 698,26	20 763,37	1 366,79	6 441,26	1 038	
16-02-001-06	Рама летки для чугуна	9 880,14	1 950,11	3 692,64	348,09	4 237,39	191	0,725
16-02-001-07	Прибор фурменный	10 869,42	4 284,00	2 183,17	149,30	4 402,25	408	6,2
16-02-001-08	Прибор шлаковый	7 388,10	1 489,02	2 486,43	211,65	3 412,65	138	3,3
16-02-001-09	Площадка механизированная для смены фурры над чугунной леткой, масса 1,8 т	1 982,17	1 360,50	491,68	42,92	129,99	150	
Машины для вскрытия чугунной летки, масса:								
16-02-001-10	1,43 т	3 483,28	1 358,64	1 144,15	169,05	980,49	148	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16-02-001-11	10,53 т	6 089,68	1 826,82	3 119,24	381,64	1 143,62	199	
16-02-001-12	18,2 т	9 868,93	2 653,02	4 778,19	583,79	2 437,72	289	
Пушка электрическая, масса:								
16-02-001-13	9,8 т	21 212,41	8 416,74	8 984,32	851,13	3 811,35	906	
16-02-001-14	29 т	47 021,36	10 327,86	28 472,51	2 142,99	8 220,99	1 086	
16-02-001-15	50 т	75 899,59	15 434,73	47 341,21	3 330,76	13 123,65	1 623	
Стопор шлаковый, масса:								
16-02-001-16	2,2 т	2 061,02	1 453,14	531,84	53,71	76,04	162	
16-02-001-17	3,8 т	3 003,51	2 129,76	745,82	75,30	127,93	232	
16-02-001-18	6,4 т	3 754,13	2 554,75	1 007,95	101,66	191,43	275	
<b>Таблица ФЕРм 16-02-002 Оборудование литейных дворов</b>								
Измеритель: шт (расценки с 16-02-002-01 по 16-02-002-04, с 16-02-002-07 по 16-02-002-13); т (расценки 16-02-002-05, 16-02-002-06)								
16-02-002-01	Желоб для чугуна и шлака, поворотный	10 696,88	2 350,37	5 160,17	621,84	3 186,34	253	14
16-02-002-02	Желоб для чугуна, качающийся	15 771,93	4 886,54	3 354,62	498,39	7 530,77	526	8,2
16-02-002-03	Желоб для шлака, качающийся	15 908,08	2 966,08	10 896,82	762,52	2 045,18	299	35,95
16-02-002-04	Устройство отсечное для чугуна и шлака	1 213,49	303,37	427,35	50,70	482,77	31,9	2
16-02-002-05	Укрытие желобов	2 350,28	313,96	1 154,09	98,04	882,23	34,2	
16-02-002-06	Окна и двери смотровых укрытий желобов	950,73	177,66	569,82	91,35	203,25	18,9	
16-02-002-07	Устройство для сушки желобов	776,25	486,08	249,45	27,36	40,72	49	1,15
16-02-002-08	Зонт над главным желобом откатной	18 993,35	5 382,66	13 064,04	1 308,02	546,65	566	19,97
16-02-002-09	Зонт над главным желобом поворотный	3 815,92	1 065,12	2 538,34	361,86	212,46	112	8,64
Толкатель стационарный для перемещения чугуновозных и шлаковозных ковшей усилием:								
16-02-002-10	73,5 кН (7,4 тс)	23 749,37	4 226,08	13 314,75	1 158,89	6 208,54	433	27,5
16-02-002-11	245 кН (25 тс)	43 960,19	7 618,56	25 397,93	1 796,92	10 943,70	768	49,75
16-02-002-12	Толкатель тележечный	46 348,85	6 187,84	39 463,23	2 156,54	697,78	634	69,5
16-02-002-13	Кран мостовой кольцевой для обслуживания доменной печи	112 449,22	23 389,50	75 279,88	6 052,61	13 779,84	2 325	81,4
<b>Таблица ФЕРм 16-02-003 Оборудование пунктов управления печами</b>								
Измеритель: шт								
Фильтр для воды, диаметр условного прохода:								
16-02-003-01	250 мм	1 187,39	523,96	559,64	63,25	103,79	56,4	2,5
16-02-003-02	600 мм	4 900,48	1 659,20	2 885,70	331,57	355,58	170	13,07
16-02-003-03	700 мм	5 450,92	1 864,96	3 174,18	364,45	411,78	188	15,44
<b>Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ЗАГРУЗОЧНЫХ УСТРОЙСТВ</b>								
<b>Таблица ФЕРм 16-02-010 Колошниковые устройства</b>								
Измеритель: компл								
Аппарат засыпной с распределителем шихты, масса:								
16-02-010-01	151,5 т	341 137,11	45 667,45	251 439,80	15 732,06	44 029,86	5 035	
16-02-010-02	246 т	411 728,20	48 589,74	318 027,06	19 932,57	45 111,40	5 293	
16-02-010-03	324,5 т	483 952,17	66 977,28	370 482,45	23 227,57	46 492,44	7 296	
Балансиры конусов с подвесками, масса:								
16-02-010-04	61,17 т	56 346,84	9 870,12	45 096,48	2 674,19	1 380,24	1 026	
16-02-010-05	108 т	82 679,09	16 863,86	63 163,55	3 741,00	2 651,68	1 753	
Зонд цепной, масса:								
16-02-010-06	3,5 т	3 956,90	2 350,37	1 357,62	147,84	248,91	253	
16-02-010-07	7,95 т	6 201,13	3 576,65	2 213,04	221,64	411,44	385	
Тележка монтажная с крюками, направляющим блоком, грузоподъемность:								
16-02-010-08	100 т	27 663,00	4 850,88	22 142,30	1 304,43	669,82	489	17,6
16-02-010-09	150 т	32 600,03	5 515,52	26 184,37	1 556,91	900,14	556	25,5
16-02-010-10	170 т	37 958,01	7 578,88	29 319,40	1 742,38	1 059,73	764	30,1

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16-02-010-11	Кран полукословой с лебедкой, грузоподъемность 15 т	45 015,21	6 358,72	16 362,03	1 472,63	22 294,46	641	15
Кран консольно-поворотный, грузоподъемность:								
16-02-010-12	3 т	15 124,27	2 182,40	12 712,15	926,95	229,72	220	8,42
16-02-010-13	5 т	35 245,33	4 450,56	30 337,73	1 643,16	457,04	456	16,7
<b>Таблица ФЕРм 16-02-011 Оборудование здания колошникового подъемника</b>								
Измеритель: шт (расценки с 16-02-011-01 по 16-02-011-03); компл (расценки 16-02-011-04, 16-02-011-05)								
Лебедка скиповая двухмоторная, масса:								
16-02-011-01	71,8 т	53 482,18	20 370,42	13 550,05	1 442,75	19 561,71	2 142	
16-02-011-02	90,2 т	66 700,43	26 200,05	15 573,57	1 657,86	24 926,81	2 755	
16-02-011-03	127,5 т	84 970,18	27 898,00	19 034,46	2 019,04	38 037,72	2 900	
Механизм предельного натяжения каната, масса:								
16-02-011-04	1,4 т	1 864,61	1 226,79	582,63	72,69	55,19	129	
16-02-011-05	7,2 т	6 806,60	3 632,82	2 941,94	376,05	231,84	382	
<b>Таблица ФЕРм 16-02-012 Подъемники коксовой мелочи</b>								
Измеритель: шт								
16-02-012-01	Подъемник мелочи коксовой	2 252,40	1 400,60	808,99	80,57	42,81	149	3,24
16-02-012-02	Подъемник мелочи агломерита	6 951,23	3 496,80	3 354,49	364,45	99,94	372	16,7
<b>Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКОВ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ</b>								
<b>Таблица ФЕРм 16-02-020 Оборудование блоков воздухонагревателей</b>								
Измеритель: шт								
Горелка газовая, производительность:								
16-02-020-01	75000 м³/ч	8 171,60	2 156,96	3 099,28	482,98	2 915,36	221	4,08
16-02-020-02	120000 м³/ч	9 490,63	3 220,80	3 881,12	604,51	2 388,71	330	6
16-02-020-03	200000 м³/ч	23 874,84	5 319,20	13 385,34	1 443,92	5 170,30	545	17,5
Клапан горячего дутья, диаметр:								
16-02-020-04	1100 мм	8 711,06	2 132,72	3 837,91	540,41	2 740,43	212	8,22
16-02-020-05	1300 мм, с гидроприводом	12 730,88	3 048,18	6 048,89	702,88	3 633,81	303	12,5
16-02-020-06	2000 мм	24 989,95	4 637,66	13 288,74	1 354,04	7 063,55	461	32
Клапан отсечной, диаметр:								
16-02-020-07	1100 мм	9 008,05	2 374,16	3 933,51	571,95	2 700,38	236	7,55
16-02-020-08	1300 мм, с гидроприводом	15 292,80	3 521,00	6 607,12	772,41	5 164,68	350	12,5
16-02-020-09	2000 мм	22 283,73	4 195,02	11 522,65	1 207,33	6 566,06	417	27
Клапан отсечной холодного дутья, диаметр:								
16-02-020-10	1200 мм	9 609,79	1 740,38	5 947,06	715,55	1 922,35	173	7
16-02-020-11	1400 мм	10 888,03	1 851,04	6 554,77	787,22	2 482,22	184	8,4
16-02-020-12	1600 мм, с гидроприводом	16 752,43	2 297,25	11 343,63	1 304,88	3 111,55	225	12,9
Клапан дымовой, диаметр:								
16-02-020-13	1100 мм	6 995,18	1 529,12	3 103,78	380,48	2 362,28	152	5,7
16-02-020-14	1300 мм	8 653,85	1 669,96	3 893,42	477,33	3 090,47	166	8,05
16-02-020-15	2000 мм	37 244,43	5 180,90	22 706,74	1 713,02	9 356,79	515	36,1
Клапан дроссельный газовый, диаметр:								
16-02-020-16	1100 мм	6 358,53	1 066,36	3 670,86	440,89	1 621,31	106	2,21
16-02-020-17	1300 мм	7 916,42	1 458,70	4 291,85	529,63	2 165,87	145	2,9
16-02-020-18	1500 мм	8 946,57	1 237,38	4 934,47	608,73	2 774,72	123	3,6
Клапан для сброса воздуха, диаметр:								
16-02-020-19	900 мм	3 329,63	921,50	1 317,34	179,95	1 090,79	91,6	1,04
16-02-020-20	1500 мм	8 932,38	2 293,68	3 832,92	552,12	2 805,78	228	4,1
Клапан перепускной, диаметр:								
16-02-020-21	600 мм, с гидроприводом	3 581,22	1 220,16	1 762,19	267,81	598,87	123	1,9
16-02-020-22	500 мм	3 559,15	1 130,88	1 931,09	293,77	497,18	114	2,2
16-02-020-23	1800 мм, дроссельный	5 696,15	2 052,24	3 010,89	429,87	633,02	204	1,43

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16-02-020-24	Привод клапана дымового или горячего дутья	2 840,98	158,86	2 320,72	323,15	361,40	16,9	0,704
<b>Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ, ВОЗДУХОПРОВОДОВ, ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ</b>								
<b>Таблица ФЕРм 16-02-030 Оборудование газопроводов</b>								
Измеритель: шт								
Клапан отсекающий, диаметр:								
16-02-030-01	2460 мм	11 873,55	2 378,20	9 207,34	711,96	288,01	253	11
16-02-030-02	3000 мм	27 628,43	5 922,00	21 184,72	1 233,24	521,71	630	23,7
16-02-030-03	Задвижка газовая термическая, диаметр 2000/1700 мм	14 885,81	3 160,50	9 781,49	1 117,80	1 943,82	301	10,5
<b>Таблица ФЕРм 16-02-031 Оборудование воздухопроводов</b>								
Измеритель: шт								
Клапан воздушно-разгрузочный с приводом, диаметр:								
16-02-031-01	1400 мм	10 111,01	2 658,56	4 598,78	573,84	2 853,67	268	7,36
16-02-031-02	1600 мм	12 690,59	2 836,92	5 726,29	714,41	4 127,38	282	12,2
16-02-031-03	2000 мм	19 028,67	3 873,10	9 371,37	1 038,57	5 784,20	385	23,2
Клапан дроссельный смесительный, диаметр:								
16-02-031-04	700 мм	5 263,55	879,90	2 944,81	340,76	1 438,84	88,7	1,3
16-02-031-05	900 мм	7 112,07	1 041,60	3 324,74	384,77	2 745,73	105	1,9
16-02-031-06	1200 мм	8 301,33	1 247,44	3 684,34	426,24	3 369,55	124	2,5
16-02-031-07	1400 мм	9 356,04	1 368,16	4 060,40	469,81	3 927,48	136	2,8
16-02-031-08	Клапан дроссельный отделительный с приводом, диаметр 1200 мм	9 899,71	2 232,00	4 958,42	542,58	2 709,29	225	7,4
<b>Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ СКЛАДА СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ</b>								
<b>Таблица ФЕРм 16-02-040 Эстакады бункерные</b>								
Измеритель: шт								
16-02-040-01	Затвор рудного бункера барабанный с уплотнением	1 276,89	846,91	340,63	31,63	89,35	96,9	3,3
16-02-040-02	Затвор коксового бункера	1 277,16	984,96	243,32	22,09	48,88	114	1,33
<b>Таблица ФЕРм 16-02-041 Оборудование рудных дворов и складов кокса</b>								
Измеритель: компл								
Вагоноопрокидыватель роторный:								
16-02-041-01	грузоподъемность 60 и 93 т	134 458,67	31 341,96	93 085,59	11 219,33	10 031,12	3 258	121
16-02-041-02	грузоподъемность 60; 93; 125 т, для загрузки полувагонов	173 953,94	43 531,40	116 202,16	13 982,28	14 220,38	4 631	220
16-02-041-03	Трансферкар рудный, грузоподъемность 65 т	38 500,88	7 263,32	28 128,96	2 930,28	3 108,60	722	72
<b>Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ УБОРКИ ПРОДУКТОВ ПЛАВКИ</b>								
<b>Таблица ФЕРм 16-02-050 Чугуновоз и шлаковоз</b>								
Измеритель: компл								
Чугуновоз, вместимость:								
16-02-050-01	100-140 м <sup>3</sup>	16 581,92	1 795,84	14 632,83	1 057,02	153,25	184	44,1
16-02-050-02	300 м <sup>3</sup>	17 451,64	1 893,44	15 403,00	1 112,88	155,20	194	49,3
16-02-050-03	Шлаковоз, вместимость ковша 16 м <sup>3</sup>	48 159,53	7 122,48	39 288,03	2 245,97	1 749,02	708	71,4
16-02-050-04	Устройство для опрыскивания шлаковозных ковшей	4 657,76	2 956,82	1 641,80	158,38	59,14	326	6,61

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Таблица ФЕРм 16-02-051 Разливочные машины</b>								
Измеритель: компл								
16-02-051-01	Машина чугуноразливочная ленточного типа	146 772,96	48 469,08	69 210,84	5 440,80	29 093,04	4 818	248
16-02-051-02	Площадка поворотная	1 896,86	352,10	1 295,18	176,58	249,58	35	1,12
16-02-051-03	Устройство для кантования чугуновозных ковшей	23 856,12	4 810,00	11 991,56	922,73	7 054,56	500	28,4
16-02-051-04	Устройство маневровое для платформ и ковшей	11 539,81	3 647,20	7 283,74	987,85	608,87	388	7,8
<b>Таблица ФЕРм 16-02-052 Установка придоменной грануляции шлака</b>								
Измеритель: компл								
16-02-052-01	Обезвоживатель, диаметр 13500 мм	655 706,55	84 853,44	520 688,61	26 770,44	50 164,50	8 694	219
16-02-052-02	Агрегат гидрожелобный, производительность 15 т/м	109 036,20	15 101,55	90 864,65	6 729,99	3 070,00	1 665	53,9
Эрлифт:								
16-02-052-03	шламовый	8 449,02	2 444,00	5 689,83	762,07	315,19	260	5,62
16-02-052-04	шлаковый	13 178,87	4 087,04	7 688,77	964,78	1 403,06	412	8,1
16-02-052-05	подачи воды на грануляцию, высота подъема трубы 57 м	53 638,72	11 582,39	40 575,55	3 788,19	1 480,78	1 277	32,5
<b>Раздел 7. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>								
<b>Таблица ФЕРм 16-02-060 Машина для отбора проб газа и замера температуры через фурму</b>								
Измеритель: компл								
16-02-060-01	Машина для отбора проб газа и замера температуры через фурму	11 267,73	3 107,26	6 102,88	949,03	2 057,59	323	7,7
<b>Раздел 8. СИСТЕМА ГУСТОЙ СМАЗКИ</b>								
<b>Таблица ФЕРм 16-02-070 Точка системы густой смазки доменного производства</b>								
Измеритель: точка								
16-02-070-01	Точка системы густой смазки	797,49	129,87	495,48	63,15	172,14	13,5	0,052
<b>Раздел 9. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>								
<b>Таблица ФЕРм 16-02-080 Разное оборудование</b>								
Измеритель: 100 м								
Канаты управления механизмами доменной печи, диаметр:								
16-02-080-01	до 39 мм	929,99	584,34	333,96	45,94	11,69	62,9	1,22
16-02-080-02	до 53 мм	1 319,65	633,56	673,42	91,87	12,67	67,4	2,5
<b>Отдел 3. ОБОРУДОВАНИЕ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА</b>								
<b>Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ МАРТЕНОВСКИХ ПЕЧЕЙ</b>								
<b>Таблица ФЕРм 16-03-001 Миксер</b>								
Измеритель: компл								
Миксер цилиндрический, вместимость:								
16-03-001-01	1300 т	500 648,31	70 555,04	321 084,87	22 436,06	109 008,40	7 229	310
16-03-001-02	2500 т	1 334 013,72	194 776,14	957 030,68	65 428,27	182 206,90	20 247	966,5
Машина для скачивания шлака из миксера:								
16-03-001-03	стационарная	8 921,14	2 760,94	4 140,52	668,15	2 019,68	287	7,4
16-03-001-04	консольная или передвижная	13 795,73	2 674,24	7 919,36	969,27	3 202,13	274	13,9

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Таблица ФЕРм 16-03-002 Механизмы транспортные и ковши</b>								
Измеритель: шт								
16-03-002-01	Тележка несамоходная для шлаковозного ковша, вместимость 16 м <sup>3</sup>	7 485,17	1 491,10	5 964,25	734,30	29,82	155	14
Тележка шлаковозная для уборки шлаковых ковшей из-под печи, вместимость ковша:								
16-03-002-02	11 м <sup>3</sup>	6 885,55	1 288,32	5 571,46	686,01	25,77	132	15
16-03-002-03	16 м <sup>3</sup>	9 036,94	1 444,48	7 563,57	822,60	28,89	148	20,8
16-03-002-04	Тележка для уборки шлака из-под печи по эстакаде, вместимость ковша 11 м <sup>3</sup>	11 149,72	1 454,24	9 666,40	926,84	29,08	149	24,3
Тележка передаточная, грузоподъемность:								
16-03-002-05	40 т	6 167,66	1 529,12	4 405,81	536,43	232,73	152	14,2
16-03-002-06	150 т	38 253,77	4 174,90	33 921,77	2 034,90	157,10	415	78,5
Тележка сталеразливочная, вместимость ковша:								
16-03-002-07	50 т	8 023,14	1 452,62	5 907,05	652,87	663,47	151	17,4
16-03-002-08	68 т	18 903,30	2 039,44	16 158,65	1 163,07	705,21	212	45
16-03-002-09	130 т	25 718,07	2 337,66	22 270,63	1 336,72	1 109,78	243	58,1
16-03-002-10	250-300 т	34 334,31	2 472,34	30 724,60	1 746,88	1 137,37	257	88
Толкатель для тележек с изложницами, усилие:								
16-03-002-11	98 кН (10 тс)	10 954,33	1 366,40	2 919,27	346,75	6 668,66	140	14,2
16-03-002-12	245 кН (25 тс)	25 872,53	2 333,92	9 662,54	686,88	13 876,07	232	42,3
16-03-002-13	1177 кН (120 тс)	18 808,73	1 780,62	7 199,06	517,86	9 829,05	177	24,8
Ковш сталеразливочный для разлива с крана, вместимость:								
16-03-002-14	15 т	36 997,24	6 315,45	29 127,11	3 200,48	1 554,68	593	15,65
16-03-002-15	120 т	54 980,82	7 401,75	45 466,86	5 030,88	2 112,21	695	18,2
16-03-002-16	130-150 т	45 430,46	8 243,10	34 883,60	3 833,02	2 303,76	774	20,9
16-03-002-17	230 т	51 591,95	9 244,20	39 290,61	4 316,43	3 057,14	868	26
Ковш сталеразливочный для разлива стали с двумя стопорами, вместимость:								
16-03-002-18	300 т	107 064,02	14 687,60	91 283,84	7 394,26	1 092,58	1 460	36,4
16-03-002-19	330 т	178 993,05	16 991,34	160 723,35	13 771,81	1 278,36	1 689	42,75
16-03-002-20	350 т	187 127,73	17 846,44	167 945,61	14 387,81	1 335,68	1 774	44,6
16-03-002-21	480 т	424 278,91	28 349,08	393 794,15	20 791,37	2 135,68	2 818	71,4
Шлаковоз самоходный, грузоподъемность:								
16-03-002-22	100 т	27 605,59	5 783,36	21 069,08	1 632,15	753,15	583	27,3
16-03-002-23	220 т	55 487,24	7 514,82	45 910,33	2 522,18	2 062,09	747	85,3
16-03-002-24	Шлаковоз несамоходный, вместимость 16 м <sup>3</sup>	48 242,14	7 001,76	39 591,38	2 268,38	1 649,00	696	67
<b>Таблица ФЕРм 16-03-003 Стенды</b>								
Измеритель: т								
Стенды для установки разливочных, шлаковозных, чугуновозных ковшей, масса:								
16-03-003-01	до 8 т	2 099,62	59,86	1 862,95	226,86	176,81	5,95	
16-03-003-02	до 35,5 т	13 975,63	47,89	13 147,84	933,39	779,90	4,76	
<b>Таблица ФЕРм 16-03-004 Устройство для сушки ковшей</b>								
Измеритель: компл (расценки с 16-03-004-01 по 16-03-004-04); шт (расценки с 16-03-004-05 по 16-03-004-08)								
Устройство для сушки сталеразливочных ковшей газом, вместимость:								
16-03-004-01	130-175 т	7 147,96	1 368,16	3 148,63	386,89	2 631,17	136	11,6
16-03-004-02	350 т	12 650,59	2 293,68	5 606,96	558,88	4 749,95	228	21
Устройство для:								
16-03-004-03	сушки чугуновозного ковша	13 540,67	2 972,58	5 606,96	558,88	4 961,13	309	21
16-03-004-04	охлаждения ковшей (без стенда)	13 639,02	3 045,12	5 609,43	558,88	4 984,47	312	22
Машина для:								
16-03-004-05	обрушения футеровки сталеразливочного ковша	5 824,05	1 183,26	3 720,49	461,02	920,30	123	11,8

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16-03-004-06	ломки футеровки конвертеров	10 632,63	1 491,10	7 831,08	800,37	1 310,45	155	25,6
16-03-004-07	Подъемник телескопический для ремонта футеровки ковша, вместимость 330 т	6 928,41	1 639,68	5 176,79	607,11	111,94	168	3,6
16-03-004-08	Устройство для ремонта ковша	6 932,65	1 639,68	5 176,85	607,11	116,12	168	3,8
<b>Таблица ФЕРм 16-03-005 Механизм мартеновских печей</b>								
Измеритель: комшл								
16-03-005-01	Механизм наклона качающейся мартеновской печи, вместимость 300-370 т	133 652,61	18 231,68	83 768,27	4 758,78	31 652,66	1 868	77,1
Механизм подъема заслонок мартеновской печи с числом заколоченных окон:								
16-03-005-02	3	10 074,71	4 800,38	4 014,75	410,82	1 259,58	499	10
16-03-005-03	5	13 337,07	6 099,08	5 215,76	533,43	2 022,23	634	16
16-03-005-04	Механизм подъема кислородных фурм	9 046,76	4 684,94	3 167,40	306,93	1 194,42	487	7,6
16-03-005-05	Стопор отсечной на выпускных желобах	8 537,10	3 747,84	3 807,79	382,75	981,47	384	10
<b>Таблица ФЕРм 16-03-006 Заправочные машины</b>								
Измеритель: шт								
Машина заправочная ленточная подвесная, объем бункера:								
16-03-006-01	2,5 м³	5 816,92	888,16	4 792,78	564,28	135,98	91	4,4
16-03-006-02	4,5 м³	5 839,28	902,72	4 793,56	564,28	143,00	91	4,7
Машина заправочная самоходная, объем бункера:								
16-03-006-03	13 м³	9 624,80	2 511,66	6 675,11	796,17	438,03	246	16,6
16-03-006-04	19 м³	10 050,38	2 618,55	6 943,86	829,05	487,97	253	18,8
<b>Таблица ФЕРм 16-03-007 Оборудование для раздевания слитков</b>								
Измеритель: шт								
Машина гидравлическая для раздевания слитков, выталкивающее усилие:								
16-03-007-01	6867 кН (700 тс)	24 675,89	4 939,46	14 197,89	1 289,44	5 538,54	491	24
16-03-007-02	9810 кН (1000 тс)	72 264,01	11 025,00	47 280,98	3 069,31	13 958,03	1 050	60,9
<b>Таблица ФЕРм 16-03-008 Оборудование отделения подготовки составов с изложницами</b>								
Измеритель: шт								
Машина для чистки изложниц:								
16-03-008-01	кранового типа, пролет 12 м	8 218,48	2 726,26	5 054,64	659,99	437,58	271	14,3
16-03-008-02	для гидравлической чистки, смонтированная на мосту	5 117,00	2 154,88	2 786,77	363,70	175,35	224	5,1
16-03-008-03	под слитки массой 150, 500 и 1000 кг	3 941,16	1 477,06	2 362,15	308,56	101,95	169	3,3
Машина для смазки изложниц, масса:								
16-03-008-04	4,2 т кранового типа	4 478,27	2 176,48	2 087,99	427,86	213,80	223	
16-03-008-05	1,6 т стационарная	2 860,27	1 073,60	1 729,95	234,75	56,72	110	
16-03-008-06	4,6 т стационарная	4 380,38	1 932,48	2 308,15	458,44	139,75	198	
Машина для:								
16-03-008-07	ломки литников, усилие сжатия 44 кН (45 тс)	33 770,73	5 355,09	19 394,34	1 777,17	9 021,30	597	33,8
16-03-008-08	сборки центровых	7 302,13	1 329,28	5 870,31	699,04	102,54	134	2,8
16-03-008-09	укладки пробок и манжет в изложницы	5 128,34	3 250,08	1 575,57	182,73	302,69	333	8,6
16-03-008-10	накрывания и снятия крышек с изложниц	5 714,47	3 583,71	1 815,99	210,34	314,77	351	10,8

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16-03-008-11	чистки центровых	1 189,55	825,93	317,34	26,10	46,28	82,1	1,1
16-03-008-12	Площадка передвижения для установки манжет и пробок	11 884,86	3 181,76	8 393,60	1 168,62	309,50	326	8,9

### Таблица ФЕРм 16-03-009 Оборудование системы перекидки и отвода газа

Измеритель: шт

Шиберы дымовые наклонные без привода, размеры:

16-03-009-01	1200x1500 мм	4 909,45	1 503,04	1 044,55	113,27	2 361,86	154	4,86
16-03-009-02	1500x2100 мм	7 092,79	1 698,24	1 257,24	136,16	4 137,31	174	6,4
16-03-009-03	1800x2100 мм	7 838,94	1 645,02	1 311,56	141,94	4 882,36	171	6,96
16-03-009-04	2000x2600 мм	9 944,24	1 818,18	1 468,78	158,70	6 657,28	189	8,4
16-03-009-05	2100x3000 мм	11 498,12	1 866,28	1 576,53	170,16	8 055,31	194	9,49

Шиберы дымовые наклонные с индивидуальным электроприводом, размеры:

16-03-009-06	1200x1500 мм	5 349,16	1 690,08	1 181,24	130,84	2 477,84	168	5,68
16-03-009-07	1500x2100 мм	7 416,82	1 789,32	1 358,44	150,22	4 269,06	186	7,25
16-03-009-08	1800x2100 мм	8 372,42	1 904,76	1 420,38	156,99	5 047,28	198	7,8
16-03-009-09	2000x2600 мм	10 600,96	1 991,34	1 655,78	182,80	6 953,84	207	9,8
16-03-009-10	2100x3000 мм	11 835,02	2 039,44	1 718,22	189,58	8 077,36	212	10,34

Лебедка для:

16-03-009-11	подъема и опускания заслонок регулирующего или наклонного шибера	917,29	722,88	173,95	15,56	20,46	79,7	0,52
16-03-009-12	перекидки клапанов или шиберов	1 261,95	733,76	483,51	53,71	44,68	80,9	2,12

## Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ КОНВЕРТЕРНЫХ ЦЕХОВ

### Таблица ФЕРм 16-03-020 Конвертеры

Измеритель: компл

Конвертер кислородный, вместимость:

16-03-020-01	250-300 т	1 613 225,37	174 216,00	878 341,00	74 225,16	560 668,37	17 850	1 445,6
16-03-020-02	350-400 т	2 662 246,95	260 484,64	1 528 152,13	95 917,82	873 610,18	26 689	1 793,3

### Таблица ФЕРм 16-03-021 Оборудование конвертеров

Измеритель: шт (расценки с 16-03-021-01 по 16-03-021-13); компл (расценки с 16-03-021-14 по 16-03-021-17)

Фурма кислородная с механизмом подъема для конвертеров, вместимость:

16-03-021-01	100 т	18 964,22	11 165,44	6 080,02	790,79	1 718,76	1 144	24,1
16-03-021-02	130 т	21 096,73	11 897,44	7 292,25	947,44	1 907,04	1 219	32
16-03-021-03	250 т	44 757,32	16 787,20	24 997,52	1 916,60	2 972,60	1 720	76,1
16-03-021-04	Тележка домкратная для снятия днищ конвертера, грузоподъемность 350 т	42 082,31	4 022,74	35 638,90	2 211,85	2 420,67	394	66,35
16-03-021-05	Устройство домкратное для подъема конвертера	164 267,56	17 429,40	138 676,70	8 703,75	8 161,46	1 684	268
16-03-021-06	Механизм стационарный с реечным приводом для поворота совков со скрапом	3 662,87	1 423,76	1 283,97	232,18	955,14	148	3,7
16-03-021-07	Машина для загрузки скрапа в конвертер	216 047,79	49 082,74	154 744,06	11 239,80	12 220,99	4 879	350
16-03-021-08	Круг для поворота совков	65 142,72	9 969,46	48 701,21	2 937,96	6 472,05	991	52,4

Площадка подвижная для взятия пробы и разделки отверстий конвертера, вместимость:

16-03-021-09	100 т	1 407,36	481,00	909,38	121,14	16,98	50	3,8
16-03-021-10	250 т	4 385,35	1 229,76	3 006,55	441,59	149,04	126	8,6

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16-03-021-11	Установка для охлаждения футеровки конвертера, вместимость 250 т	5 324,21	2 387,01	2 031,33	442,92	905,87	251	3,67
16-03-021-12	Машина для ремонта футеровки глуходонного конвертера	78 541,88	11 620,96	49 814,83	4 133,45	17 106,09	1 208	54,7
16-03-021-13	Подъемник телескопический для ремонта футеровки конвертера	44 023,91	5 975,64	33 678,86	2 693,68	4 369,41	594	68,2
Установка щитов отбойных под конвертер, вместимость:								
16-03-021-14	100 т	63 846,01	11 990,54	48 106,28	4 975,97	3 749,19	1 322	54
16-03-021-15	250 т	107 216,23	19 553,40	80 950,97	8 075,53	6 711,86	2 130	128,4
Стенд механизированный для ковша, вместимость:								
16-03-021-16	130 т	37 727,85	5 494,88	30 389,28	2 189,84	1 843,69	563	40,5
16-03-021-17	280 т	80 705,68	7 925,12	69 535,88	3 518,15	3 244,68	812	102
<b>Таблица ФЕРм 16-03-022 Механизмы транспортные</b>								
Измеритель: шт								
Сталевоз самоходный для транспортировки ковша, вместимость:								
16-03-022-01	180 т	17 462,33	2 577,21	14 708,38	1 123,58	176,74	271	38,4
16-03-022-02	220 т	17 481,73	2 596,23	14 708,38	1 123,58	177,12	273	41,67
16-03-022-03	320 т	30 600,20	4 164,20	26 124,32	2 103,31	311,68	443	65,3
16-03-022-04	500 т	48 474,60	4 201,80	43 960,36	2 512,58	312,44	447	77,15
Тележка сталевозная с механизмом передвижения для ковша, вместимость:								
16-03-022-05	30-35 т	8 991,28	1 539,20	7 261,30	864,94	190,78	160	25,7
16-03-022-06	130 т	15 874,82	1 649,44	14 118,79	1 065,29	106,59	169	33,1
16-03-022-07	300 т	22 950,47	1 912,96	20 928,45	1 657,15	109,06	196	43
16-03-022-08	Тележка для передачи фурм, грузоподъемность 3 т	792,58	250,83	450,33	58,00	91,42	25,7	1,4
<b>Отдел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ТРУБОЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА</b>								
<b>Таблица ФЕРм 16-04-001 Машины центробежные</b>								
Измеритель: шт								
Машина центробежная для отливки труб диаметром:								
16-04-001-01	100-150 мм	28 991,04	9 139,11	12 989,60	1 475,02	6 862,33	961	40
16-04-001-02	200-300 мм	54 454,84	13 766,22	32 676,88	2 503,29	8 011,74	1 431	86,7
<b>Отдел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРРОСПЛАВНОГО ПРОИЗВОДСТВА</b>								
<b>Таблица ФЕРм 16-05-001 Машина для разлива ферросплавов</b>								
Измеритель: шт								
Машина для разлива ферросплавов длиной:								
16-05-001-01	40 м, одноленточная	112 386,90	29 157,66	75 398,33	5 753,80	7 830,91	3 066	99,5
16-05-001-02	70 м, двухленточная	695 998,47	83 124,20	544 845,15	32 057,80	68 029,12	8 843	502

## СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.....	2
Отдел 1. ОБОРУДОВАНИЕ КОКСОВОГО ПРОИЗВОДСТВА.....	2
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ УГЛЕПОДГОТОВКИ.....	2
Таблица ФЕРм 16-01-001 Дозаторы.....	2
Таблица ФЕРм 16-01-002 Машины углеприемного отделения.....	2
Таблица ФЕРм 16-01-003 Оборудование отделения приготовления проб угля и подготовки шихты.....	2
Раздел 2. УСТАНОВКА СУХОГО ТУШЕНИЯ КОКСА.....	2
Таблица ФЕРм 16-01-021 Установка сухого тушения кокса.....	2
Отдел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДОМЕННОВОГО ПРОИЗВОДСТВА.....	2
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ЛИТЕЙНЫХ ДВОРОВ.....	2
Таблица ФЕРм 16-02-001 Оборудование печей.....	2
Таблица ФЕРм 16-02-002 Оборудование литейных дворов.....	3
Таблица ФЕРм 16-02-003 Оборудование пунктов управления печами.....	3
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ЗАГРУЗОЧНЫХ УСТРОЙСТВ.....	3
Таблица ФЕРм 16-02-010 Колошниковые устройства.....	3
Таблица ФЕРм 16-02-011 Оборудование здания колошникового подъемника.....	4
Таблица ФЕРм 16-02-012 Подъемники коксовой мелочи.....	4
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКОВ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ.....	4
Таблица ФЕРм 16-02-020 Оборудование блоков воздухонагревателей.....	4
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ, ВОЗДУХОПРОВОДОВ, ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ.....	5
Таблица ФЕРм 16-02-030 Оборудование газопроводов.....	5
Таблица ФЕРм 16-02-031 Оборудование воздухопроводов.....	5
Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ СКЛАДА СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	5
Таблица ФЕРм 16-02-040 Эстакады бункерные.....	5
Таблица ФЕРм 16-02-041 Оборудование рудных дворов и складов кокса.....	5
Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ УБОРКИ ПРОДУКТОВ ПЛАВКИ.....	5
Таблица ФЕРм 16-02-050 Чугуновоз и шлаковоз.....	5
Таблица ФЕРм 16-02-051 Разливочные машины.....	6
Таблица ФЕРм 16-02-052 Установка придоменной грануляции шлака.....	6
Раздел 7. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....	6
Таблица ФЕРм 16-02-060 Машина для отбора проб газа и замера температуры через фурму.....	6
Раздел 8. СИСТЕМА ГУСТОЙ СМАЗКИ.....	6
Таблица ФЕРм 16-02-070 Точка системы густой смазки доменного производства.....	6
Раздел 9. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....	6
Таблица ФЕРм 16-02-080 Разное оборудование.....	6
Отдел 3. ОБОРУДОВАНИЕ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.....	6
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ МАРТЕНОВСКИХ ПЕЧЕЙ.....	6
Таблица ФЕРм 16-03-001 Миксер.....	6
Таблица ФЕРм 16-03-002 Механизмы транспортные и ковши.....	7
Таблица ФЕРм 16-03-003 Стенды.....	7
Таблица ФЕРм 16-03-004 Устройство для сушки ковшей.....	7
Таблица ФЕРм 16-03-005 Механизм мартеновских печей.....	8
Таблица ФЕРм 16-03-006 Заправочные машины.....	8
Таблица ФЕРм 16-03-007 Оборудование для раздвигания слитков.....	8
Таблица ФЕРм 16-03-008 Оборудование отделения подготовки составов с изложницами.....	8
Таблица ФЕРм 16-03-009 Оборудование системы перекидки и отвода газа.....	9
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ КОНВЕРТЕРНЫХ ЦЕХОВ.....	9
Таблица ФЕРм 16-03-020 Конвертеры.....	9
Таблица ФЕРм 16-03-021 Оборудование конвертеров.....	9
Таблица ФЕРм 16-03-022 Механизмы транспортные.....	10
Отдел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ТРУБОЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА.....	10
Таблица ФЕРм 16-04-001 Машины центробежные.....	10
Отдел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРРОСПЛАВНОГО ПРОИЗВОДСТВА.....	10
Таблица ФЕРм 16-05-001 Машина для разлива ферросплавов.....	10