

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Сборник 57. Полы

Таблица ФЕРр 57-1 Разборка оснований покрытия полов

Измеритель: 100 м²

Разборка оснований покрытия полов:

57-1-1	кирпичных столбиков под лаги	67,94	67,94				8,71
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					3,62	
57-1-2	лаг из досок и брусков	59,83	59,83				7,67
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					0,7	
57-1-3	простильных полов	136,03	136,03				17,44
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					4,67	
57-1-4	дощатых оснований щитового паркета	116,22	116,22				14,90
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					1,92	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.						
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 57-2 Разборка покрытий полов							
Измеритель: 100 м ²							
Разборка покрытий полов:							
57-2-1 01.7.07.07	из линолеума и релина Строительный мусор, т	92,90	88,84	4,06	1,76	0,47	11,39
57-2-2 01.7.07.07	из плиток поливинилхлоридных Строительный мусор, т	280,88	276,82	4,06	1,76	1,4	35,49
57-2-3 01.7.07.07	из керамических плиток Строительный мусор, т	641,00	595,99	45,01	19,44	5,2	69,87
57-2-4 01.7.07.07	цементных толщиной 150 мм Строительный мусор, т	1 687,56	948,54	739,02	24,30	6,6	111,20
57-2-5 01.7.07.07	из древесностружечных плит в один слой Строительный мусор, т	130,82	126,13	4,69	2,03	1,25	16,17
57-2-6 01.7.07.07	из древесностружечных плит в два слоя Строительный мусор, т	196,42	186,73	9,69	4,19	2,5	23,94
57-2-7 01.7.07.07	из древесноволокнистых плит Строительный мусор, т	90,25	86,50	3,75	1,62	0,55	11,09
Таблица ФЕРр 57-3 Разборка плинтусов							
Измеритель: 100 м							
Разборка плинтусов:							
57-3-1 01.7.07.07	деревянных и из пластмассовых материалов Строительный мусор, т	29,41	29,41			0,11	3,77
57-3-2 01.7.07.07	цементных и из керамической плитки Строительный мусор, т	111,38	111,38			0,62	14,28
Таблица ФЕРр 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов							
Измеритель: 100 м ²							
57-4-1 11.1.01.04	Перестилка дощатых полов не крашенных Доски для чистого пола, м ³	1 347,44	1 032,13	27,84	5,21	287,47 0,19	121,00
57-4-2	Добавлять к расценке 57-4-1 при крашенных полах	100,65	100,65				11,80
57-4-3	Добавлять к расценке 57-4-1 при площади пола до 5 м ²	505,83	505,83				59,30
Смена дощатых полов с добавлением новых досок:							
57-4-4 11.1.01.04	до 25% Доски для чистого пола, м ³	1 413,45	1 066,25	59,73	15,63	287,47 0,59	125,00
57-4-5 11.1.01.04	до 50% Доски для чистого пола, м ³	1 663,27	1 245,38	130,42	36,09	287,47 1,56	146,00
57-4-6	Добавлять к расценке 57-4-4 при крашенных полах	103,21	103,21				12,10
57-4-7	Добавлять к расценке 57-4-4 при площади пола до 5 м ²	520,33	520,33				61,00
57-4-8	Добавлять к расценке 57-4-5 при крашенных полах	117,71	117,71				13,80
57-4-9	Добавлять к расценке 57-4-5 при площади пола до 5 м ²	588,57	588,57				69,00
57-4-10	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	135,11	71,65			63,46	8,40
Таблица ФЕРр 57-5 Ремонт дощатых покрытий							
Измеритель: 100 м ² (расценка 57-5-1); 100 м (расценка 57-5-2)							
57-5-1 11.1.01.04	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек Доски для чистого пола, м ³	406,68	383,85	10,85	3,51	11,98 0,1	45,00
57-5-2 11.1.01.04	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте Доски для чистого пола, м ³	573,44	499,86	37,65	12,23	35,93 0,46	58,60

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации							
Измеритель: 100 м ²							
Острожка провесов дощатых покрытий площадью:							
57-6-1	до 5 м ²	124,54	124,54				14,60
57-6-2	свыше 5 м ²	82,74	82,74				9,70
Острожка дощатых покрытий площадью:							
57-6-3	до 5 м ²	577,37	514,36	63,01			60,30
57-6-4	свыше 5 м ²	383,25	342,91	40,34			40,20
57-6-5	Острожка и циклевка паркетных полов	1 596,22	406,88	53,92		1 135,42	47,70
57-6-6	Циклевка паркетных полов	1 899,32	310,49	48,41		1 540,42	36,40
Таблица ФЕРр 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета							
Измеритель: 100 мест							
Ремонт покрытий из штучного паркета:							
57-7-1	на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок	314,71	302,31	3,92	0,85	8,48	34,99
11.1.01.13 01.7.07.07	Паркет штучный, м ² Строительный мусор, т					6,1 0,14	
57-7-2	на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м ²	1 099,36	988,93	17,20	4,08	93,23	114,46
11.1.01.13 01.7.07.07	Паркет штучный, м ² Строительный мусор, т					40,8 0,94	
57-7-3	на гвоздях площадью в одном месте до 1 м ²	1 752,56	1 522,28	35,35	8,56	194,93	176,19
11.1.01.13 01.7.07.07	Паркет штучный, м ² Строительный мусор, т					82 1,89	
57-7-4	на мастике площадью в одном месте до 5 планок	448,92	303,78	7,20	1,43	137,94	35,16
11.1.01.13 01.7.07.07	Паркет штучный, м ² Строительный мусор, т					6,1 0,072	
57-7-5	на мастике площадью в одном месте до 0,5 м ²	2 233,70	946,86	32,84	7,48	1 254,00	109,59
11.1.01.13 01.7.07.07	Паркет штучный, м ² Строительный мусор, т					40,8 0,66	
57-7-6	на мастике площадью в одном месте до 1 м ²	4 104,62	1 530,92	65,70	14,95	2 508,00	177,19
11.1.01.13 01.7.07.07	Паркет штучный, м ² Строительный мусор, т					82 1,32	
Таблица ФЕРр 57-8 Смена простильных дощатых полов							
Измеритель: 100 м ²							
Смена простильных дощатых полов:							
57-8-1	с добавлением новых досок до 25%	1 236,92	344,80	8,76	2,11	883,36	42,62
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,39	
57-8-2	с добавлением новых досок до 50%	2 483,06	361,30	25,65	6,05	2 096,11	44,66
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,82	
57-8-3	с полной сменой досок	5 569,55	502,15	60,69	14,47	5 006,71	62,07
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,86	
Таблица ФЕРр 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных							
Измеритель: 100 шт							
Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером:							
57-9-1	200x200 мм	592,88	40,05	9,70	2,51	543,13	4,52
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,12	
57-9-2	300x300 мм	1 311,82	80,01	9,70	2,51	1 222,11	9,03
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,18	
Таблица ФЕРр 57-10 Заделка выбоин в полах							
Измеритель: 100 мест							
Заделка выбоин в полах:							
57-10-1	цементных площадью до 0,25 м ²	358,44	347,43	10,89		0,12	40,73
03.2.02.11 04.3.01.09 01.7.07.07	Цемент, т Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м ³ Строительный мусор, т					0,01 0,43 0,3	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
57-10-2	цементных площадью до 0,5 м ² 03.2.02.11 Цемент, т 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м ³ 01.7.07.07 Строительный мусор, т	614,87	591,56	23,14		0,17	69,35
						0,02	
						1	
						0,7	
57-10-3	цементных площадью до 1,0 м ² 03.2.02.11 Цемент, т 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м ³ 01.7.07.07 Строительный мусор, т	1 106,88	1 059,68	46,96		0,24	124,23
						0,045	
						2,14	
						1,48	
57-10-4	мозаичных площадью до 0,25 м ² 04.3.01.06 Раствор декоративный (с каменной крошкой), м ³ 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м ³ 01.7.07.07 Строительный мусор, т	938,98	921,50	17,36		0,12	108,03
						0,43	
						0,31	
						0,51	
57-10-5	мозаичных площадью до 0,5 м ² 04.3.01.06 Раствор декоративный (с каменной крошкой), м ³ 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м ³ 01.7.07.07 Строительный мусор, т	1 615,30	1 573,27	41,86		0,17	184,44
						1	
						0,71	
						1,19	
57-10-6	мозаичных площадью до 1,0 м ² 04.3.01.06 Раствор декоративный (с каменной крошкой), м ³ 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м ³ 01.7.07.07 Строительный мусор, т	3 261,04	3 174,70	86,10		0,24	372,18
						2,14	
						1,53	
						2,54	
57-10-7	асфальтовых площадью до 0,25 м ² 14.5.04.08 Мастика, т 04.2.01.04 Асфальтобетон, т 01.7.07.07 Строительный мусор, т	242,26	236,82	5,44			28,74
						0,006	
						0,83	
						0,26	
57-10-8	асфальтовых площадью до 0,5 м ² 14.5.04.08 Мастика, т 04.2.01.04 Асфальтобетон, т 01.7.07.07 Строительный мусор, т	434,90	421,97	12,93			51,21
						0,014	
						1,93	
						0,61	
57-10-9	асфальтовых площадью до 1,0 м ² 14.5.04.08 Мастика, т 04.2.01.04 Асфальтобетон, т 01.7.07.07 Строительный мусор, т	773,90	745,31	28,59			90,45
						0,03	
						4,1	
						1,28	
57-10-10	кислосиликатных площадью до 0,25 м ² 17.4.02.08 Магnezит каустический, т 01.7.07.07 Строительный мусор, т	941,44	471,00	16,82	8,95	453,62	53,16
						0,2	
						0,23	
57-10-11	кислосиликатных площадью до 0,5 м ² 17.4.02.08 Магnezит каустический, т 01.7.07.07 Строительный мусор, т	2 012,03	988,78	42,89	21,83	980,36	111,60
						0,6	
						0,54	
57-10-12	кислосиликатных площадью до 1,0 м ² 17.4.02.08 Магnezит каустический, т 01.7.07.07 Строительный мусор, т	3 400,64	1 212,05	88,36	44,67	2 100,23	136,80
						1,08	
						1,15	

Таблица ФЕРр 57-11 Устройство оснований под покрытие полаИзмеритель: 100 м²

Устройство оснований под покрытие пола:

57-11-1	из древесно-волоконистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м ²	2 674,71	208,76	17,95	5,40	2 448,00	26,03
57-11-2	из древесно-волоконистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м ²	2 647,52	181,57	17,95	5,40	2 448,00	22,64

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
57-11-3	из древесно-волоконистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м ²	2 597,51	249,68	11,95	3,15	2 335,88	30,56
57-11-4	из древесно-волоконистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м ²	2 560,58	212,75	11,95	3,15	2 335,88	26,04
57-11-5	из древесно-стружечных плит площадью до 20 м ²	3 824,04	382,76	8,39	2,28	3 432,89	46,06
57-11-6	из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м ²	3 758,06	316,78	8,39	2,28	3 432,89	38,12
Устройство обрешетки из досок под паркет:							
57-11-7	щитовой	1 852,55	395,87	16,98	5,16	1 439,70	47,24
57-11-8	штучный	3 199,13	206,36	35,63	10,52	2 957,14	25,99
Таблица ФЕРр 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях							
Измеритель: 100 м ²							
Устройство паркетного покрытия:							
57-12-1	из штучного паркета без жилок на гвоздях	1 619,55	1 357,84	10,85	3,51	250,86	142,78
11.1.01.13	Паркет штучный, м ²					102	
57-12-2	из паркетных досок на гвоздях	1 098,02	913,63	23,36	8,91	161,03	96,07
11.1.01.05	Доски паркетные, м ²					102	
Таблица ФЕРр 57-13 Смена вентиляционных половых решеток							
Измеритель: 100 шт							
57-13-1	Смена вентиляционных половых решеток	295,48	288,69			6,79	34,45
19.2.03.09	Решетки металлические вентиляционные для пола, шт.					100	
Таблица ФЕРр 57-14 Ремонт полов из щитового паркета							
Измеритель: 100 м ² (расценки 57-14-1, 57-14-2); 100 шт (расценка 57-14-3)							
Ремонт полов из щитового паркета:							
57-14-1	смена квадр	6 447,81	5 356,53	45,69	3,67	1 045,59	583,50
11.2.10.02	Щиты паркетные, м ²					102	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,54	
57-14-2	перестилка обрешетки	4 618,26	1 914,67	68,83	10,31	2 634,76	206,10
11.2.10.02	Щиты паркетные, м ²					102	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,67	
57-14-3	Ремонт филенок паркетных щитов	8 660,68	7 164,36	42,55	4,00	1 453,77	701,70
11.2.10.02	Щиты паркетные, м ²					49	
Таблица ФЕРр 57-15 Смена керамических и керамогранитных плиток в полах							
Измеритель: 100 шт							
Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах:							
57-15-1	до 10 шт.	109,89	104,92	4,85	1,26	0,12	12,30
06.2.02.01-0071	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, м ²					П	
04.3.01.09	Раствор цементный, м ³					0,01	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,1	
57-15-2	более 10 шт.	67,92	62,95	4,85	1,26	0,12	7,38
06.2.02.01-0071	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, м ²					П	
04.3.01.09	Раствор цементный, м ³					0,01	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,1	
Смена метлахских плиток в полах:							
57-15-3	до 10 шт.	151,84	142,02	9,70	2,51	0,12	16,65
06.2.02.01-0071	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, м ²					П	
04.3.01.09	Раствор цементный, м ³					0,02	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,1	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
57-15-4 06.2.02.01-0071	более 10 шт. <i>Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, м²</i>	103,56	93,74	9,70	2,51	0,12 <i>П</i>	10,99
04.3.01.09	<i>Раствор цементный, м³</i>					0,02	
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					0,1	