

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
264-12-181

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ С ЗАЛОМ НА 150 МЕСТ СО  
СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

16017-05  
ЦЕНА 3-48

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИВАННЯ  
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-415, Смоленская ул., 22

Сделано в печать III 1981г.

Заказ № 3351

Тираж 30

лст.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

16017-05

264-12-181

Сельский клуб с залом на 150 мест  
со стенами из кирпича

АЛЬБОМ У

С М Б Т Н

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Стоимость общая              | 97,59 тыс.руб. |
| Строительно-монтажные работы | 69,26 тыс.руб. |
| Стоимость:                   |                |
| I м3 здания                  | 24,14 руб.     |
| I м2 общей площади           | 117,49 руб.    |
| I м2 рабочей площади         | 154,94 руб.    |

РАЗРАБОТАН проектным институтом  
"ЦНИИЭПграждансельстрой"

Технический проект  
утвержден Госграждан-  
строем приказ № 101  
от 10.05.1978 г.

Рабочие чертежи  
введены в действие  
ЦНИИЭПграждансельстроем  
приказ № 95/т от  
25 сентября 1979 г.

/Зем. главного инженера  
института

Главный архитектор  
проекта

Начальник отдела смет  
и ПОС

В.Линевич

И.Шешков

И.И. Шмова

## СОДЕРЖАНИЕ

|   | Стр. |
|---|------|
| 1 Пояснительная записка                                     | 3    |
| 2 Объектная смета   | 5    |
| 3 Сводка объемов и стоимости<br>строительно-монтажных работ | 7    |
| 4 Смета № I - Общестроительные работы                       | 13   |
| 5 Смета № 2 - Отопление                                     | 65   |
| 6 Смета № 3 - Вентиляция                                    | 70   |
| 7 Смета № 4 - Холодное водоснабжение                        | 75   |
| 8 Смета № 5 - Горячее водоснабжение                         | 78   |
| 9 Смета № 6 - Канализация                                   | 80   |
| 10 Смета № 7 - Электроосвещение                             | 82   |
| II Смета № 8 - Силовое электрооборудование                  | 90   |
| 12 Смета № 9 - Устройства связи                             | 98   |
| 13 Смета № 10 - Автоматика приточных систем                 | 113  |
| 14 Смета № II - Постановочное освещение эстрады             | 120  |
| 15 Смета № 12 - Кинотехнологическое оборудование            | 137  |
| 16 Смета № 13 - Механическое оборудование<br>эстрады        | 145  |
| 17 Смета № 14 - Подъемно-транспортные<br>средства           | 162  |
| 18 Смета № 15 - Технологическое оборудование                | 164  |
| 19 Смета № 16 - Художественно-оформительские                | 166  |
| 20 Вспомогательные таблицы № I-3 на варианты<br>решения     | 167  |
| 21 Выборка затрат труда, материалов и механизмов            | 173  |
| 22 Сводная ведомость затрат                                 | 180  |

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы составлены по рабочим чертежам типового проекта в соответствии с "Временной инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства" СН 401-69 и "Указаниями по применению ЕРЕР-69", в ценах и нормах с I/I-1969 г.

В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР-69 Госстроя СССР подрайон "а" I-го территориального района, с расценкой стоимости местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий по базисным ценам для Московской области II пояс, грузовых материалов - по ценнику № I "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам Госстроя СССР на монтаж оборудования с расценкой материалов, не учтенных ценниками, по Ценнику № I "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР.

Сметная стоимость здания принята для основного варианта проекта, предназначенного для применения в районах с расчетной температурой наружного воздуха  $-30^{\circ}\text{C}$ , при следующих характеристиках конструктивных решений и отделки здания:

1. Фундаменты и стены подвала бутбетонные. Бут М-50, бетон М-100.
2. Стены - поколь из кирпича глиняного обыкновенного М-100 на цементно-известковом растворе М-50; наружные - из кирпича глиняного пустотелого с облицовкой лицевым кирпичом, внутренние - из обыкновенного глиняного кирпича.
3. Перекрытия - сборные железобетонные панели по серии I.141-I, вып.9, 10, II, 22.
4. Кровля чердачная по металлодеревянным брусчатым фермам серия I.860-3 вып.I и деревянным стропилам.
5. Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки по серии I.250-I, вып.I.
6. Перегородки - гипсовые толщиной 80 мм, кирпичные толщиной 120 и 60 мм, из стеклоблоков и остекленные.

7. Полы - паркетные, дощатые, бетонные, из линолеума, из керамической плитки, мозаичных плит.

8. Окна - со спаренными переплетами по серии I.236-I.

9. Двери - наружные по серии I.135-I, альбом I, 2, внутренние - по серии I.136-10, I.135-I альбом I.

10. Отделка наружная - поколь окрашивается цементно-известковым раствором с добавлением красителей.

11. Отделка внутренняя - штукатурка стен и кирпичных перегородок с последующей окраской силикатными, клеевыми и масляными красками; панели из глазурованной плитки.

Накладные расходы в сметах учтены в размере:

- на общестроительные работы - 16,5%
- на металлоконструкции - 8,3%
- на внутренние сантехнические работы - 14,9%

Плазовые накопления - 6%.

Составила: *Мамф* А.Мамонтова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

на строительство сельского клуба на 150 мест

| № пп | № смет | Наименование работ и затрат  | Сметная стоимость, тыс.руб. |                 |                   |                                    |               |       | Технико-экономические показатели |              |                |
|------|--------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|---------------|-------|----------------------------------|--------------|----------------|
|      |        |                              | строи- тельн. работ         | мон- таж. работ | инже- нерн. обор. | технол. обор., мебели, инвен- таря | Прочих затрат | Всего | наим. ед.изм.                    | к-во ед.изм. | стоим. ед.изм. |
| 1    | 2      | 3                            | 4                           | 5               | 6                 | 7                                  | 8             | 9     | 10                               | 11           | 12             |
| 1    | 1      | Общестроительные работы      | 47,39                       | -               | -                 | -                                  | -             | 47,39 | здания м3                        | 2869,0       | 16,52          |
| 2    | 2      | Отопление                    | 2,39                        | -               | -                 | -                                  | -             | 2,39  | "                                | "            | 0,83           |
| 3    | 3      | Вентиляция                   | 1,34                        | -               | -                 | -                                  | -             | 1,34  | "                                | "            | 0,47           |
| 4    | 4      | Холодное водо-снабжение      | 0,67                        | -               | -                 | -                                  | -             | 0,67  | "                                | "            | 0,23           |
| 5    | 5      | Горячее водо-снабжение       | 0,16                        | -               | -                 | -                                  | -             | 0,16  | "                                | "            | 0,06           |
| 6    | 6      | Канализация                  | 0,57                        | -               | -                 | -                                  | -             | 0,57  | "                                | "            | 0,2            |
| 7    | 7      | Электроосвещение             | -                           | 7,05            | -                 | -                                  | -             | 7,05  | "                                | "            | 2,46           |
| 8    | 8      | Силовое электро-оборудование | -                           | 1,2             | 0,17              | -                                  | -             | 1,37  | "                                | "            | 0,48           |
| 9    | 9      | Устройства связи             | -                           | 0,76            | 0,55              | -                                  | -             | 1,31  | "                                | "            | 0,46           |

264-12-181 (7)

- 5 -

16017-05

| I  | 2  | 3  | 4     | 5     | 6     | 7     | 8    | 9     | 10                       | 11     | 12    |
|----|----|--|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------------------------|--------|-------|
| 10 | 10 | Автоматизация при-<br>точных систем        | -     | 0,07  | 0,24  | -     | -    | 0,31  | м <sup>3</sup><br>здания | 2869,0 | 0,11  |
| 11 | 11 | Постановочное освеще-<br>ние эстрады       | -     | 3,19  | 0,5   | -     | -    | 3,69  | "                        | "      | 1,29  |
| 12 | 12 | Кинотехнологическое<br>оборудование        | -     | 1,16  | 7,66  | 0,46  | -    | 9,28  | "                        | "      | 3,23  |
| 13 | 13 | Механическое обо-<br>рудование эстрады     | 0,03  | 2,65  | 1,18  | -     | -    | 3,86  | "                        | "      | 1,35  |
| 14 | 14 | Подъемно-транспорт-<br>ные средства        | -     | 0,01  | 0,06  | -     | -    | 0,07  | "                        | "      | 0,02  |
| 15 | 15 | Технологическое<br>оборудование            | 0,59  | 0,03  | -     | 13,91 | -    | 14,53 | "                        | "      | 5,06  |
| 16 | 16 | Художественно-<br>оформительские<br>работы | -     | -     | -     | -     | 3,60 | 3,60  | "                        | "      | 1,25  |
|    |    | Итого:                                     | 53,14 | 16,12 | 10,36 | 14,37 | 3,60 | 97,59 | "                        | "      | 34,02 |

Возврат от реали-  
зации тарн:

(0,109)

Главный архитектор проекта

Рук. сметной группы

Составил:

И.Шишков

В.Косарева

А.Мамонтова

264-12-181 (7)

- 6 -

16017-05

*И*  
*Восев*  
*Мам.*



## С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ к типовому проекту "Сельский клуб с залом на 150 мест"

| № пп                      | Наименование работ      | Ед. изм. | К-во   | Стоимость по смете; в руб.                   |                         |       |   |       | Стоим. един. изм. | Лимитиров. затраты в % | Всего с лимитиров. затратами | Удельн. вес в % к общ. стоим. строительно-монтажных работ |
|---------------------------|-------------------------|----------|--------|--|-------------------------|-------|---|-------|-------------------|------------------------|------------------------------|---|
|                           |                         |          |        | Прямые затраты на строител. и монтаж. работы | на комп.лект ин-изделий | Итого | Наклад-ные расходы и планов. накопления | Всего |                   |                        |                              |   |
| I                         | 2                       | 3        | 4      | 5  | 6                       | 7     | 8                                       | 9     | 10                | 11                     | 12                           | 13  |
| I. Строительные работы    |                         |          |        |  |                         |       |   |       |                   |                        |                              |   |
| А. Подземная часть здания |                         |          |        |  |                         |       |   |       |                   |                        |                              |   |
| Работы нулевого цикла:    |                         |          |        |  |                         |       |   |       |                   |                        |                              |   |
| I                         | Земляные работы         | м3       | 652,30 | 406  | -                       | 406   | 95                                      | 501   | 0,77              | -                      | -                            | 0,72  |
| II                        | Фундаменты              | "        | 42,88  | 909  | -                       | 909   | 214                                     | 1123  | 26,19             | -                      | -                            | 1,62  |
| III                       | Стены                   | "        | 108,95 | 2782   | -                       | 2782  | 653                                     | 3435  | 31,53             | -                      | -                            | 4,96  |
| IV                        | Перекрытие над подвалом | м2       | 57,20  | 476  | -                       | 476   | 112                                     | 588   | 10,28             | -                      | -                            | 0,85  |
| У                         | Лестницы                | "        | 13,34  | 156  | -                       | 156   | 37                                      | 193   | 14,47             | -                      | -                            | 0,28  |
| УI                        | Подпольные каналы       | п.м.     | 38,50  | 606  | -                       | 606   | 142                                     | 748   | 19,43             | -                      | -                            | 1,08  |

264-12-161 (7)

- 7 -

16017-05

| I    | 2   | 3   | 4      | 5    | 6 | 7    | 8    | 9    | 10    | 11 | 12 | 13   |
|------|---|-----|--------|------|---|------|------|------|-------|----|----|------|
|      | Итого по работам нулевого цикла:              | руб | -      | 5335 | - | 5335 | 1253 | 6588 | -     | -  | -  | 9,5I |
|      | Работы, не входящие в нулевой цикл:           | "   |        |      |   |      |      |      |       |    |    |      |
| УП   | Перегородки                                   | м2  | 27,86  | 100  | - | 100  | 23   | 123  | 4,4I  | -  | -  | 0,18 |
| УШ   | Полы подвала                                  | "   | 71,59  | 204  | - | 204  | 48   | 252  | 3,52  | -  | -  | 0,36 |
| IX   | Подготовка под полы 1-го этажа                | "   | 553,99 | 35I  | - | 35I  | 82   | 433  | 0,78  | -  | -  | 0,63 |
| X    | Двери   | "   | 10,93  | 470  | - | 470  | 110  | 580  | 53,06 | -  | -  | 0,84 |
| XI   | Внутренняя отделка                            | "   | 339,52 | 17I  | - | 17I  | 40   | 21I  | 0,62  | -  | -  | 0,30 |
| XII  | Наружная отделка                              | "   | 30,0   | 7    | - | 7    | 2    | 9    | 0,30  | -  | -  | 0,0I |
| XIII | Прочие работы                                 | м3  | 2869.0 | 1563 | - | 1563 | 365  | 1928 | 0,67  | -  | -  | 2,78 |
|      | здан  |     |        |      |   |      |      |      |       |    |    |      |
|      | в т.ч. металлоконструкции                     |     |        | 18   | - | 18   | 3    | 2I   |       |    |    |      |
|      | Итого по работам, не входящим в нулевой цикл: | руб |        | 2866 | - | 2866 | 670  | 3536 | -     | -  | -  | 5,II |
|      | в т.ч. металлоконструкции                     | "   |        | 18   | - | 18   | 3    | 2I   |       |    |    |      |

264-12-181 (7)

- 8 -

16017-05

| I     | 2                                | 3   | 4       | 5    | 6 | 7    | 8    | 9     | 10    | 11 | 12 | 13    |
|-------|----------------------------------|-----|---------|------|---|------|------|-------|-------|----|----|-------|
|       | Итого по подземной части здания: | руб |         | 8201 | - | 8201 | 1926 | 10127 | -     | -  | -  | 14,62 |
|       | в т.ч.металлоконструкции         | "   |         | 18   | - | 18   | 3    | 21    |       |    |    |       |
|       | Б. Надземная часть здания        |     |         |      |   |      |      |       |       |    |    |       |
| XIV   | Стены:                           |     |         |      |   |      |      |       |       |    |    |       |
|       | а) наружные                      | м3  | 266,35  | 9128 | - | 9128 | 2144 | 11272 | 42,32 | -  | -  | 16,28 |
|       | б) внутренние                    | "   | 95,56   | 2494 | - | 2494 | 586  | 3080  | 32,23 | -  | -  | 4,45  |
| XV    | Перекрытие и покрытие            | м2  | 232,64  | 2121 | - | 2121 | 498  | 2619  | 11,26 | -  | -  | 3,78  |
| XVI   | Лестницы                         | "   | 17,21   | 285  | - | 285  | 67   | 352   | 20,45 | -  | -  | 0,51  |
| XVII  | Перегородки                      | "   | 161,90  | 851  | - | 851  | 200  | 1051  | 6,49  | -  | -  | 1,52  |
| XVIII | Кровля                           | "   | 400,0   | 2581 | - | 2581 | 606  | 3187  | 7,97  | -  | -  | 4,60  |
| XIX   | Полы                             | "   | 729,72  | 1509 | - | 1509 | 354  | 1863  | 2,55  | -  | -  | 2,69  |
| XX    | Окна                             | "   | 67,31   | 1187 | - | 1187 | 279  | 1466  | 21,79 | -  | -  | 2,12  |
| XXI   | Двери                            | "   | 90,88   | 1823 | - | 1823 | 428  | 2251  | 24,77 | -  | -  | 3,25  |
| XXII  | Наружная лестница                | "   | 29,90   | 857  | - | 857  | 201  | 1058  | 35,38 | -  | -  | 1,53  |
| XXIII | Внутренняя отделка               | "   | 2058,42 | 1384 | - | 1384 | 325  | 1709  | 0,83  | -  | -  | 2,47  |

| <u>I</u>                        | <u>2</u>                         | <u>3</u> | <u>4</u>    | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> | <u>8</u> | <u>9</u> | <u>10</u> | <u>11</u> | <u>12</u> | <u>13</u> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| XXIV                            | Наружная отделка                 | м2       | 806,0       | 83       | -        | 83       | 19       | 102      | 0,13      | -         | -         | 0,15      |
| XXV                             | Прочие работы                    | м3       | 2869,0      | 5872     | -        | 5872     | 1329     | 7201     | -2,51     | -         | -         | 10,40     |
|                                 | в т.ч. металлоконструкции        |          |             | 580      | -        | 580      | 86       | 666      |           |           |           |           |
|                                 | Итого по надземной части здания: | руб      |             | 30175    | -        | 30175    | 7088     | 37263    | -         | -         | -         | 53,80     |
|                                 | в т.ч. металлоконструкции        | "        |             | 580      | -        | 580      | 86       | 666      |           |           |           |           |
|                                 | Итого общестроительных работ:    | "        |             | 38376    | -        | 38376    | 9015     | 47391    | -         | -         | -         | 68,42     |
|                                 | в т.ч. металлоконструкции        |          |             | 598      | -        | 598      | 88       | 686      |           |           |           |           |
| П. Санитарно-технические работы |                                  |          |             |          |          |          |          |          |           |           |           |           |
| I                               | Отопление                        | м3       | здан.2869,0 | -        | -        | -        | -        | 2387     | 0,83      | -         | -         | 3,45      |
| 2                               | Вентиляция                       | "        | "           | -        | -        | -        | -        | 1336     | 0,47      | -         | -         | 1,93      |
| 3                               | Холодное водоснабжение           | "        | "           | -        | -        | -        | -        | 665      | 0,23      | -         | -         | 0,96      |

264-12-181 (7)

- 10 -

16017-05

| I  | 2                                  | 3                 | 4 | 5 | 6  | 7 | 8 | 9    | 10   | II | 12 | 13    |
|----|------------------------------------|-------------------|---|---|----|---|---|------|------|----|----|-------|
| 4  | Горячее водоснабжение              | м3<br>здан.2869,0 |   | - | -- | - | - | 161  | 0,06 | -  | -  | 0,23  |
| 5  | Канализация                        | " "               |   | - | -  | - | - | 571  | 0,20 | -  | -  | 0,82  |
|    | Итого санитарно-технических работ: |                   |   |   |    |   |   | 5120 | -    |    |    | 7,39  |
|    | Ш. Электромонтажные работы         |                   |   |   |    |   |   |      |      |    |    |       |
| 6  | Электроосвещение                   | м3<br>здан.2869,0 |   | - | -  | - | - | 7047 | 2,46 | -  | -  | 10,18 |
| 7  | Силовое электрооборудование        | " "               |   | - | -  | - | - | 1204 | 0,42 | -  | -  | 1,74  |
| 8  | Устройства связи                   | м3 2869,0         |   | - | -  | - | - | 762  | 0,26 | -  | -  | 1,10  |
| 9  | Автоматизация приточных систем     | " "               |   | - | -  | - | - | 69   | 0,02 | -  | -  | 0,10  |
| 10 | Постановочное освещение эстрады    | " "               |   | - | -  | - | - | 3190 | 1,11 | -  | -  | 4,61  |
| 11 | Кинотехнологическое оборудование   | " "               |   | - | -  | - | - | 1161 | 0,40 | -  | -  | 1,68  |
| 12 | Механическое оборудование эстрады  | " "               |   | - | -  | - | - | 2680 | 0,93 | -  | -  | 3,87  |

264-12-181 (У)

- II -

16017.05

| <u>I</u> | <u>2</u>                       | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> | <u>8</u> | <u>9</u> | <u>10</u> | <u>11</u> | <u>12</u> | <u>13</u> |
|----------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 13       | Подъемно-транспортные средства | мЗ       | 2869,0   | -        | -        | -        | -        | 10       | 0,003     | -         | -         | -         |
| 14       | Технологическое оборудование   | "        | "        | -        | -        | -        | -        | 622      | 0,22      | -         | -         | 0,90      |
|          | Итого:                         |          |          |          |          |          |          | 16745    | -         |           |           | 24,18     |
|          | Всего по объекту:              |          |          |          |          |          |          | 69256    |           |           |           | 100       |

Главный архитектор проекта



И.Шишков

Рук. сметной группы



В.Косарева

264-12-181 (7)

- 12 -

16017-05

16017-05

## С М Е Т А    № 1

Сельский клуб с залом на 150 мест

Сметная стоимость в  
ценах, введенных с  
1/1-1969г.  
- 47,39 тыс.руб.

Показатели по смете:

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Объем здания                  | 2869,0 м <sup>3</sup> |
| 2. Общая площадь                 | 589,5 м <sup>2</sup>  |
| 3. Рабочая площадь               | 447,0 м <sup>2</sup>  |
| 4. Число мест                    | 150                   |
| 5. Стоимость:                    |                       |
| I м <sup>3</sup> здания          | 16,52 руб.            |
| I м <sup>2</sup> рабочей площади | 106,02 руб.           |
| I м <sup>2</sup> общей площади   | 80,39 руб.            |
| I места                          | 315,94 руб.           |

| № пп | Обоснование                                  | Наименование работ или затрат   | Ед. изм.          | К-во  | Сметная стоимость |            |
|------|--|---|-------------------|-------|-------------------|------------|
|      |  |   |                   |       | един. руб.        | общая руб. |
| 1    | 2  | 3   | 4                 | 5     | 6                 | 7          |
|      |  | А. Подземная часть  |                   |       |                   |            |
|      |  | Работы нулевого цикла   |                   |       |                   |            |
|      |  | I. Земляные работы  |                   |       |                   |            |
| 1    | I-747-69<br>IO-I406                          | Планировка площади механизированным способом  | 100м <sup>2</sup> | 4,18  | 0,57              | 2          |
| 2    | I-403-69<br>I-404-69<br>т.ч., п.39<br>IO-48г | Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением грунта до 50м<br>Цена: (2,4I+I,47)х<br>хI,15               | "                 | 0,42  | 9,53              | 4          |
| 3    | I-319-69<br>IO-4Ie                           | Погрузка растительного грунта на автосамосвалы экскаватором - обратной лопатой с ковшем емк. 0,5 м <sup>3</sup> | "                 | 0,42  | 11,60             | 5          |
| 4    | Цен. № 3                                     | Отвозка растительного грунта автосамосвалами на расстояние до I км  | т                 | 58,50 | 0,25              | 15         |

264-12-181 (У)

- 14 -

16017-05

| 1  | 2  | 3  | 4                  | 5      | 6     | 7   |
|----|--|--|--------------------|--------|-------|-----|
| 5  | I-363-69<br>IO-44-а                                | Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автосамосвалами                                     | 100 м <sup>3</sup> | 0,42   | 1,64  | 1   |
| 6  | I-82-89<br>IO-23-с                                 | Разработка грунта II группы экскаватором - обратной лопатой с ковшом емк. 0,5 м <sup>3</sup> в отвал       | "                  | 5,40   | 10,90 | 59  |
| 7  | I-320-69<br>IO-4Iж                                 | То же, с погрузкой на автосамосвалы  | "                  | 0,52   | 14,40 | 7   |
| 8  | Цен. № 3   | Отвозка лишнего грунта автосамосвалами на расстояние до I км   | т                  | 90,21  | 0,25  | 23  |
| 9  | I-364-69<br>IO-44-ж                                | Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автосамосвалами                                    | 100 м <sup>3</sup> | 0,52   | 1,96  | 1   |
| 10 | I-6IO-69<br>IO-IO3-б<br>т.ч.<br>п.13               | Срезка надобора грунта в котловане и траншеях вручную<br><br>Цена: 1,06х1,2                                | м <sup>3</sup>     | 18,30  | 1,27  | 23  |
| 11 | I-405-69<br>I-406-69<br>IO-48-д<br>т.ч.<br>п.38,39 | Перемещение грунта в резерв бульдозером на 50 м и обратно<br>Цена: 3,06х0,85х1,15+<br>+1,77х4х1,15         | 100 м <sup>3</sup> | 10,80  | 11,13 | 120 |
| 12 | I-435-69<br>I-436-69<br>IO-49-д                    | Засыпка траншей и котлованов бульдозером с перемещением до 50 м<br><br>Цена: 1,65+0,69х9                   | "                  | 1,01   | 7,86  | 8   |
| 13 | I-6II-69<br>IO-IO3-б                               | То же, ручную грунтом II группы  | м <sup>3</sup>     | 43,20  | 0,43  | 19  |
| 14 | I-690-69<br>I-691-69<br>IO-111-а                   | Подсыпка грунта I группы под полы вручную с перемещением тачками на расстояние 40 м<br><br>Цена: 0,42+0,07 | "                  | 102,10 | 0,49  | 50  |



| I  | 2                                | 3   | 4                 | 5      | 6     | 7   |
|----|----------------------------------|---|-------------------|--------|-------|-----|
| 15 | 1-910-69<br>10-141-л<br>Доп.БРЕФ | Уплотнение грунта<br>II группы пневмати-<br>ческими трамбов-<br>ками                            | 100м <sup>3</sup> | 5,58   | 12,40 | 69  |
|    |                                  | Итого по разделу I<br>"Земляные работы"   |                   |        |       | 406 |
|    |                                  | II. Фундаменты  |                   |        |       |     |
| 16 | 12-12-68<br>20-1-м               | Устройство ленточных<br>бутобетонных фундамен-<br>тов   | м <sup>3</sup>    | 42,88  | 3,87  | 166 |
| 17 | 13-16-68<br>21-6-а               | Устройство горизонтальной гидро-<br>изоляции из це-<br>ментно-песчаного<br>раствора             | м <sup>2</sup>    | 35,85  | 0,19  | 7   |
|    |                                  | Итого:  |                   |        |       | 173 |
|    |                                  | Материалы   |                   |        |       |     |
| 18 | ЦСЦ п.11                         | Бетон М-50  | м <sup>3</sup>    | 30,44  | 17,90 | 545 |
| 19 | п.306                            | Камень бутовый  | "                 | 18,87  | 9,40  | 177 |
| 20 | п.95                             | Раствор цементный<br>М-25   | "                 | 1,11   | 12,60 | 14  |
|    |                                  | Итого:  |                   |        |       | 736 |
|    |                                  | Итого по разд. II<br>"Фундаменты"   |                   |        |       | 909 |
|    |                                  | III. Стены подвала  |                   |        |       |     |
| 21 | 12-46-68<br>20-7-б               | Стены подвала бу-<br>тобетонные из бе-<br>тона М-100  | м <sup>3</sup>    | 91,94  | 5,07  | 466 |
| 22 | 13-35-68<br>21-7-б               | Кладка стен цоко-<br>ля из кирпича<br>глиняного обикно-<br>венного при высо-<br>те этажа до 5 м | "                 | 17,01  | 3,47  | 59  |
| 23 | 13-22-68<br>21-6-в               | Горизонтальная<br>гидроизоляция в<br>2 слоях стен гид-<br>роизолом                              | м <sup>2</sup>    | 38,21  | 1,15  | 44  |
| 24 | 13-30-68<br>21-6-ж               | Боковая обмазоч-<br>ная гидроизоляция<br>стен битумной мас-<br>тикой за 2 раза                  | "                 | 139,06 | 0,56  | 78  |

264-12-181 /У/

- 16 -

16017-05

| №  | 2                    | 3   | 4     | 5     | 6     | 7    |
|----|----------------------|---|-------|-------|-------|------|
| 25 | II-199-7I<br>I9-II-к | Укладка перемычек<br>весом до 0,3 т                                     | м3    | 0,25  | 9,30  | 2    |
| 26 | II-188-7I<br>I9-II-а | То же, весом<br>до 1 т  | шт    | 1     | 1,63  | 2    |
| 27 | I3-16-68<br>21-6-а   | Горизонтальная<br>гидроизоляция фун-<br>даментов цементным<br>раствором | м2    | 35,85 | 0,19  | 7    |
|    |                      | Итого:  |       |       |       | 658  |
|    |                      | Материалы   |       |       |       |      |
| 28 | ПСЦ п. I3            | Бетон М-100   | м3    | 65,28 | 20,60 | 1345 |
| 29 | п. 306               | Камень бутовый  | "     | 40,45 | 9,40  | 380  |
| 30 | п. 325               | Кирпич глиняный<br>обыкновенный   | т.шт. | 6,51  | 47,50 | 309  |
| 31 | п. 95                | Раствор цемент-<br>ный М-25   | м3    | 1,07  | 12,60 | 13   |
| 32 | п. 103               | Раствор цементно-<br>известковый М-25                                   | "     | 3,91  | 13,10 | 51   |
|    |                      | Итого:  |       |       |       | 2098 |
|    |                      | Изделия   |       |       |       |      |
|    | расчет № I           | Перемычки сборные<br>ж/бетонные   |       |       |       |      |
| 33 | п. 5                 | БУ-13   | шт    | 5     | 2,13  | 11   |
| 34 | п. 1                 | Б-13  | "     | 4     | 0,68  | 3    |
| 35 | п. 4                 | Б-22  | "     | 1     | 2,93  | 2    |
| 36 | п. 7                 | БУ-24   | "     | 1     | 10,17 | 10   |
|    |                      | Итого:  |       |       |       | 26   |
|    |                      | Итого по разд. III<br>"Стены подвала"                                   |       |       |       | 2782 |
|    |                      | IV. Перекрытие над<br>подвалом  |       |       |       |      |
| 37 | II-322-7I<br>I9-16-г | Укладка плит пере-<br>крытия толщиной<br>более 16 см, площ.<br>до 5 м2  | шт    | 4     | 2,35  | 9    |

264-12-181 (У) - 17 -

16017-05

| I  | 2                    | 3   | 4  | 5     | 6     | 7   |
|----|----------------------|---|----|-------|-------|-----|
| 38 | II-323-7I<br>I9-I6-д | То же, площ. до<br>10 м2  | шт | 4     | 3,10  | 12  |
| 39 | II-188-7I<br>I9-II-а | Укладка прогонов<br>весом до 1 т                                      | шт | 2     | 1,63  | 3   |
| 40 | I2-75-68<br>20-10-в  | Устройство моно-<br>литных железобе-<br>тонных участков<br>перекрытия | м3 | 1,44  | 8,57  | 12  |
| 41 | II-474-7I<br>I9-30-м | Установка крепеж-<br>ных элементов ве-<br>сом до 5 кг со<br>сверкой   | т  | 0,007 | 259,0 | 2   |
|    |                      | Итого:  |    |       |       | 38  |
|    |                      | Материалы   |    |       |       |     |
| 42 | ЦЦ п.15              | Бетон М-200   | м3 | 1,46  | 27,60 | 40  |
| 43 | Ц.1 ч.П<br>п.22      | Арматура из ста-<br>ли класса А-I                                     | т  | 0,084 | 166,0 | 14  |
| 44 | ЦЦ прил.2<br>п.17    | Анкера<br>Цена: $0,45 \times 1,02 =$<br>$= 0,459$                     | кг | 7,39  | 0,459 | 3   |
|    |                      | Итого:  |    |       |       | 57  |
|    |                      | Изделия   |    |       |       |     |
| 45 | Кальк.1              | Плиты сборные<br>железобетонные<br>ПС30-15                            | шт | 1     | 30,01 | 30  |
| 46 | -"-                  | ПК6-60.15   | "  | 2     | 71,46 | 143 |
| 47 | -"-                  | ПК6-60-12   | "  | 2     | 56,53 | 113 |
| 48 | -"-                  | ПС30-12   | "  | 2     | 23,75 | 48  |
| 49 | -"-                  | ПТ30-10   | "  | 1     | 19,94 | 20  |
| 50 | расчет №4<br>п.4     | Прогоны П-32  | "  | 2     | 13,48 | 27  |
|    |                      | Итого:  |    |       |       | 381 |
|    |                      | Итого по разделу<br>IV "Перекрытия<br>над подвалом"                   |    |       |       | 476 |

I \_ 2 \_ \_ \_ \_ 3 \_ \_ \_ \_ 4 \_ \_ \_ 5 \_ \_ 6 \_ \_ \_ 7 \_ \_

## У. Лестницы

|    |                      |   |    |       |       |    |
|----|----------------------|---|----|-------|-------|----|
| 51 | II-378-71<br>19-19-а | Укладка лестнич-<br>ных площадок<br>весом до 1 т                        | шт | 2     | 3,14  | 6  |
| 52 | 13-302-68<br>2I-23-а | Устройство лест-<br>ниц по готовому<br>основанию                        | м  | 23,10 | 0,71  | 16 |
| 53 | II-199-71<br>19-II-я | Укладка перемычек<br>весом до 0,3 т                                     | м3 | 0,328 | 9,30  | 3  |
| 54 | 13-35-68<br>2I-7-б   | Устройство стен<br>под ступени из<br>кирпича глиняного<br>обыкновенного | м3 | 0,96  | 3,47  | 3  |
| 55 | II-463-71<br>19-30-а | Укладка опорных<br>подушек  | "  | 0,072 | 10,10 | 1  |

Итого: 29

## Материалы

|        |           |                                     |      |      |       |    |
|--------|-----------|-------------------------------------|------|------|-------|----|
| 56     | ЦСИ п.325 | Кирпич глиняный<br>обыкновенный     | т.шт | 0,37 | 47,5  | 18 |
| 57     | п.103     | Раствор цементно-<br>известковый 25 | м3   | 0,22 | 13,10 | 3  |
| Итого: |           |                                     |      |      |       | 21 |

## Издалия

|    |                    |          |    |      |      |    |
|----|--------------------|----------|----|------|------|----|
| 58 | Расч. №1<br>п.8    | БП-15    | шт | 4    | 4,71 | 19 |
| 59 | ЦСИ<br>п.359I      | ЛП 28-13 | м2 | 6,34 | 6,60 | 42 |
| 60 | Расч. № 3<br>п.5   | ЛСИ2-17  | шт | 13   | 3,0  | 39 |
| 61 | Расч. № 3<br>п.8   | ЛС-15    | "  | 5    | 3,75 | 19 |
| 62 | Расч. № I<br>п. 10 | ОП5-2    | "  | 4    | 1,88 | 8  |

Итого: 127

Итого по разделу У  
"Лестницы"

156

264-12-181 (У)

- 19 -

16017-05

| 1  | 2                   | 3   | 4     | 5     | 6     | 7   |  |
|----|---------------------|---|-------|-------|-------|-----|--|
|    |                     | У1. Подпольные каналы   |       |       |       |     |  |
| 63 | 12-75-68<br>20-10в  | Устройство монолитных железобетонных участков перекрытия                    | м3    | 0,12  | 8,57  | 1   |  |
| 64 | 13-41-68<br>21-7д   | Кладка стен приямка и подпольных каналов из кирпича глиняного обыкновенного | "     | 5,52  | 4,18  | 23  |  |
| 65 | 13-30-68<br>21-6ж   | Обмазка кирпичных стен битумом за 2 раза                                    | м2    | 46,04 | 0,56  | 26  |  |
| 66 | 11-313-71<br>19-14л | Укладка плит перекрытия подпольных каналов площадью до 0,5 м2               | шт    | 75    | 0,19  | 14  |  |
| 67 | 24-708-68           | Установка уголков металлических для опирания плит перекрытия каналов        | кг    | 92,0  | 0,35  | 32  |  |
| 68 | 11-199-71<br>19-11н | Укладка перемычек весом до 0,3 т  | м3    | 0,40  | 9,30  | 4   |  |
| 69 | 11-474-71<br>19-30м | Установка крепежных элементов весом до 5 кг                                 | т     | 0,014 | 259,0 | 4   |  |
| 70 | 16-43-68<br>25-6д   | Устройство бетонной подготовки бетон М-50                                   | м3    | 5,79  | 2,33  | 13  |  |
|    |                     | Итого:  | руб   |       |       | 117 |  |
|    |                     | Материалы:  |       |       |       |     |  |
| 71 | ЦЦ п.14             | Бетон М-150   | м3    | 0,12  | 22,80 | 3   |  |
| 72 | п.11                | Бетон М-50  | "     | 5,91  | 17,90 | 106 |  |
| 73 | п.325               | Кирпич глиняный обыкновенный  | т.шт. | 2,22  | 47,50 | 105 |  |
| 74 | п.104               | Раствор цементно-известковый М-50   | м3    | 1,27  | 15,30 | 19  |  |
| 75 | Ц.1, ч.П<br>п.21    | Арматура класса А-1   | т     | 0,07  | 166,0 | 12  |  |
|    |                     | Итого:  | руб   |       |       | 245 |  |

| 1   | 2                    | 3   | 4    | 5     | 6     | 7    |
|---|----------------------|---|------|-------|-------|------|
| Изделяя                                       |                      |   |      |       |       |      |
| 76  | расч. №1<br>п.1      | Стоимость<br>перемычек Б-13                           | шт   | II    | 0,68  | 7    |
| 77  | п.3                  | Б18   | "    | 3     | 1,72  | 5    |
| 78  | п.5                  | БУ13  | "    | 6     | 2,13  | 13   |
| Стоимость плит                                |                      |   |      |       |       |      |
| 79  | Кальк. №1            | ППП12,5-8-6   | "    | 75    | 2,86  | 215  |
| 80  | ЦСЦ прил.2           | Крепежные детали                                      | т    | 0,014 | 306,0 | 4    |
| Итого:  |                      |   |      |       |       | 244  |
| Итого по разделу<br>У1 "Подпольные<br>каналы" |                      |   |      |       |       | 606  |
| Итого по работам<br>нулевого цикла            |                      |   |      |       |       | 5335 |
| Работы, не входя-<br>щие в нулевой<br>цикл    |                      |   |      |       |       |      |
| УП. Перегородки                               |                      |   |      |       |       |      |
| 81  | 13-48-68<br>21-7-я   | Устройство кирпич-<br>ных перегородок<br>толщ. 120 мм | м2   | 27,86 | 0,66  | 18   |
| 82  | II-199-7I<br>19-11-н | Укладка перемычек<br>весом до 3 т.                    | м³   | 0,08  | 9,30  | 1    |
| Итого:  |                      |   |      |       |       | 19   |
| Материалы:                                    |                      |   |      |       |       |      |
| 83  | ЦСЦ п.325            | Кирпич глиняный<br>обыкновенный                       | т,шт | 1,42  | 47,50 | 67   |
| 84  | п.104                | Раствор цементно-<br>известковый М-50                 | м3   | 0,64  | 15,30 | 10   |
| Итого:  |                      |   |      |       |       | 77   |
| Изделяя:                                      |                      |   |      |       |       |      |
| расчет №1                                     |                      |   |      |       |       |      |
| Стоимость перемыч-<br>чек                     |                      |   |      |       |       |      |
| 85  | п.1                  | Б-13  | шт   | 2     | 0,68  | 1    |
| 86  | п.3                  | Б-18  | "    | 2     | 1,72  | 3    |
| Итого:  |                      |   |      |       |       | 4    |
| Итого по разд. УП<br>"Перегородки"            |                      |   |      |       |       | 100  |

| 1  | 2                                  | 3  | 4   | 5     | 6     | 7   |
|----|------------------------------------|--|-----|-------|-------|-----|
|    |                                    | УШ. Полы подвала   |     |       |       |     |
| 87 | 16-43-68<br>25-6д                  | Подстилающий слой<br>из бетона М-100<br>толщиной 80 мм   | м3  | 5,73  | 2,33  | 13  |
| 88 | 16-43-68<br>25-6д                  | Устройство бетон-<br>ной подготовки<br>под кирпичные пе-<br>регородки, бетон<br>М-100            | "   | 0,46  | 2,33  | 1   |
| 89 | 16-101-68<br>16-102-68<br>25-12е,ж | Покрытие пола из<br>бетона М-200, тол-<br>щиной 20 мм<br>Цена: $0,32 \cdot 0,0095 =$<br>$= 0,31$ | м2  | 71,59 | 0,31  | 22  |
|    |                                    | Итого:   | руб |       |       | 36  |
|    |                                    | Материалы:   |     |       |       |     |
| 90 | ЦЦ п.13                            | Бетон М-100  | м3  | 6,31  | 20,80 | 131 |
| 91 | п.15                               | Бетон М-200  | "   | 1,49  | 24,60 | 37  |
|    |                                    | Итого:   | руб |       |       | 168 |
|    |                                    | Итого по разделу<br>УШ "Полы подвала"  | "   |       |       | 204 |
|    |                                    | IX. Подготовка под<br>полы 1-го этажа  |     |       |       |     |
| 92 | 16-43-68<br>25-6д                  | Подстилающий слой<br>из бетона М-100   | м3  | 10,40 | 2,33  | 24  |
| 93 | 16-82-68<br>25-10а                 | Устройство цемент-<br>ной стяжки толщи-<br>ной 20 мм   | м2  | 22,15 | 0,16  | 4   |
| 94 | 16-82-68<br>16-83-68<br>25-10а,б   | То же, толщиной<br>30 мм<br>Цена: $0,16 + 0,0063x$<br>$x2 = 0,173$                               | "   | 4,42  | 0,173 | 1   |
| 95 | 16-82-68<br>16-83-68<br>25-10а,б   | То же, толщиной<br>40 мм<br>Цена: $0,16 + 0,0063x$<br>$x4 = 0,19$                                | "   | 31,42 | 0,19  | 6   |
| 96 | 16-82-68<br>16-83-68<br>25-10а,б   | То же, толщиной<br>55 мм<br>Цена: $0,16 + 0,0063x$<br>$x7 = 0,20$                                | "   | 21,32 | 0,20  | 4   |

| 1   | 2                                | 3   | 4     | 5     | 6     | 7   |
|-----|----------------------------------|---|-------|-------|-------|-----|
| 97  | 16-82-68<br>16-83-68<br>25-10а,б | То же, толщиной<br>57 мм<br>Цена: 0,16+0,0063х<br>х7,4=0,21                             | м2    | 11,85 | 0,21  | 2   |
| 98  | "-                               | То же, толщиной<br>59 мм<br>Цена: 0,16+0,0063х<br>х7,8=0,21                             | "     | 4,64  | 0,21  | 1   |
| 99  | 16-44-68<br>16-45/68<br>25-7а,б  | Гидроизоляция из<br>2-х слоев гидро-<br>изола на мастике<br>Цена: 92,0+61,0=<br>=153,0  | 100м2 | 0,04  | 153,0 | 6   |
|     |                                  | Итого:  | руб   |       |       | 48  |
|     |                                  | Материалы:  |       |       |       |     |
| 100 | ЦЦ п.13                          | Бетон М-100   | м3    | 10,61 | 20,80 | 221 |
| 101 | п.99                             | Раствор цемент-<br>ный М-150  | "     | 4,18  | 19,60 | 82  |
|     |                                  | Итого:  | руб   |       |       | 303 |
|     |                                  | Итого по разделу<br>IX "Подготовка<br>под полы I этажа"                                 | "     |       |       | 351 |
|     |                                  | Х. Двери  |       |       |       |     |
| 102 | 15-188-71<br>23-35а              | Установка внут-<br>ренних дверных<br>блоков площадью<br>до 3 м2 в кирпич-<br>ных стенах | м2    | 4,12  | 1,33  | 5   |
| 103 | 15-190-71<br>23-35в              | То же, в перего-<br>родках  | "     | 6,81  | 2,15  | 15  |
|     |                                  | Итого:  | руб   |       |       | 20  |
|     |                                  | Изделия:  |       |       |       |     |
|     | Ц. I, ч. II                      | Стоимость дверных<br>блоков:  |       |       |       |     |
| 104 | п.64                             | ДТ-9  | м2    | 4,12  | 39,10 | 161 |
| 105 | п.63                             | ДТ-8  | "     | 3,70  | 39,20 | 145 |



| 1   | 2                    | 3  | 4         | 5      | 6     | 7   |
|-----|----------------------|--|-----------|--------|-------|-----|
| 106 | п.64                 | Дт.7-7   | м2        | 3,11   | 39,10 | 122 |
| 107 | Ц.1 ч.1<br>п.540     | Стоимость приборов для дверей однополюсных                           | к-т       | 4      | 4,34  | 17  |
| 108 | п.541                | То же, для дверей дуополюсных  | "         | 1      | 4,68  | 5   |
|     |                      | Итого:   |           |        |       | 450 |
|     |                      | Итого по разделу X "Двери"   |           |        |       | 470 |
|     |                      | XI. Внутренняя отделка   |           |        |       |     |
| 109 | 17-283-68<br>27-23-а | Простая штукатурка стен и перегородок цементно-известковым раствором | м2        | 245,20 | 0,29  | 71  |
| 110 | 17-588-68<br>27-49-а | Известковая окраска стен по штукатурке                               | 100<br>м2 | 2,56   | 5,55  | 14  |
| 111 | 17-324-68<br>27-28-г | Подготовка потолков под окраску                                      | м2        | 69,50  | 0,12  | 8   |
| 112 | 17-588-68<br>27-49-а | Известковая окраска потолков по штукатурке                           | 100<br>м2 | 0,70   | 5,55  | 4   |
| 113 | 17-640-68<br>27-54-з | Простая масляная окраска откосов                                     | м2        | 2,59   | 0,44  | 1   |
| 114 | 17-638-68<br>27-54-в | Простая масляная окраска дверных блоков в каменных стенах белилами   | "         | 4,12   | 0,34  | 1   |
|     |                      | Цена: $0,14 \times 2,4 = 0,34$                                       |           |        |       |     |
| 115 | 17-638-68<br>27-54-в | То же, в перегородках  | "         | 6,81   | 0,45  | 3   |
|     |                      | Цена: $0,14 \times (2,7 - 0,3) + 0,37 \times 0,3 = 0,45$             |           |        |       |     |
|     |                      | Итого:   |           |        |       | 102 |

| 1  | 2                                   | 3  | 4         | 5     | 6     | 7   |
|--|-------------------------------------|--|-----------|-------|-------|-----|
| -----                                      |                                     |  |           |       |       |     |
| Материалы:                                 |                                     |  |           |       |       |     |
| II6  | ЦЦ п.120                            | Раствор цементно-известковый<br>1:1:6                                | м3        | 4,66  | 14,80 | 69  |
| Итого:                                     |                                     |  |           |       |       | 69  |
| Итого по разд. XI:<br>"Внутренняя отделка" |                                     |  |           |       |       | 171 |
| XII. Наружная отделка                      |                                     |  |           |       |       |     |
| II7  | 17-607-68<br>27-52-в                | Окраска стен пола цементными красками                                | 100<br>м2 | 0,30  | 24,2  | 7   |
| Итого:                                     |                                     |  |           |       |       | 7   |
| Итого по разделу XII "Наружная отделка"    |                                     |  |           |       |       | 7   |
| XIII. Прочие работы                        |                                     |  |           |       |       |     |
| а) Крыльца                                 |                                     |  |           |       |       |     |
| II8  | 12-12-68<br>20-1-м                  | Устройство ленточных бутобетонных фундаментов                        | м3        | 13,40 | 3,87  | 52  |
| II9  | II-322-71<br>19-16-г                | Укладка плит перекрытия толщ. более 16 см площ. до 5м2               | шт        | 4     | 2,32  | 9   |
| 120  | II-323-71<br>19-16-д                | То же, площ. до 10 м2  | шт        | 5     | 3,10  | 16  |
| 121  | 13-35-68<br>21-7-б                  | Устройство стен из кирпича глиняного обыкновенного при высоте до 5 м | м3        | 8,26  | 3,47  | 29  |
| 122  | 13-303-68<br>21-23-а                | Укладка ступеней по готовому основанию                               | м         | 50,35 | 0,76  | 38  |
| 123  | II-199-71<br>19-11-я                | Укладка перемычек весом до 0,3 т                                     | м3        | 0,78  | 9,30  | 7   |
| 124  | 16-118-68<br>16-119-68<br>25-13-ж,з | Асфальтовое покрытие толщ. 20 мм                                     | м2        | 2,67  | 0,136 | -   |

| 1                 | 2                    | 3  | 4     | 5     | 6     | 7   |
|-------------------|----------------------|--|-------|-------|-------|-----|
| Цена: 0,14-0,004= |                      |  |       |       |       |     |
| =0,136            |                      |  |       |       |       |     |
| 125               | 13-30-68<br>21-6-ж   | Обмазка кирпичных<br>стен, соприкасаю-<br>щихся с землей,<br>битумом за 2 раза | м2    | 30,25 | 0,56  | 17  |
| 126               | 16-104-68<br>25-12-н | Покрытие крылец<br>Мозаичное толщ.<br>20 мм                                    | "     | 44,40 | 1,44  | 64  |
| 127               | 16-43-68<br>25-6-д   | Устройство бетон-<br>ной подготовки из<br>бетона М-100                         | м3    | 0,21  | 2,33  | -   |
| 128               | 12-75-68<br>20-10-в  | Заделка бетоном<br>по месту<br>бетон М-150                                     | м3    | 1,26  | 8,57  | 11  |
| 129               | 17-607-68<br>27-52-6 | Окраска стен цемент-<br>ными красками  | 100м2 | 0,14  | 24,2  | 3   |
| Итого:            |                      |  |       |       |       | 246 |
| Материалы:        |                      |  |       |       |       |     |
| 130               | ЦСЦ п.306            | Камень бутовый   | м3    | 5,90  | 9,40  | 55  |
| 131               | ЦСЦ п.11             | Бетон М-50   | "     | 9,51  | 17,90 | 170 |
| 132               | п.104                | Раствор цементно-<br>известковый М-50  | "     | 1,90  | 15,30 | 29  |
| 133               | п.310                | Асфальтобетон  | "     | 0,16  | 11,90 | 2   |
| 134               | п.325                | Кирпич глиняный<br>обыкновенный  | т.шт  | 3,16  | 47,50 | 150 |
| 135               | Ед.расц.<br>№ 1      | Раствор декоратив-<br>ный с каменной<br>крошкой                                | м3    | 0,89  | 18,32 | 16  |
| 136               | ЦСЦ п.13             | Бетон М-100  | "     | 0,21  | 20,80 | 4   |
| 137               | п.14                 | Бетон М-150  | "     | 1,28  | 22,80 | 29  |
| Итого:            |                      |  |       |       |       | 455 |
| Издалия           |                      |  |       |       |       |     |
| Стоимость плит    |                      |  |       |       |       |     |
| 138               | Кальк.М1             | ПТ-27-10   | шт    | 4     | 17,70 | 71  |

264-12-181 (У) - 26 -

16017-05

| 1                            | 2                                    | 3   | 4              | 5                      | 6     | 7    |
|------------------------------|--------------------------------------|---|----------------|------------------------|-------|------|
| I39                          | Кальн. №1                            | ПТ57-15   | шт             | 4                      | 68,78 | 275  |
| I40                          | "-                                   | ПС42-15   | "              | 1                      | 44,36 | 44   |
| I41                          | расч. №1<br>п. 8                     | Стоимость перемы-<br>чек БП-15                        | "              | 6                      | 4,71  | 28   |
| I42                          | расч. №1<br>п. 9                     | БП18  | "              | 3                      | 5,55  | 17   |
| Стоимость ступеней:          |                                      |   |                |                        |       |      |
| I43                          | Расч. № 3                            | ЛС 15   | шт             | 13                     | 6,60  | 86   |
| I44                          | "-                                   | ЛС 15н  | "              | 1                      | 6,60  | 7    |
| I45                          | "-                                   | ЛС-18   | "              | 12                     | 7,70  | 92   |
| I46                          | "-                                   | ЛС-18н  | "              | 1                      | 7,70  | 8    |
| I47                          | "-                                   | ЛС 22   | "              | 3                      | 9,68  | 29   |
| Итого:                       |                                      |   |                |                        |       | 657  |
| Итого по "а"                 |                                      |   |                |                        |       | 1358 |
| б) Отмостка                  |                                      |   |                |                        |       |      |
| I48                          | 32-200-71<br>32-201-71<br>45-53-а, б | Устройство щебеноч-<br>ного основания<br>толщ. 150 мм |                | 100м <sup>2</sup> 0,56 | 22,20 | 12   |
| Цена: 20,1+0,42х5=<br>=22,80 |                                      |   |                |                        |       |      |
| I49                          | 32-197-71<br>45-52-а                 | Покрытие отмостки<br>из асфальтобетона<br>толщ. 30 мм | "              | 0,56                   | 10,79 | 6    |
| Цена: 9,2+1,59=10,79         |                                      |   |                |                        |       |      |
| Итого:                       |                                      |   |                |                        |       | 18   |
| Материалы                    |                                      |   |                |                        |       |      |
| I50                          | ЦСЦ п. 233                           | Щебень рядовой  | м <sup>3</sup> | 10,42                  | 8,64  | 90   |
| I51                          | п. 235                               | Щебень 5-10 мм  | "              | 2,02                   | 9,21  | 19   |
| I52                          |                                      | Вода  | "              | 1,12                   | 0,10  | -    |
| I53                          | п. 309                               | Смесь асфальтобетон-<br>ная                           | т              | 3,98                   | 14,50 | 58   |
| I54                          | п. 300                               | Песок   | м <sup>3</sup> | 0,28                   | 4,96  | 1    |
| Итого:                       |                                      |   |                |                        |       | 168  |
| Итого по "б"                 |                                      |   |                |                        |       | 186  |

264-12-181 (У)

- 27 -

16017-05

| 1   | 2                    | 3   | 4   | 5     | 6     | 7    |
|-----|----------------------|---|-----|-------|-------|------|
|     |                      | в) Разные работы  |     |       |       |      |
| I55 | I4-26-7I<br>22-7г    | Монтаж стальной<br>балки для моно-<br>рельса  | т   | 0,099 | 13,90 | I    |
| I56 | I4-I74-7I<br>22-25ж  | Масляная окраска<br>монорельса  | "   | 0,099 | 10,20 | I    |
|     |                      | Итого:  | руб |       |       | 2    |
|     |                      | Металлоконструкции  |     |       |       |      |
| I57 | Ц. I, ч. II<br>п. 60 | Стоимость metallo-<br>конструкций моно-<br>рельса   | т   | 0,099 | 167,0 | I7   |
|     |                      | Итого:  | руб |       |       | I7   |
|     |                      | Итого по п. "в"   |     |       |       | 19   |
|     |                      | в т.ч. metalloкон-<br>струкции  | "   |       |       | 18   |
|     |                      | Итого по разделу<br>XIII "Прочие работы"  | "   |       |       | 1563 |
|     |                      | в т.ч. metallo-<br>конструкции  | "   |       |       | 18   |
|     |                      | Итого по работам,<br>не входящим в<br>нулевой цикл:   |     |       |       | 2866 |
|     |                      | в т.ч. metallo-<br>конструкции  | "   |       |       | 18   |
|     |                      | Итого по подзем-<br>ной части здания:   | "   |       |       | 8201 |
|     |                      | в т.ч. metallo-<br>конструкции  | "   |       |       | 18   |
|     |                      | Б. Надземная часть здания   |     |       |       |      |
|     |                      | XIV. Стены  |     |       |       |      |
|     |                      | а) наружные   |     |       |       |      |
| I58 | I3-I35-68<br>2I-I4г  | Стены из кирпича<br>глиняного пусто-<br>телого с облицов-<br>кой пустотелым ли-<br>цевым кирпичом при<br>высоте этажа до<br>5 м толщиной 38см | м3  | 31,06 | 4,96  | I54  |

| 1   | 2                    | 3   | 4     | 5      | 6     | 7   |
|-----|----------------------|---|-------|--------|-------|-----|
| I59 | 13-136-68<br>2I-14-Г | То же, при высоте<br>более 5 м  | м3    | 235,29 | 3,68  | 866 |
| I60 | 13-137-68<br>2I-14-д | Стены из кирпича<br>глиняного пустоте-<br>лого с облицовкой<br>пустотелым лицевым<br>кирпичом при высоте<br>этажа до 5 м толщ.<br>51 см | "     | -      | 4,21  | -   |
| I61 | 13-138-68<br>2I-14-д | То же, при высоте<br>более 5 м  | "     | -      | 3,26  | -   |
| I62 | 13-123-68<br>2I-14-а | Стены из кирпича<br>глиняного обыкно-<br>венного с облиц-<br>повкой лицевым<br>кирпичом толщ.<br>38 см при высоте<br>этажа до 5 м       | "     | -      | 5,22  | -   |
| I63 | 13-124-68<br>2I-14-а | То же, при высо-<br>те более 5 м  | "     | -      | 3,94  | -   |
| I64 | 13-125-68<br>2I-14-б | Стены из кирпича<br>глиняного обыкно-<br>венного с облиц-<br>повкой лицевого кир-<br>пичом толщ. 51 см<br>при высоте до 5 м             | "     | -      | 4,43  | -   |
| I65 | 13-126-68<br>2I-14-б | То же, при высоте<br>более 5 м  | "     | -      | 3,48  | -   |
| I66 | 13-127-68<br>2I-14-в | Стены из кирпича<br>глиняного обыкно-<br>венного с облицов-<br>кой лицевым кирпи-<br>чом толщ. 64 см при<br>высоте до 5 м               | "     | -      | 3,94  | -   |
| I67 | 13-128-68<br>2I-14-в | То же, при высоте<br>более 5 м  | "     | -      | 3,23  | -   |
| I68 | II-199-7I<br>19-II-а | Укладка перемычек<br>весом до 0,3 т   | "     | 1,987  | 9,30  | 18  |
| I69 | II-190-7I<br>19-II-б | Укладка прогонов<br>весом до 3 т  | шт    | 12     | 2,74  | 33  |
| I70 | 13-330-68<br>2I-26-а | Леса стальные труб-<br>чатые для кладки<br>стен   | 100м2 | 1,59   | 42,60 | 68  |

| 1   | 2                    | 3                               | 4     | 5     | 6     | 7    |
|-----|----------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|------|
| 171 | II-463-7I<br>I9-30-а | Укладка опорных подушек         | м3    | 0,636 | 10,10 | 6    |
| 172 | II-458-7I<br>I9-27-в | Укладка парашютных плит         | шт    | 16    | 1,0   | 16   |
| 173 | 12-42-68<br>20-5-в   | Установка закладных деталей     | т     | 0,237 | 309,0 | 73   |
|     |                      | Итого:                          |       |       |       | 1234 |
|     |                      | Материалы:                      |       |       |       |      |
| 174 | ЦСЦ п.326            | Кирпич глиняный пустотелый      | т.шт. | 57,27 | 45,80 | 2623 |
| 175 | п.325                | Кирпич глиняный обыкновенный    | "     | -     | 47,50 | -    |
| 176 | п.103                | Раствор цементно-известковый 25 | м3    | 61,26 | 13,10 | 803  |
| 177 | п.338                | Кирпич лицевой                  | т.шт  | 45,81 | 73,0  | 3344 |
|     |                      | Итого:                          |       |       |       | 6770 |
|     |                      | Изделяя                         |       |       |       |      |
|     |                      | Стоимость перемычек:            |       |       |       |      |
| 178 | Расч.№1<br>п.1       | Б 13                            | шт    | 4     | 0,68  | 3    |
| 179 | п.2                  | Б 15                            | "     | 9     | 1,49  | 13   |
| 180 | п.4                  | Б-22                            | "     | 6     | 2,33  | 14   |
| 181 | п.5                  | БУ13                            | "     | 2     | 2,13  | 4    |
| 182 | п.9                  | БП18                            | "     | 15    | 5,55  | 83   |
| 183 | расч.№ 4<br>п.2      | П60                             | "     | 6     | 75,05 | 450  |
| 184 | п.5                  | П60-1                           | "     | 6     | 80,65 | 484  |
| 185 | расч.1<br>п.11       | ОП 6-4                          | "     | 12    | 4,44  | 53   |
|     |                      | Стоимость парашютных плит       |       |       |       |      |
| 186 | Расч.№2<br>п.1       | АП 27.4                         | шт    | 16    | 1,28  | 20   |
|     |                      | Итого:                          |       |       |       | 1124 |
|     |                      | Итого по "а"                    |       |       |       | 9128 |

| 1                                 | 2                    | 3   | 4      | 5     | 6     | 7     |
|-----------------------------------|----------------------|---|--------|-------|-------|-------|
| б) Внутренние                     |                      |   |        |       |       |       |
| 187                               | 13-35-68<br>2I-7-б   | Стены из кирпича<br>глиняного обыкновен-<br>ного при высоте<br>этажа до 5 м | м3     | 25,41 | 3,47  | 88    |
| 188                               | 13-36-68<br>2I-7-б   | То же, при высоте<br>более 5 м  | "      | 70,15 | 2,52  | 177   |
| 189                               | II-199-7I<br>I9-II-я | Укладка перемычек<br>весом до 0,3 т   | "      | 0,506 | 9,30  | 5     |
| 190                               | II-186-7I<br>I9-II-а | То же, весом до<br>1 т  | шт     | 2     | 1,63  | 3     |
| 191                               | 13-6I-68<br>2I-9-г   | Армирование участ-<br>ков кладки стен                                       | тн     | 0,09  | 179,0 | 16    |
| 192                               | 18-337-68<br>2I-26-з | Леса внутренние<br>для кладки стен  | 100 м2 | 2,14  | 59,2  | 127   |
| Итого:                            |                      |   |        |       |       | 416   |
| Материалы                         |                      |   |        |       |       |       |
| 193                               | ЦСИ<br>п.325         | Кирпич глиняный<br>обыкновенный   | т.шт   | 36,60 | 47,50 | 1739  |
| 194                               | п.103                | Раствор цементно-<br>известковый 25   | м3     | 21,97 | 13,10 | 288   |
| Итого:                            |                      |   |        |       |       | 2027  |
| Изделия                           |                      |   |        |       |       |       |
| Стоимость перемычек               |                      |   |        |       |       |       |
| Расчет №1                         |                      |   |        |       |       |       |
| 195                               | п.1                  | Б 13  | шт     | 5     | 0,68  | 3     |
| 196                               | п.2                  | Б 15  | "      | 6     | 1,49  | 9     |
| 197                               | п.3                  | Б 18  | "      | 3     | 1,72  | 5     |
| 198                               | п.4                  | Б 22  | "      | 2     | 2,33  | 5     |
| 199                               | п.7                  | БУ 24   | "      | 2     | 10,17 | 20    |
| 200                               | п.5                  | БУ 13   | "      | 4     | 2,13  | 9     |
| Итого:                            |                      |   |        |       |       | 51    |
| Итого по "б"                      |                      |   |        |       |       | 2494  |
| Итого по разда-<br>лу XIV "Стены" |                      |   |        |       |       | 11622 |



| 1   | 2                    | 3   | 4  | 5     | 6     | 7   |  |
|-----|----------------------|---|----|-------|-------|-----|--|
|     |                      | ХУ. Перекрытие и покрытие   |    |       |       |     |  |
| 201 | II-322-71<br>I9-16-г | Укладка плит перекрытия и покрытия толщ. более 16 см, площ. до 5 м2 | шт | II    | 2,35  | 26  |  |
| 202 | II-323-71<br>I9-16-д | То же, площ. до 10 м2   | "  | 25    | 3,10  | 78  |  |
| 203 | 15-II-72<br>23-2-в   | Установка балок клееных   | "  | -     | 7,0   | -   |  |
| 204 | 15-I4-72<br>23-3-в   | Укладка клееных панелей перекрытия                                  | м2 | -     | 0,42  | -   |  |
| 205 | II-457-71<br>I9-27-б | Укладка карнизных плит  | шт | -     | 4,2   | -   |  |
| 206 | 12-75-68<br>20-10-в  | Устройство монолитных железобетонных участков перекрытия            | м3 | 0,494 | 8,57  | 4   |  |
| 207 | II-474-71<br>I9-30-м | Установка крепежных элементов в сборные конструкции                 | т  | 0,019 | 259,0 | 5   |  |
| 208 | II-188-71<br>I9-II-я | Укладка прогонов весом до 1 т                                       | шт | 3     | 1,63  | 5   |  |
| 209 | II-190-71<br>I9-II-б | Укладка прогонов весом до 3 т                                       | "  | 2     | 2,74  | 5   |  |
| 210 | II-463-71<br>I9-30-а | Укладка опорных подушек весом до 0,1 т                              | м3 | 0,071 | 10,1  | 1   |  |
|     |                      | Итого:  |    |       |       | 124 |  |
|     |                      | Материалы   |    |       |       |     |  |
| 211 | ЦСЦ п.15             | Бетон М-200   | м3 | 0,50  | 27,60 | 14  |  |
| 212 | Ц.1 ч.П<br>п.21      | Арматура из стали класса А-I  | т  | 0,047 | 166,0 | 8   |  |
| 213 | п.22                 | А-II  | "  | 0,027 | 174,0 | 5   |  |
| 214 | ЦСЦ прил.2<br>п.17   | Стоимость анкеров   | кг | 19,29 | 0,459 | 9   |  |
|     |                      | Итого:  |    |       |       | 36  |  |

| 1   | 2                          | 3   | 4  | 5 | 6      | 7    |
|-----|----------------------------|---|----|---|--------|------|
|     |                            | Издания                                     |    |   |        |      |
|     | Кальк. №1                  | Стоимость плит сборных железобетонных       |    |   |        |      |
| 215 | "-                         | ПК6-60-15                                   | шт | 8 | 71,46  | 572  |
| 216 | "-                         | ПС-30-12                                    | "  | 3 | 23,75  | 71   |
| 217 | "-                         | ПК6-60.12                                   | "  | 4 | 56,53  | 226  |
| 218 | "-                         | ПК8-60.15                                   | "  | 4 | 70,66  | 283  |
| 219 | "-                         | ПС 30-15                                    | "  | 4 | 30,01  | 120  |
| 220 | "-                         | ПТ 30-10                                    | "  | 1 | 19,94  | 20   |
| 221 | "-                         | ПС 39-15                                    | "  | 9 | 41,04  | 369  |
| 222 | "-                         | ПС 39-12                                    | "  | 3 | 32,02  | 96   |
|     | расч. № 5                  | Стоимость карнизных плит                    |    |   |        |      |
| 223 | п.3                        | АК-18,8                                     | шт | - | 7,30   | -    |
| 224 | п.4                        | АК-12,8                                     | "  | - | 5,17   | -    |
| 225 | Ц.1 ч.П<br>п.1 стр.<br>136 | Стоимость клееных балок                     | м3 | - | 75,0   | -    |
| 226 | Кальк. №2                  | Стоимость клееных панелей                   | шт | - | 240,89 | -    |
|     |                            | Стоимость опорных подушек                   |    |   |        |      |
| 227 | Расчет №1<br>п.10          | ОП5-2                                       | шт | 1 | 1,88   | 2    |
| 228 | п.11                       | ОП6-4                                       | "  | 1 | 4,44   | 4    |
| 229 | расч. №6<br>п.1            | ОП6-2-1                                     | "  | - | 4,60   | -    |
| 230 | "- п.2                     | ОП6-4-1                                     | "  | - | 7,33   | -    |
|     |                            | Стоимость прогонов                          |    |   |        |      |
| 231 | Расчет №4<br>п.2           | П-60  | шт | 2 | 75,05  | 150  |
|     | п.3                        | П-36  | "  | 3 | 15,86  | 48   |
|     |                            | Итого:                                      |    |   |        | 1961 |
|     |                            | Итого по разд. У<br>"Перекрытие и покрытие" |    |   |        | 2121 |

| 1   | 2                   | 3  | 4   | 5     | 6     | 7   |  |
|-----|---------------------|--|-----|-------|-------|-----|--|
|     |                     | ХVI. Лестницы  |     |       |       |     |  |
| 232 | II-378-71<br>19-19а | Укладка лестничных площадок весом до 1 т   | шт  | 1     | 3,14  | 3   |  |
| 233 | II-379-71<br>19-19б | Укладка лестничных площадок и маршей весом до 2,5 т                                    | "   | 3     | 4,27  | 13  |  |
| 234 | 18-329-68<br>2I-25б | Облицовка маршей проступями  | м2  | 10,09 | 0,98  | 10  |  |
| 235 | 13-317-68<br>2I-23э | Устройство ограждения лестниц из решеток стальных среднего рисунка с сосновым поручнем | м   | 7,77  | 6,96  | 54  |  |
| 236 | II-463-7I           | Укладка опорных подушек  | м3  | 0,072 | 10,10 | 1   |  |
|     |                     | Итого:   | руб |       |       | 81  |  |
|     |                     | Изделия:   |     |       |       |     |  |
| 237 | ЦСЦ п.3596          | ЛМ33-14  | м2  | 10,57 | 8,22  | 87  |  |
| 238 | п.359I              | ЛП28-13, ЛП28-13в(л)   | "   | 6,64  | 6,60  | 44  |  |
| 239 | Расчет 3<br>п. I    | ЛН-14  | шт  | 20    | 2,70  | 54  |  |
| 240 | п. I                | ЛН-14к   | "   | 1     | 2,70  | 3   |  |
| 241 | п. I                | ЛН-14н   | "   | 2     | 2,70  | 5   |  |
| 242 | п.4                 | ЛН-15в   | "   | 1     | 2,94  | 3   |  |
| 243 | Расчет I<br>п.10    | ОП5-2  | "   | 4     | 1,88  | 8   |  |
|     |                     | Итого:   | руб |       |       | 204 |  |
|     |                     | Итого по разделу ХVI "Лестницы"  | "   |       |       | 285 |  |
|     |                     | ХVII. Перегородки  |     |       |       |     |  |
| 244 | 13-48-68<br>2I-7и   | Устройство перегородок из кирпича глиняного обыкновенного толщ.120мм                   | м2  | 92,56 | 0,66  | 61  |  |
| 245 | 13-46-68<br>2I-7ж   | То же, в 1/4 кирпича   | "   | 7,86  | 0,89  | 7   |  |

| 1   | 2                             | 3   | 4     | 5     | 6     | 7   |
|-----|-------------------------------|---|-------|-------|-------|-----|
| 246 | 13-293-68<br>21-22б           | Устройство перегородок из гипсовых плит толщиной 80мм однослойных | м2    | 36,19 | 2,57  | 93  |
| 247 | 11-199-71<br>19-11н           | Укладка перемычек весом до 0,3 т                                  | м3    | 0,06  | 9,30  | 1   |
| 248 | 15-162-72<br>23-30а           | Установка фрамуг в каменных стенах                                | м2    | 7,08  | 2,98  | 21  |
| 249 | 17-855-68<br>27-69б<br>прим.3 | Остекление фрамуг 3 мм стеклом<br>Цена: I,05xI,II=<br>=1,17       | "     | 7,08  | 1,17  | 8   |
| 250 | 13-301-68<br>21-22е           | Устройство перегородок из стеклянных блоков                       | "     | 18,21 | 15,70 | 286 |
| 251 | 16-43-68<br>25-6д             | Устройство бетонного основания под перегородки из бетона М-100    | "     | 0,86  | 2,33  | 2   |
|     |                               | Итого:  | руб   |       |       | 479 |
|     |                               | Материалы:  |       |       |       |     |
| 252 | ЦЦ п.325                      | Кирпич глиняный обыкновенный                                      | т.шт. | 4,95  | 47,50 | 235 |
| 253 | п.104                         | Раствор цементно-известковый М-50                                 | м3    | 2,19  | 15,30 | 34  |
| 254 | п.13                          | Бетон М-100   | "     | 0,88  | 20,80 | 18  |
|     |                               | Итого:  | руб   |       |       | 287 |
|     |                               | Изделия:  |       |       |       |     |
| 255 | Ц.И.ч.П<br>п.195              | Стоимость фрамуг  | м2    | 7,08  | 11,40 | 81  |
| 256 | Расчет I<br>п.1               | Стоимость перемычек Б-13  | шт    | 6     | 0,68  | 4   |
|     |                               | Итого:  | руб   |       |       | 85  |
|     |                               | Итого по разделу ХУП "Перегородки"                                | "     |       |       | 851 |
|     |                               | ХУШ. Кровля   |       |       |       |     |
| 257 | 15-143-72<br>23-24б           | Установка готовых стропил из досок и брусев                       | м3    | 8,86  | 83,70 | 742 |

264-12-181 (У)

- 35 -

16017.05

| 1   | 2                         | 3  | 4     | 5      | 6     | 7    |
|-----|---------------------------|--|-------|--------|-------|------|
| 258 | 15-1-72<br>23-1-а         | Установка стоек,<br>прогонов из брусьев  | м3    | 3,78   | 84,0  | 317  |
| 259 | 24-708-68<br>33-26-а      | Установка металлических креплений  | кг    | 285,50 | 0,35  | 100  |
| 260 | 16-504-68<br>25-3-а       | Покрытие кровли волнистыми асбестоцементными листами по обрешетке с ее устройством | м2    | 400,0  | 1,64  | 656  |
| 261 | 15-149-72<br>23-26-а      | Установка слуховых окон  | шт    | 2      | 14,40 | 29   |
| 262 | 15-9-72<br>23-2-а         | Установка металлодеревянных ферм   | шт    | 12     | 17,60 | 211  |
| 263 | 11-463-71<br>19-30-а      | Укладка опорных подушек весом до 0,1 т   | м3    | 0,74   | 10,10 | 7    |
| 264 | 15-251-72<br>23-49-а      | Огнезащита деревянных конструкций стропил, балок, мауэрлатов и ферм                | м3    | 16,09  | 3,61  | 58   |
| 265 | 16-585-68<br>26-9-в       | Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали                                | 100м2 | 6,90   | 7,77  | 54   |
|     |                           | Итого:   |       |        |       | 2174 |
|     |                           | Изделия:   |       |        |       |      |
| 266 | Ц.1 ч.1<br>п.551          | Приборы форточные  | к-т   | 2      | 0,82  | 2    |
| 267 | Ц.1 ч.П<br>п.356<br>к=0,5 | Фермы металлодеревянные  | "     | 12     | 28,50 | 342  |
|     |                           | Цена: 57х0,5=28,50   |       |        |       |      |
| 268 | расч. №1<br>п.15          | Опорные подушки ОП6-2  | шт    | 12     | 3,0   | 36   |
|     | п.11                      | ОП6-4  | "     | 6      | 4,44  | 27   |

| I   | 2                                 | 3   | 4         | 5      | 6     | 7    |
|-----|-----------------------------------|---|-----------|--------|-------|------|
|     |                                   | Итого:  |           |        |       | 407  |
|     |                                   | Итого по разд. "Кровля"   |           |        |       | 2581 |
|     |                                   | <b>ХИ. П о л я</b>  |           |        |       |      |
| 269 | 16-82-68<br>16-83-68<br>25-10-а,б | Устройство цементной стяжки толщ. 40 мм                           | м2        | III,76 | 0,19  | 21   |
|     |                                   | Цена: 0,16+0,0063x<br>x4=0,19                                     |           |        |       |      |
| 270 | 16-82-68<br>16-83-68<br>25-10-а,б | То же, толщ. 55 мм<br>цена: 0,16+0,0063x7=<br>=0,20               | "         | 31,52  | 0,20  | 6    |
| 271 | 16-82-68<br>16-83-68<br>25-10-а,б | То же, толщ. 57 мм<br>Цена: 0,16+0,0063x<br>x7,4=0,21             | "         | 1,55   | 0,21  | -    |
| 272 | 16-82-68<br>16-83-68<br>25-10-а,б | То же, толщ. 59 мм<br>Цена: 0,16+0,0063x<br>x7,8=0,21             | "         | 30,90  | 0,21  | 6    |
| 273 | 16-336-68<br>25-23-б              | Покрытие пола из линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе | м2        | 35,55  | 3,85  | 137  |
| 274 | 16-323-68<br>25-22-д              | Покрытие из штучного паркета                                      | "         | 143,18 | 4,88  | 699  |
| 275 | 16-230-68<br>25-17-д              | Покрытие из плиток керамических на цементном растворе М-150       | "         | 109,80 | 3,50  | 384  |
| 276 | 16-236-68<br>25-18-в              | Покрытие из плиток мозаичных                                      | м2        | 90,85  | 0,74  | 67   |
| 277 | 16-347-68<br>25-23<br>прим.2      | Устройство плитусов   | 100<br>м2 | 0,36   | 27,20 | 10   |
| 278 | 16-104-68<br>25-12-4              | Покрытие пола в тамбурах мозаичное т. 20 мм                       | м2        | 6,0    | 1,44  | 9    |
|     |                                   | Итого:  |           |        |       | 1339 |

| I                     | 2                                 | 3  | 4   | 5     | 6     | 7    |
|-----------------------|-----------------------------------|--|-----|-------|-------|------|
| Материалы:            |                                   |  |     |       |       |      |
| 279                   | ЦСЦ п.99                          | Раствор цемент-<br>ный М-150   | м3  | 8,57  | 19,60 | 168  |
| 280                   | Ед.расц.№1                        | Раствор декоратив-<br>ный с каменной<br>крошкой  | "   | 0,12  | 18,32 | 2    |
|                       |                                   | Итого:   | руб |       |       | 170  |
|                       |                                   | Итого по разделу<br>XIX "Полы"   | "   |       |       | 1509 |
| XX. Окна              |                                   |  |     |       |       |      |
| 281                   | 15-152-72<br>23-27б               | Установка окон-<br>ных блоков площадью<br>более 2 м2 со спа-<br>ренными переплета-<br>ми                     | м2  | 52,88 | 2,19  | 116  |
| 282                   | 15-151-72<br>23-27а               | То же, площадь<br>до 2 м2  | "   | 1,52  | 3,04  | 5    |
| 283                   | 15-186-72<br>23-34б               | Установка деревян-<br>ных подоконных до-<br>сок при высоте про-<br>ема до 2 м                                | "   | 28,68 | 0,71  | 20   |
| 284                   | 15-187-72<br>23-34в               | То же, при высоте<br>более 2 м   | "   | 24,96 | 0,49  | 12   |
| 285                   | 17-856-68<br>27-69в<br>К=I,II     | Остекление окон-<br>ных спаренных пе-<br>реплетов 3 мм стек-<br>лом на штапиках<br>по замазке                | "   | 54,40 | 2,25  | 122  |
| Цена: 2,03xI, II=2,25 |                                   |  |     |       |       |      |
| 286                   | 17-850-68<br>27-69а               | То же, двойных<br>переплетов   | "   | -     | 2,25  | -    |
| 287                   | 15-199-72<br>23-37б<br>доп.в.7    | Установка балкон-<br>ных дверных блоков<br>площадь более 3мм2<br>с двойными и спарен-<br>ными полотнами      | м2  | 12,91 | 1,17  | 15   |
| 288                   | 17-870-68<br>27-69з<br>доп.в.,п.1 | Остекление балкон-<br>ных спаренных двер-<br>ных полотен оконным<br>3 мм стеклом на шта-<br>пиках по замазке | "   | 12,91 | 2,11  | 27   |

| <u>1</u> | <u>2</u>                          | <u>3</u>  | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> |
|----------|-----------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| 289      | 17-868-68<br>27-69-е<br>доп.вып.1 | Остекление балконных<br>дверных полотен<br>оконным 3 мм стеклом<br>на двойной замазке | м2       | -        | 1,84     | -        |
|          |                                   | Итого:  |          |          |          | 317      |
|          |                                   | Иаделля:  |          |          |          |          |
|          |                                   | Стоимость оконных<br>блоков со спаренны-<br>ми переплетами                            |          |          |          |          |
|          | Ц.1 ч.11                          |   |          |          |          |          |
| 290      | п.114                             | ОС 27-18Е   | м2       | 18,72    | 10,10    | 189      |
| 291      | п.86                              | ОС 09-09  | "        | 1,52     | 15,0     | 23       |
| 292      | п.109                             | ОС 18-21  | "        | 14,48    | 10,50    | 152      |
| 293      | п.99                              | ОС 27-12В   | "        | 6,24     | 10,90    | 68       |
| 294      | п.109                             | ОС 18-18  | "        | 9,30     | 10,50    | 98       |
| 295      | п.118                             | ОС 18-12  | "        | 4,14     | 12,10    | 50       |
|          |                                   | Балконные двери со<br>спаренными полотнами  |          |          |          |          |
|          | Ц.1 ч.11                          |   |          |          |          |          |
| 296      | п.8                               | БС 28-18В   | м2       | 9,64     | 14,50    | 140      |
| 297      | п.7                               | БС 28-12В   | "        | 3,27     | 14,60    | 48       |
|          |                                   | Стоимость приборов<br>для окон со спарен-<br>ными переплетами од-<br>ностворными      |          |          |          |          |
|          | Ц.1 ч.1                           |   |          |          |          |          |
| 298      | п.548                             |   | к-т      | 5        | 1,94     | 10       |
| 299      | п.549                             | То же, двухствор-<br>ными   | "        | 11       | 3,34     | 37       |
|          |                                   | Скобяные приборы<br>для окон с двойными<br>переплетами:                               |          |          |          |          |
| 300      | п.543                             | одностворными   | к-т      | -        | 2,5      | -        |
| 301      | п.545                             | двухстворными   | "        | -        | 5,02     | -        |
| 302      | Ц.1 ч.11<br>п.317                 | Доски подоконные<br>деревянные для спа-<br>ренных переплетов                          | м        | 33,95    | 1,61     | 55       |
| 303      | п.316                             | То же, для двойных<br>переплетов  | м        | -        | 1,49     | -        |
|          |                                   | Итого:  |          |          |          | 870      |



Итого по разд. XX  
 "Окна" II87

XXI. Д в е р и

|     |  |   |    |       |      |    |
|-----|--|---|----|-------|------|----|
| 304 | 15-188-7I<br>15-191-7I<br>23-35-а,в<br>прим. I | Установка наружных<br>дверных блоков пло-<br>щадью до 3 м2 в<br>каменных стенах   | м2 | 4,12  | 2,23 | 9  |
|     |  | Цена: 1,33+0,90=2,23  |    |       |      |    |
| 305 | 15-189-7I<br>15-193-7I<br>23-35-б,г<br>прим. I | То же, площадь<br>более 3 м2  | "  | 23,97 | 1,69 | 4I |
|     |  | Цена: 1,03+0,66=1,69  |    |       |      |    |
| 306 | 15-188-7I<br>23-35-а                           | Установка внутрен-<br>них дверных блоков<br>площадью до 3 м2 в<br>каменных стенах | "  | 13,30 | 1,33 | 18 |
| 307 | 15-189-7I<br>23-35-б                           | То же, площадь<br>более 3 м2  | "  | 7,69  | 1,03 | 8  |
| 308 | 15-190-7I<br>23-35-в                           | Установка внутрен-<br>них дверных блоков<br>площадью до 3 м2<br>в дерегородках    | м2 | 41,80 | 2,15 | 90 |
| 309 | 17-874-68<br>27-69-к<br>К=I, I3                | Остекление дверных<br>блоков 4 мм стек-<br>лом                                    | "  | 14,58 | 2,29 | 33 |
|     |  | Цена: 2,03xI, I3=2,29   |    |       |      |    |

Итого: 199

Иаделия:

Ц. I ч. II Стоимость дверных  
блоков

|     |                     |                              |    |       |       |     |
|-----|---------------------|------------------------------|----|-------|-------|-----|
| 3I0 | п. 46               | Дв 5.9-3                     | м2 | 7,04  | 10,2  | 72  |
| 3I1 | п. 42               | ДВ 9-6/8                     | "  | 2,06  | 11,50 | 24  |
| 3I2 | п. 42               | ДВ 9-9                       | "  | 2,06  | 11,50 | 24  |
| 3I3 | п. 36               | ДВ 5.9-7/8                   | "  | 15,40 | 14,60 | 225 |
| 3I4 | п. 67               | ИДУТ                         | "  | 9,22  | 20,40 | 188 |
| 3I5 | п. 20<br>т.ч. п. 49 | ДГ 2I-7<br>Цена: 12,30+I, I0 | "  | 8,34  | 13,40 | 112 |
| 3I6 | п. 19<br>т.ч. п. 49 | ДГ 2I-8<br>Цена: 11,10+I, I0 | "  | 4,80  | 12,20 | 59  |

| 1   | 2                                 | 3  | 4   | 5     | 6     | 7    |
|-----|-----------------------------------|--|-----|-------|-------|------|
| 317 | п.19<br>т.ч. п.49                 | ДГ 2I-9<br>Цена: II,10+I,10                            | м2  | 9,0   | 12,20 | 110  |
| 318 | п.64                              | ДГ-9   | "   | 8,24  | 39,10 | 322  |
| 319 | п.24<br>т.ч. п.49                 | ДО 2I-13<br>Цена: 9,30+0,42                            | "   | 13,15 | 9,72  | 128  |
| 320 | п.22<br>т.ч. п.49                 | ДО 24-12<br>Цена: 7,80 + 0,42                          | "   | 8,31  | 8,22  | 68   |
| 321 | п.63                              | ДГ 8   | "   | 1,85  | 39,20 | 73   |
| 322 | п.71                              | ДГ 8   | "   | 1,41  | 33,30 | 47   |
|     | Ц.1 ч.1                           | Стоимость приборов<br>для дверей                       |     |       |       |      |
| 323 | п.527                             | входных в здании<br>однополюсных                       | к-т | 2     | 5,23  | 10   |
| 324 | п.528                             | То же, двухполюсных                                    | "   | 7     | 6,44  | 45   |
| 325 | п.540                             | входных в комнаты<br>однополюсных                      | "   | 14    | 4,34  | 61   |
| 326 | п.541                             | То же, двухполюсных                                    | "   | 10    | 4,68  | 47   |
| 327 | п.533                             | входных в санузлы                                      | "   | 6     | 1,53  | 9    |
|     |                                   | Итого:   |     |       |       | 1624 |
|     |                                   | Итого по разд. XII<br>"Двери"                          |     |       |       | 1823 |
|     |                                   | <b>XIII. Наружная лестница</b>                         |     |       |       |      |
| 328 | 12-73-68<br>20-10-а               | Устройство моно-<br>литной лестницы<br>из бетона М-200 | м3  | 9,3   | 11,10 | 103  |
| 329 | 13-328-68<br>21-25-а              | Облицовка маршей<br>мозаичными просту-<br>пями         | м2  | 8,60  | 1,07  | 9    |
| 330 | 12-42-68<br>20-5-в                | Установка закладных<br>деталей                         | т   | 0,162 | 309,0 | 50   |
| 331 | 16-104-68<br>16-105-68<br>25-12-и | Покрытие площадок<br>мозаичное толщ. 35 мм             | м2  | 21,30 | 1,44  | 31   |

| 1   | 2                    | 3   | 4                     | 5      | 6     | 7     |
|-----|----------------------|---|-----------------------|--------|-------|-------|
| 332 | 17-607-68<br>27-52-в | Окраска лестницы<br>цементными крас-<br>ками  | 100<br>м <sup>2</sup> | 0,46   | 24,20 | 11    |
|     |                      | Итого:  |                       |        |       | № 204 |
|     |                      | Материалы   |                       |        |       |       |
| 333 | ЦСЦ п.15             | Бетон М-200   | м <sup>3</sup>        | 9,44   | 24,60 | 232   |
| 334 | Ед.расц.<br>№ 1      | Раствор декоратив-<br>ный с каменной<br>крошкой   | "                     | 0,81   | 18,32 | 15    |
| 335 | Ц.1 ч.П<br>п.21      | Арматура из стали<br>класса А-1   | т                     | 0,658  | 166,0 | 109   |
| 336 | п.22                 | То же, А-1  | т                     | 1,001  | 174,0 | 174   |
|     |                      | Итого:  |                       |        |       | 530   |
|     | расчет №3            | Изделия:<br>Стоимость проступей   |                       |        |       |       |
| 337 | п.17                 | ЛН-12, ЛН-12н,<br>ЛН-12к  | шт                    | 21     | 5,28  | 111   |
| 338 | п.18                 | ЛН-13в  | "                     | 2      | 5,81  | 12    |
|     |                      | Итого:  |                       |        |       | 123   |
|     |                      | Итого по разд. XIII<br>"Наружная лестница"  |                       |        |       | 857   |
|     |                      | XIII. Внутренняя<br>отделка   |                       |        |       |       |
| 339 | 17-299-68<br>27-24-а | Штукатурка стен и<br>перегородок цементно-<br>известковым раство-<br>ром при высоте эта-<br>жа до 4 м | м <sup>2</sup>        | 619,17 | 0,44  | 272   |
| 340 | 17-299-68<br>27-24-а | То же, более 4 м  | "                     | 104,16 | 0,41  | 43    |
|     |                      | Цена: 0,44-(0,3-<br>-0,3х0,9)=0,41  |                       |        |       |       |
| 341 | 17-322-68<br>27-28-б | Подготовка гипсовых<br>перегородок под ок-<br>раску   | м <sup>2</sup>        | 72,38  | 0,21  | 15    |
| 342 | 17-324-68<br>27-28-г | Подготовка потолков<br>под окраску  | "                     | 509,99 | 0,12  | 61    |

| 1   | 2   | 3   | 4         | 5      | 6     | 7   |
|-----|---|---|-----------|--------|-------|-----|
| 343 | 17-592-68<br>27-49-д  | Силикатная окраска стен при высоте этажа до 4,0 м   | 100<br>м2 | 7,0    | 11,80 | 83  |
| 344 | 17-592-68<br>27-49-д<br>т.ч. п.5                                  | То же, более 4 м<br>Цена: 11,80+(0,04+<br>+5,5)х0,2   | "         | 4,94   | 12,91 | 64  |
| 345 | 17-576-68<br>27-64-б  | Клеевая окраска стен и потолков при высоте до 4 м   | "         | 3,02   | 9,42  | 28  |
| 346 | "-<br>т.ч. п.5  | То же, более 4 м  | "         | 1,09   | 10,91 | 12  |
| 347 | 17-120-68<br>27-12-в  | Облицовка стен белой глазурированной плиткой на высоту 1,8 м  | м2        | 114,40 | 3,83  | 438 |
| 348 | 17-591-68<br>27-49-г  | Водоэмульсионная окраска стен зрительного зала  | 100<br>м2 | 0,54   | 25,80 | 14  |
| 349 | 17-656-68<br>27-55-д<br>17-658-68<br>27-55-ж<br>Доп.к БРЕР<br>в.3 | Улучшенная масляная окраска оконных блоков со спаренными переплетами, подготовленных под вторую окраску, белилами | м2        | 67,31  | 0,93  | 63  |
|     |   | Цена: 0,29(2,5-0,3)+<br>+0,96х0,3   |           |        |       |     |
| 350 | "-"   | То же, с двойными переплетами   | "         | -      | 1,013 | -   |
| 351 | 17-657-68<br>27-55-е<br>Доп.к БРЕР<br>вып.3                       | Улучшенная масляная окраска глухих дверных блоков, подготовленных под вторую окраску белилами в стенах            | "         | 22,60  | 0,53  | 12  |
|     |   | Цена: 0,22х2,4  |           |        |       |     |
| 352 | 17-657-68<br>27-55-а<br>Доп.к БРЕР<br>вып.3                       | То же, остекленных<br>Цена: 0,22х1,8  | "         | 13,79  | 0,40  | 6   |
| 353 | 17-655-68<br>27-55-г<br>17-657-68<br>27-55-а                      | Улучшенная масляная окраска глухих дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, белилами в перегородках     | "         | 14,94  | 0,75  | 11  |
|     |   | Цена: 0,22(2,7-0,3)+<br>+0,77х0,3   |           |        |       |     |
| 354 | "-"   | То же, остекленных<br>Цена: 0,22(2,1-0,3)+<br>+0,77х0,3   | "         | 18,83  | 0,63  | 12  |

| 1   | 2   | 3   | 4         | 5      | 6     | 7    |
|-----|---|---|-----------|--------|-------|------|
| 355 | 14-178-71<br>22-25-п                                  | Масляная окраска ме-<br>таллического огра-<br>ждения лестниц                            | т         | 0,099  | 10,50 | 1    |
| 356 | 17-3П-68<br>27-24-п                                   | Улучшенная штукатур-<br>ка по кирпичу окон-<br>ных и дверных отко-<br>сов внутри здания | "         | 52,84  | 0,93  | 49   |
| 357 | 17-659-68<br>27-55-з                                  | Улучшенная масляная<br>окраска по штукатур-<br>ке откосов белилами                      | "         | 52,84  | 0,74  | 39   |
| 358 | 17-721-68<br>27-61-е<br>прим.2<br>доп.к ЕРЕР<br>вып.3 | Окраскам лаком гду-<br>хих дверных блоков<br>в каменных стенах<br>Цена: 0,162x2,4=0,39  | "         | 15,65  | 0,39  | 6    |
| 359 | 17-588-68<br>27-64-д                                  | Известковая окраска<br>стен и потолков по<br>штукатурке                                 | 100<br>м2 | 0,16   | 5,55  | 1    |
| 360 | 17-649-68<br>27-55-з                                  | Улучшенная масляная<br>окраска стен   | м2        | 41,59  | 0,71  | 30   |
| 361 | 17-660-68<br>27-55-и                                  | Улучшенная масляная<br>окраска потолков   | "         | 31,40  | 0,87  | 27   |
| 362 | 17-644-68<br>27-55-в                                  | Масляная окраска<br>плинтусов   | м2        | 36,0   | 0,85  | 31   |
| 363 | 17-644-68<br>27-55-в                                  | Масляная окраска<br>деревянных лестниц  | "         | 1,20   | 0,85  | 1    |
| 364 | 17-690-68<br>27-59-б                                  | Покрытие паркетных<br>полов лаком за 2 ра-<br>за  | "         | 143,18 | 0,10  | 14   |
|     |   | Итого:  |           |        |       | 1333 |
| 365 | ЦСП<br>п.125  | Материалы<br>Раствор известковый<br>1:2,5   | м3        | 15,29  | 13,60 | 29   |
| 365 | п.120   | Раствор цементно-<br>известковый 1:1:6  | "         | 1,50   | 14,80 | 22   |
|     |   | Итого:  |           |        |       | 51   |
|     |   | Итого по разделу XIII<br>"Внутренняя отделка"   |           |        |       | 1384 |
|     |   | XIV. Наружная отделка   |           |        |       |      |
| 367 | 13-58-68<br>21-9-а                                    | Расшивка швов кир-<br>пичной кладки   | 100<br>м2 | 8,06   | 10,30 | 83   |

| 1   | 2                    | 3   | 4     | 5     | 6     | 7    |
|-----|----------------------|---|-------|-------|-------|------|
|     |                      | Итого   |       |       |       | 83   |
|     |                      | Итого по разделу XIII<br>"Наружная отделка"                                     |       |       |       | 83   |
|     |                      | <b>XIV. Прочие работы</b>   |       |       |       |      |
|     |                      | а) подвесной потолок  |       |       |       |      |
| 368 | 15-1-72<br>23-1-а    | Каркас подвесного<br>потолка из брусков<br>и балок                              | м3    | 5,66  | 84,0  | 475  |
| 369 | 21-98-68<br>59-20-в  | Подшивка потолков<br>досками под штука-<br>турку                                | м2    | 350,0 | 1,11  | 389  |
| 370 | 17-358-68<br>27-36-а | Подшивка потолков<br>сухой штукатуркой  | "     | 380,0 | 1,03  | 391  |
| 371 | 16-613-68<br>26-10-ж | Пароизоляция из<br>пергамина в I слой   | 100м2 | 3,50  | 21,50 | 75   |
| 372 | 19-66-68<br>28-3-ж   | Утепление потолка<br>минераловатными<br>плитами на синтети-<br>ческом связующем | м3    | 14,0  | 5,57  | 78   |
| 373 | 24-708-68<br>33-26-а | Установка металли-<br>ческих креплений  | кг    | 472,0 | 0,35  | 165  |
|     |                      | Итого:  |       |       |       | 1573 |
|     |                      | Материалы:  |       |       |       |      |
| 374 | Ц.1 ч.1<br>л.170     | Плиты минераловат-<br>ные ПМ-100  | м3    | 14,42 | 24,30 | 350  |
|     |                      | Итого:  |       |       |       | 350  |
|     |                      | Итого по "а"  |       |       |       | 1923 |
|     |                      | б) Эстрада и наклонный<br>пол зала  |       |       |       |      |
| 375 | 16-43-68<br>25-6-д   | Устройство подсти-<br>лающего слоя из бе-<br>тона М-100                         | м3    | 11,12 | 2,33  | 26   |
| 376 | 13-50-68<br>21-8-б   | Кладка кирпичных<br>столбиков   | "     | 0,30  | 4,65  | 1    |

| 1    | 2                                       | 3  | 4         | 5     | 6     | 7    |
|------|---|--|-----------|-------|-------|------|
| 377  | 15-2-72<br>23-1-а                       | Укладка деревянных<br>прогонов по кирпич-<br>ным столбикам | м3        | 1,00  | 85,0  | 85   |
| 378  | 16-94-68<br>25-11-д<br>доп. БРЕР<br>в.7 | Укладка лаг по<br>прогонам                                 | м2        | 51,50 | 0,88  | 45   |
| 379. | 16-312-68<br>25-22-в                    | Покрытие дощатое<br>толщ.50 мм<br><br>Цена: 3,72x1,35=5,02 | м2        | 51,50 | 5,02  | 25   |
| 380  | 13-35-68<br>21-7-б                      | Кладка кирпичных<br>стенок                                 | м3        | 3;30  | 3,47  | 11   |
| 381  | 15-226-72<br>23-43-а                    | Устройство дере-<br>вянной лестницы на<br>эстраду          | м2        | 1,20  | 7,97  | 10   |
| 382  | 15-42-72<br>23-9-а                      | Обшивка эстрады<br>досками                                 | м2        | 7,74  | 1,82  | 14   |
| 383  | 17-642,68<br>27-55-а                    | Окраска боковых стен<br>эстрады масляной<br>краской        | м2        | 7,74  | 0,68  | 5    |
| 384  | 17-644-68<br>27-55-а                    | Окраска полов эстра-<br>ды масляной краской                | м2        | 51,50 | 0,85  | 44   |
| 385  | 16-82-68                                | Цементная стяжка<br>толщ.20 мм                             | "         | 87,55 | 0,16  | 14   |
| 386  | 16-319-68<br>25-22-д                    | Покрытие из штучно-<br>го паркета                          | "         | 87,55 | 7,86  | 688  |
| 387  | 15-1-72<br>23-1-а                       | Устройство каркаса<br>эстрады и пола                       | м3        | 7,50  | 84,0  | 630  |
| 388  | 17-690-68<br>27-59-б                    | Покрытие паркетных<br>полов лаком за 2 ра-<br>за           | м2        | 87,55 | 0,10  | 9    |
| 389  | 14-30-71<br>22-7-з                      | Монтаж стальных<br>конструкций                             | т         | 0,058 | 47,80 | 3    |
|      |   | Итого:   |           |       |       | 1844 |
|      |   | Материалы  |           |       |       |      |
|      | ЦСЦ п.13                                | Бетон М-100  |           | 11,34 | 20,80 | 236  |
| 390  | ЦСЦ п.325                               | Кирпич глиняный<br>обыкновенный                            | т.<br>шт. | 1,26  | 47,50 | 60   |

| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5     | 6     | 7    |
|-----|-------------------|---|----|-------|-------|------|
| 391 | п.103             | Раствор цементно-известковый 25                       | м3 | 0,76  | 13,10 | 10   |
| 392 | п.98              | Раствор цементный М-100                               | "  | 1,84  | 17,90 | 33   |
|     |                   | Итого:  |    |       |       | 339  |
|     |                   | Металлоконструкции                                    |    |       |       |      |
| 393 | Ц.1 ч.П п.463     | Стоимость металлоконструкций                          | т  | 0,058 | 245,0 | 14   |
|     |                   | Итого:  |    |       |       | 14   |
|     |                   | Итого по "б"  |    |       |       | 2197 |
|     |                   | В т.с. металлоконструкции                             |    |       |       | 17   |
|     |                   | в) Штанкетная площадка                                |    |       |       |      |
| 334 | 14-23-7I 22-7-а   | Монтаж металлоконструкций штанкетной площадки         | т  | 1,85  | 18,90 | 35   |
| 395 | 14-170-7I 22-25-в | Окраска металлоконструкций масляной краской           | т  | 1,85  | 4,35  | 8    |
|     |                   | Итого:  |    |       |       | 43   |
|     |                   | Металлоконструкции                                    |    |       |       |      |
| 396 | Ц.1 ч.П п.117     | Стоимость металлоконструкций балок составного сечения | т  | 1,85  | 187,0 | 346  |
|     |                   | Итого:  |    |       |       | 346  |
|     |                   | Итого по "в"  |    |       |       | 389  |
|     |                   | в т.ч. металлоконструкции                             |    |       |       | 381  |
|     |                   | г) Радиаторные, жалюзийные решетки                    |    |       |       |      |
| 397 | 15-355-72 23-65-е | Установка решеток                                     | м2 | 8,40  | 1,04  | 9    |
| 398 | 21-151-68 59-30-а | Прошивка решеток                                      | м2 | 8,40  | 0,11  | 1    |



| I   | 2                                | 3  | 4         | 5     | 6     | 7              |
|-----|----------------------------------|--|-----------|-------|-------|----------------|
| 399 | 17-725-68<br>27-6I-Г<br>прим.2,3 | Окраска решеток<br>масляным лаком за<br>2 раза<br>Итого: | 100<br>м2 | 0,08  | 14,90 | I<br>II        |
|     |                                  | Изделия  |           |       |       |                |
| 400 | Ц.И ч.П<br>п.222                 | Стоимость решеток<br>деревянных<br>Итого<br>Итого по "Г" | м3        | 0,3I  | 129,0 | 40<br>40<br>5I |
|     |                                  | д) Гардеробная<br>стойка                                 |           |       |       |                |
| 40I | 15-350-12<br>23-65-а             | Сборка стойки из<br>стенок                               | м2        | 2,55  | 0,68  | 2              |
| 402 | 15-35I-72<br>23-65-б             | Сборка полок   | "         | 3,0   | 0,7I  | 2              |
| 403 | 24-708-68<br>33-26-а             | Установка металли-<br>ческих креплений                   | кг        | 2,42  | 0,35  | I              |
| 404 | 14-178-7I<br>22-25-л             | Масляная окраска<br>стальных деталей                     | т         | 0,002 | 10,50 | -              |
| 405 | 18-57-68<br>24-22-в              | Покрытие полок бу-<br>мажно-слоистым плас-<br>тиком      | м2        | 3,0   | 3,85  | 12             |
| 406 | 17-717-68<br>27-6I-Г             | Покрытие стенок<br>лаком<br>Итого:                       | 100<br>м2 | 0,03  | 12,90 | -<br>17        |
|     |                                  | Материалы:   |           |       |       |                |
| 407 | Ц.И ч.П<br>п.378<br>т.ч. п.5I    | Стенки передние, бо-<br>ковые<br>Цена: 5,0I+3,04         | м2        | 2,55  | 8,05  | 2I             |
| 408 | п.377                            | Полки<br>Итого:  | "         | 3,0   | 5,15  | 15<br>36       |
|     |                                  | Итого по "д"   |           |       |       | 53             |

| 1   | 2   | 3   | 4     | 5     | 6     | 7   |
|-----|---|---|-------|-------|-------|-----|
|     |   | е) Стела  |       |       |       |     |
| 409 | 13-124-68<br>2I-14а                                 | Кирпичная кладка стен стелы из кирпича глиняного обыкновенного с облицовкой пустотелым лицевым кирпичом толщиной 38 см при высоте этажа более 5 м | м3    | 26,32 | 3,94  | 104 |
| 410 | 13-126-68<br>2I-14б                                 | То же, при толщине 51 см  | "     | 4,56  | 3,48  | 16  |
|     | 13-61-68<br>2I-9г                                   | Армирование отдельных участков кладки стен  | т     | 0,025 | 179,0 | 4   |
| 411 | II-458-7I<br>I9-27в                                 | Укладка парапетных плит   | шт    | 5     | 1,0   | 5   |
| 412 | II-199-7I<br>I9-IIи                                 | Укладка перемычек весом до 0,3 т  | м3    | 0,61  | 9,30  | 6   |
| 413 | II-322-7I<br>I9-16г                                 | Укладка плит покрытия толщиной более 16 см, площадью до 5 м2  | шт    | 2     | 2,35  | 5   |
| 414 | 16-626-68<br>26-IIв                                 | Устройство цементной стяжки   | 100м2 | 0,06  | 10,20 | 1   |
| 415 | 16-556-68<br>26-6г<br>16-618-68<br>26-10з<br>прим.2 | Покрытие из 3-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия, втопленного в битумную мастiku<br>Цена: 3,08-0,48=2,60            | м2    | 5,50  | 2,60  | 14  |
| 416 | 13-58-68<br>2I-9а                                   | Расшивка швов кирпичной кладки стелы  | 100м2 | 1,14  | 10,30 | 12  |
|     |   | Итого:  | руб   |       |       | 167 |
|     |   | Материалы:  |       |       |       |     |
| 417 | ЦСЦ п.325   | Кирпич глиняный обыкновенный  | т.шт. | 6,84  | 47,50 | 325 |
| 418 | п.328   | Кирпич лицевой  | "     | 5,11  | 73,0  | 373 |

| 1   | 2                    | 3   | 4  | 5     | 6     | 7    |
|-----|----------------------|---|----|-------|-------|------|
| 419 | п.103                | Раствор цементно-известковый М-25                               | м3 | 6,84  | 13,10 | 90   |
| 420 | п.98                 | Раствор цементный М-100   | "  | 0,08  | 17,90 | 1    |
|     |                      | Итого:  |    |       |       | 789  |
|     |                      | Изделия   |    |       |       |      |
| 421 | Расч.№2 п.1          | Стоимость парапетных плит АП 27-4                               | шт | 5     | 1,28  | 6    |
| 422 | Расч.№1 п.6          | Стоимость перемычек БУ-19                                       | "  | 12    | 4,06  | 49   |
| 423 | Кальк.№1             | Стоимость плит ПС30-15  | шт | 2     | 30,01 | 60   |
|     |                      | Итого:  |    |       |       | 115  |
|     |                      | Итого по "е"  |    |       |       | 1071 |
|     |                      | ж) Разные работы  |    |       |       |      |
| 424 | 14-30-71<br>22-7-3   | Монтаж металлических конструкций рам для крепления вентиляторов | т  | 0,571 | 47,80 | 27   |
| 425 | 14-178-71<br>22-25-л | Масляная окраска металлоконструкций рам                         | т  | 0,571 | 10,5  | 6    |
|     |                      | Итого:  |    |       |       | 33   |
|     |                      | Металлоконструкции  |    |       |       |      |
| 426 | Ц.1 ч.П п.462        | Стоимость металлоконструкций рам                                | т  | 0,571 | 272,0 | 155  |
|     |                      | Итого:  |    |       |       | 155  |
|     |                      | Итого по "ж"  |    |       |       | 188  |
|     |                      | в т.ч. металлоконструкции                                       |    |       |       | 182  |
|     |                      | Итого по разд.ХУ "Прочие работы"                                |    |       |       | 5872 |

| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u>  | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> |
|----------|----------|---|----------|----------|----------|----------|
|          |          | в т.ч.металлокон-<br>струкции                         | руб      |          |          | 580      |
|          |          | Итого по надзем-<br>ной части здания                  | "        |          |          | 30175    |
|          |          | в т.ч.металло-<br>конструкции                         | "        |          |          | 580      |
|          |          | Итого по надзем-<br>ной и подземной<br>частям здания: | "        |          |          | 38376    |
|          |          | в т.ч. металло-<br>конструкции:                       | "        |          |          | 598      |

Составила: *А.Мамонтова* А.Мамонтова

Сельский дом культуры на 150 мест  
Калькуляция № I  
стоимости сборных железобетонных изделий, определенной по прейскуранту № 06-08

| № пп | Характеристика изделия                     | Марка изделий и расчет стоимости единицы измерения |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |  |
|------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|      |  | ПК6-60-15  | ПК6-60-12      | ПС30-15        | ПС30-12        | ПТ1-12,5-8-6   | ПТ30-10        | ПК8-60.15      | ПС39-15        | ПС39-12        | ПТ27-10        | ПТ57-15        | ПС42-15        | ПТ1-12,5-11-9П |  |
| I    | 2  | 3  | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             | 11             | 12             | 13             | 14             | 15             |  |
| 1    | Марка бетона                               | 200  | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |  |
| 2    | Объем бетона в плотном теле м <sup>3</sup> | 1,121  | 0,843          | 0,57           | 0,431          | 0,038          | 0,353          | 1,121          | 0,735          | 0,554          | 0,318          | 1,066          | 0,79           | 0,079          |  |
| 3.   | Площадь изделия м <sup>2</sup>             | 8,91   | 7,12           | 4,44           | 3,55           | 0,48           | 2,95           | 8,91           | 5,78           | 4,62           | 2,65           | 8,46           | 6,23           | 0,99           |  |
| 4    | Приведенная толщина в см                   | 12,60  | 11,82          | 12,85          | 12,15          | 8,0            | 11,98          | 12,60          | 12,72          | 12,0           | 12,0           | 12,6           | 12,7           | 8,0            |  |
| 5    | Нормативная нагрузка кг/м <sup>2</sup>     | 800  | 800            | 800            | 800            | 1250           | 970            | 900            | 970            | 800            | 970            | 970            | 800            | 1250           |  |
| 6    | Вес изделия в т                            | 2,80   | 2,11           | 1,425          | 1,08           | 0,096          | 0,882          | 2,19           | 1,835          | 1,385          | 0,795          | 2,65           | 1,97           | 0,198          |  |
| 7    | Длина пролета в м                          | 5,98   | 5,98           | 2,98           | 2,98           | 0,8            | 2,98           | 5,98           | 3,88           | 3,88           | 2,68           | 5,68           | 4,18           | 1,10           |  |
| 8    | Единица измерения                          | м <sup>2</sup>                                     | м <sup>2</sup> | м <sup>2</sup> | м <sup>2</sup> | м <sup>2</sup> | м <sup>2</sup> | м <sup>2</sup> | м <sup>2</sup> | м <sup>2</sup> | м <sup>2</sup> | м <sup>2</sup> | м <sup>2</sup> | м <sup>2</sup> |  |

264-12-181 (У)

- 51 -

16017-05

| I  | 2  | 3                                | 4                                | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9                                | 10                               | 11                               | 12                               | 13                               | 14                              | 15                               |
|----|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 9  | Пункт по<br>прейскуранту                       | 1900                             | 1900                             | 1898                             | 1898                             | 1901                             | 1898                             | 1900                             | 1899                             | 1899                             | 1898                             | 1900                             | 1899                            | 1901                             |
| 10 | Цена по прейс-<br>скуранту                     | 6,30                             | 6,30                             | 5,15                             | 5,15                             | 4,80                             | 5,15                             | 6,30                             | 5,55                             | 5,55                             | 5,15                             | 6,30                             | 5,55                            | 4,80                             |
| 11 | Поправка на<br>величину<br>пролета             | 0,48                             | 0,48                             | 0,27                             | 0,27                             | -                                | 0,27                             | 0,48                             | 0,12                             | 0,12                             | 0,18                             | 0,40                             | 0,24                            | -                                |
| 12 | Поправка на<br>нормативную<br>нагрузку         | -0,30                            | -0,30                            | -0,20                            | -0,20                            | -0,30                            | -0,10                            | -0,10                            | -0,10                            | -0,20                            | -0,10                            | -0,10                            | -0,20                           | +0,20                            |
| 13 | Поправка на<br>приведенную<br>толщину          | -                                | -                                | -                                | -                                | 0,18x<br>x2=<br>0,36             | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                | -                               | -                                |
| 14 | Реквизит<br>г.ч. п.7                           | 0,55x<br>1,121:<br>8,91=<br>0,07 | 0,55x<br>0,843:<br>7,12=<br>0,07 | 0,55x<br>0,57:<br>4,44=<br>0,07  | 0,55x<br>0,431:<br>3,55=<br>0,07 | 0,55x<br>0,038:<br>0,48=<br>0,04 | 0,55x<br>0,353:<br>2,95=<br>0,07 | 0,55x<br>1,121:<br>8,91=<br>0,07 | 0,55x<br>0,735:<br>5,78=<br>0,07 | 0,55x<br>0,554:<br>4,62=<br>0,07 | 0,55x<br>0,318:<br>2,65=<br>0,07 | 0,55x<br>1,066:<br>8,46=<br>0,07 | 0,55x<br>0,79:<br>6,23=<br>0,07 | 0,55x<br>0,079:<br>0,99=<br>0,04 |
| 15 | Транспорт<br>ЦСЦ<br>приложение<br>I            | 4,16x<br>2,80:<br>8,91=<br>1,31  | 4,16x<br>2,11:<br>7,12=<br>1,23  | 4,16x<br>1,425:<br>4,44=<br>1,34 | 4,16x<br>1,08:<br>3,55=<br>1,27  | 6,62x<br>0,096:<br>0,48=<br>1,32 | 4,16x<br>0,882:<br>2,95=<br>1,24 | 4,16x<br>2,19:<br>8,91=<br>1,02  | 4,16x<br>1,835:<br>5,78=<br>1,32 | 4,16x<br>1,385:<br>4,62=<br>1,25 | 4,16x<br>0,795:<br>2,65=<br>1,25 | 4,16x<br>2,65:<br>8,46=<br>1,30  | 4,16x<br>1,97:<br>6,23=<br>1,32 | 4,16x<br>0,198:<br>0,99=<br>0,83 |
| 16 | Стоимость<br>единицы с<br>учетом поп-<br>равок | 7,86                             | 7,78                             | 6,63                             | 6,56                             | 5,84                             | 6,63                             | 7,77                             | 6,96                             | 6,79                             | 6,55                             | 7,97                             | 6,98                            | 5,87                             |

|  | <u>I</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> | <u>8</u> | <u>9</u> | <u>10</u> | <u>11</u> | <u>12</u> | <u>13</u> | <u>14</u> | <u>15</u> | 264-12-181<br>(7) |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| I7 С учетом<br>заготови-<br>тельно-<br>складских<br>расходов<br>К-1,02 |          |          | 8,02     | 7,94     | 6,76     | 6,69     | 5,96     | 6,76     | 7,93     | 7,10      | 6,93      | 6,68      | 8,13      | 7,12      | 5,99      |                   |
| I8 Стоимость<br>1 штуки  |          |          | 71,46    | 56,53    | 30,01    | 23,75    | 2,86     | 19,94    | 70,66    | 41,04     | 32,02     | 17,70     | 68,78     | 44,36     | 5,93      |                   |

Составила *А.Мам* А.Мамонтова

Единичная расценка № I  
на приготовление раствора с каменной крошкой

| № пп | Обоснование      | Наименование работ или затрат | Един. изм.     | К-во  | Стоимость един. изм. в руб. | Общая стоимость в руб. |
|------|------------------|-------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|------------------------|
| 1    |                  | Затраты труда                 | ч-д            | 22,0  |                             |                        |
| 2    | Доп. вып. I      | Заработная плата<br>55,0x1,09 | руб            |       |                             | 59,95                  |
| 3    | Указ.к ЕРЕР п.32 | Накладные расходы 54%         | "              |       |                             | 32,37                  |
| 4    | Ц.2 п.363        | Растворомешалки 150 л.с.      | м/см           | 9,7   | 5,32                        | 51,60                  |
| 5    | Доп. в. I        | Прочие машины 25x1,25         | руб            |       |                             | 31,25                  |
| 6    | Ц. I ч. I п.877  | Цемент 300                    | т              | 32,0  | 18,50                       | 592,0                  |
| 7    | ЦСЦ п.222        | Каменная крошка               | м <sup>3</sup> | 114,0 | 9,31                        | 1061,34                |
| 8    |                  | Вода                          | "              | 32,0  | 0,1                         | 3,2                    |
|      |                  | Итого:                        |                |       |                             | 1831,71                |
|      |                  | Стоимость I м <sup>3</sup>    |                |       |                             | 18,32                  |

Составила

*А.Мамонтова*

А.Мамонтова



Калькуляция № 2  
стоимости клееных панелей ДАФІ-3,15

| №<br>пп  | Наименование<br>материалов   | Един.<br>изм. | Цена  | К-во  | Сумма  |
|--|--|---------------|-------|-------|--------|
| 1  | 2  | 3             | 4     | 5     | 6      |
| 1.   | Унифицированные<br>материалы<br>4,44:0,84=5,29                         | м3            | 30,34 | 5,29  | 160,50 |
| 2.   | Асбестоцементные<br>листы толщ.8 мм                                    | м2            | 0,97  | 8,35  | 8,10   |
| 3.   | Минераловатные<br>плиты  | м3            | 24,50 | 0,28  | 6,86   |
| 4.   | Рубероид   | м2            | 0,12  | 4,25  | 0,51   |
| 5  | Пленка   | "             | 0,112 | 4,25  | 0,48   |
| Итого стоимость<br>основных материалов: руб                  |  |               |       |       | 176,45 |
|  | Отходы   | м3            | 2,0   | 0,053 | 0,11   |
| Итого стоимость<br>основных материалов<br>за вычетом отходов |  |               |       |       | 176,34 |
| Вспомогательные<br>материалы - 5%                            |  |               |       |       | 8,82   |
|  | Основная и дополни-<br>тельная зарплата<br>производственных<br>рабочих | ч-час         | 0,70  | 5,0   | 3,50   |
|  | Накладные расходы  | %             | 130   |       | 4,55   |
| Итого фабрично-за-<br>водская себестоимость                  |  |               |       |       | 193,21 |
|  | Непроизводственные<br>расходы  | %             | 3,85  |       | 7,44   |
| Итого коммерческая<br>стоимость                              |  |               |       |       | 200,65 |
|  | Накопления   | %             | 10,0  |       | 20,07  |

264-12-181 (У)

- 56 -

16017-05

| <u>1</u>  | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Оптовая цена франко-<br>-вагон станция от-<br>правления |          | руб.     |          |          | 220,72   |
| Заготовительно-<br>складские расходы                    | %        | 2,0      |          |          | 4,41     |
| Всего:  |          |          |          |          | 225,13   |
| Транспортные<br>расходы                                 | %        | 7,0      |          |          | 15,76    |
| Итого стоимость<br>щита                                 |          | руб.     |          |          | 240,89   |

Составила *А.Мам.* А.Мамонтова

### РАСЧЕТ № 1

сметные цены на индустриальные изделия перемычек  
и опорных подушек

| № пп | Марка изделия | Марка бетона | Объем бетона | № пункта по ЦСЦ | Цена руб/м <sup>3</sup> | Стоим. изделия без арматуры руб/шт | Арматура          |      |                   |      |                   |      |                   |      | Цена изделия с арматурой руб/шт. |
|------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|----------------------------------|
|      |               |              |              |                 |                         |                                    | А-I               |      | А-II              |      | А-III             |      | В-I               |      |                                  |
| 1    | 2             | 3            | 4            | 5               | 6                       | 7                                  | Цена 0,173 руб/кг | к-во | Цена 0,184 руб/кг | к-во | Цена 0,194 руб/кг | к-во | Цена 0,214 руб/кг | к-во | 16                               |
|      |               |              |              |                 |                         |                                    | сумма             |      | сумма             |      | сумма             |      | сумма             |      |                                  |
| 1    | Б-13          | 200          | 0,010        | 445I            | 52,70                   | 0,53                               | -                 | -    | -                 | -    | -                 | -    | 0,69              | 0,15 | 0,68                             |
| 2    | Б-15          | "            | 0,026        | "               | 52,70                   | 1,37                               | -                 | -    | -                 | -    | -                 | -    | 0,58              | 0,12 | 1,49                             |
| 3    | Б-18          | "            | 0,030        | "               | 52,70                   | 1,58                               | -                 | -    | -                 | -    | 0,39              | 0,08 | 0,29              | 0,06 | 1,72                             |
| 4    | Б-22          | "            | 0,037        | "               | 52,70                   | 1,95                               | -                 | -    | -                 | -    | 1,34              | 0,26 | 0,55              | 0,12 | 2,33                             |
| 5    | БУ-13         | "            | 0,034        | "               | 52,70                   | 1,79                               | -                 | -    | -                 | -    | 1,13              | 0,22 | 0,54              | 0,12 | 2,13                             |
| 6    | БУ-19         | "            | 0,051        | "               | 52,70                   | 2,69                               | -                 | -    | -                 | -    | 4,74              | 0,92 | 2,10              | 0,45 | 4,06                             |

264-12-181 (У)

- 57 -

16017-05

| <u>I</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> | <u>8</u> | <u>9</u> | <u>10</u> | <u>11</u> | <u>12</u> | <u>13</u> | <u>14</u> | <u>15</u> | <u>16</u> |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7        | BY-24    | 200      | 0,134    | 445I     | 52,70    | 7,06     | -        | -        | -         | -         | 7,64      | 1,48      | 7,62      | 1,63      | 10,17     |
| 8        | БП-15    | "        | 0,082    | "        | 52,70    | 4,32     | 0,44     | 0,08     | -         | -         | -         | -         | 1,44      | 0,31      | 4,71      |
| 9        | БП-18    | "        | 0,095    | "        | 52,70    | 5,01     | 0,44     | 0,08     | -         | -         | -         | -         | 2,14      | 0,46      | 5,55      |
| 10       | 0П-5-2   | "        | 0,018    | "        | 52,70    | 0,95     | 0,26     | 0,04     | 4,86      | 0,89      | -         | -         | -         | -         | 1,88      |

264-12-181 (γ)

- 58 -

16017-05

| <u>I</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u>     | <u>6</u> | <u>7</u> | <u>8</u> | <u>9</u> | <u>10</u> | <u>11</u> | <u>12</u> | <u>13</u> | <u>14</u> | <u>15</u> | <u>16</u> |
|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 11       | ОП-6-4   | 200      | 0,053    | 445I         | 52,70    | 2,79     | 0,34     | 0,06     | 8,64      | 1,59      | -         | -         | -         | -         | 4,44      |
| 12       | ОП-6-6   | "        | 0,09     | "            | 52,70    | 4,74     | 13,70    | 2,37     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 7,11      |
| 13       | ИОП-2    | 300      | 0,129    | т.ч.<br>п.25 | 55,25    | 7,13     | 10,84    | 1,88     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 9,01      |
| 14       | ИОП-1    | "        | 0,15     | "            | 55,25    | 8,28     | 4,83     | 0,84     | 18,18     | 3,35      | -         | -         | -         | -         | 16,21     |
| 15       | ОП6-2    | 200      | 0,035    | 445I         | 52,70    | 1,84     | 0,34     | 0,06     | 5,96      | 1,10      | -         | -         | -         | -         | 3,00      |

РАСЧЕТ № 2

сметные цены на индустриальные изделия парпетных плит

| №№<br>п/п | Марка<br>изделия | Объем<br>бето-<br>на,<br>м <sup>3</sup> | Марка<br>бето-<br>на | №<br>пунк-<br>та по<br>ЦСЦ | Цена,<br>руб/<br>м | Стоим.<br>изде-<br>лия<br>без<br>арма-<br>туры,<br>руб/<br>шт. | А р м а т у р а |       |      |       | Стоим-<br>ость<br>арма-<br>туры,<br>руб | Пол-<br>ная<br>стоим-<br>ость<br>изде-<br>лия,<br>руб/<br>шт. |
|-----------|------------------|---|----------------------|----------------------------|--------------------|--|-----------------|-------|------|-------|---|---|
|           |                  |   |                      |                            |                    |  | А-І             |       | В-І  |       |   |   |
|           |                  |   |                      |                            |                    |  | Цена            | 0,173 | Цена | 0,214 |   |   |
|           |                  |   |                      |                            |                    |  | руб.            |       | руб. |       |   |   |
|           |                  |   |                      |                            |                    |  | к-во            | сумма | к-во | сумма |   |   |
| І         | 2                | 3                                       | 4                    | 5                          | 6                  | 7  | 8               | 9     | 10   | 11    | 12                                      | 13  |
| I         | АП-27,4          | 0,088                                   | 200                  | 4759                       | 54,70              | 4,81   | 0,62            | 0,11  | 1,67 | 0,36  | 0,47                                    | 1,28  |

264-12-181 (У)

- 60 -

16017-05

## РАСЧЕТ № 3

сметные цены на промышленные изделия:  
лестничных маршей, площадок, проступей  
и ступеней

| №<br>п/п | Марка изделия                     | Пог.м | Площ.<br>м2<br>изде-<br>лия | №<br>пункта<br>по ЦСЦ | Цена<br>руб/<br>м2<br>м.п. | Сметная<br>стоим.,<br>руб/шт |
|----------|-----------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                                 | 3     | 4                           | 5                     | 6                          | 7                            |
| 1        | ЛН-14, ЛН-14к, ЛН-14н             | 1,35  | -                           | 4749                  | 2,0                        | 2,70                         |
| 2        | ЛС-12-17, ЛС-12-17н,<br>ЛС-12-17в | 1,20  | -                           | 4747                  | 4,4                        | 5,28                         |
| 3        | ЛС-15, ЛС-15н                     | 1,50  | -                           | 4746                  | 2,5                        | 3,75                         |
| 4        | ЛН-15в                            | 1,47  | -                           | 4749                  | 2,0                        | 2,94                         |
| 5        | ЛС-12-17, ЛС-12                   | 1,20  | -                           | 4746                  | 2,50                       | 3,00                         |
| 6        | ЛС-22                             | 2,20  | -                           | 4746                  | 2,50                       | 5,50                         |
| 7        | ЛС-18, ЛС-18н                     | 1,75  | -                           | 4747                  | 4,40                       | 7,70                         |
| 8        | ЛН-12, ЛН-12н,<br>ЛН-12к          | 1,20  | -                           | 4747                  | 4,40                       | 5,28                         |
| 9        | ЛН-13в                            | 1,32  | -                           | 4747                  | 4,40                       | 5,81                         |
| 10       | ЛС-18, ЛС-18н                     | 1,75  | -                           | 4747                  | 4,40                       | 7,70                         |
| 11       | ЛС-22                             | 2,20  | -                           | 4747                  | 4,40                       | 9,68                         |
| 12       | ЛН-12, ЛН-12н,<br>ЛН-12к          | 1,20  | -                           | 4747                  | 4,40                       | 5,28                         |
| 13       | ЛН-13в                            | 1,32  | -                           | 4747                  | 4,40                       | 5,21                         |

РАСЧЕТ № 4

Сметные цены на индустриальные изделия прогонов

| № пп | Марка изделия | Марка бетона | Объем бетона | № пункта по ЦСЦ | Цена руб/м | Стоимость без арматуры руб/шт | А р м а т у р а |      |             |        |             |        |             |        |             |        | Цена изделия с арматурой руб/шт |
|------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------|-------------------------------|-----------------|------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------------------------|
|      |               |              |              |                 |            |                               | А-I             |      | А-II        |        | А-III       |        | В-I         |        | З-д         |        |                                 |
|      |               |              |              |                 |            |                               | Цена руб/шт     | К-во | Цена руб/шт | Сум-ма | Цена руб/шт | Сум-ма | Цена руб/шт | Сум-ма | Цена руб/шт | Сум-ма |                                 |
| I    | 2             | 3            | 4            | 5               | 6          | 7                             | 8               | 9    | 10          | 11     | 12          | 13     | 14          | 15     | 16          | 17     | 18                              |
| 1    | П-28          | 200          | 0,10         | 475I            | 61,45      | 6,15                          | 0,62            | 0,11 | 0,74        | 0,14   | 11,02       | 2,14   | 6,90        | 1,48   | 0,16        | 0,05   | 10,07                           |
| 2    | П-60          | 300          | 0,60         | 4750            | 66,0       | 39,6                          | 21,63           | 3,74 | 0,74        | 0,14   | 28,49       | 146,88 | -           | -      | 10,06       | 3,08   | 75,05                           |
| 3    | П-36          | 200          | 0,173        | 4750            | 63,45      | 10,98                         | 0,78            | 0,13 | 0,74        | 0,14   | 17,54       | 3,40   | 5,42        | 1,16   | 0,16        | 0,05   | 15,86                           |
| 4    | П-32          | 200          | 0,152        | 4750            | 63,45      | 9,64                          | 0,78            | 0,13 | 0,74        | 0,14   | 12,62       | 2,45   | 5,0         | 1,07   | 0,16        | 0,05   | 13,48                           |
| 5    | П-60-I        | 200          | 0,60         | 4750            | 66,0       | 39,60                         | 21,63           | 3,74 | 0,74        | 0,14   | 146,88      | 28,49  | -           | -      | 28,36       | 8,68   | 80,65                           |

264-12-181 (У)

- 62 -

16017-05



РАСЧЕТ № 5

Сметные цены на индустриальные изделия карнизных плит

| № пп | Марка изделия | Объем бетона | Марка бетона | № пун-кта по ЦСЦ | Цена руб/м | Стоимость изделия руб/шт | А Р М Я Т У Р А |             |             |             |             |      | Стоимость арматуры руб. | Полная стоимость изделия руб/шт |
|------|---------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------------------|---------------------------------|
|      |               |              |              |                  |            |                          | А-I             |             | В-I         |             | З-Д         |      |                         |                                 |
|      |               |              |              |                  |            | Цена арматуры руб/кг     | Цена руб/кг     | Цена руб/кг | Цена руб/кг | Цена руб/кг | Цена руб/кг |      |                         |                                 |
|      |               |              |              |                  |            | К-во                     | Сумма           | К-во        | Сумма       | К-во        | Сумма       |      |                         |                                 |
| I    | 2             | 3            | 4            | 5                | 6          | 7                        | 8               | 9           | 10          | 11          | 12          | 13   | 14                      | 15                              |
| 1    | АК-12,9       | 0,086        | 200          | 4759             | 54,70      | 4,70                     | 3,23            | 0,56        | 2,18        | 0,47        | 1,03        | 0,32 | 1,35                    | 6,05                            |
| 2    | АКУ-24,9л     | 0,173        | 200          | 4759             | 54,70      | 9,46                     | 2,83            | 0,49        | 5,88        | 1,26        | 1,53        | 0,47 | 2,22                    | 11,68                           |
| 3    | АБ-18,8       | 0,107        | 200          | 4759             | 54,70      | 5,85                     | 2,86            | 0,49        | 3,0         | 0,64        | 1,03        | 0,32 | 1,45                    | 7,30                            |
| 4    | АК-12,8       | 0,072        | 200          | 4759             | 54,70      | 3,94                     | 2,86            | 0,49        | 1,95        | 0,42        | 1,03        | 0,32 | 1,23                    | 5,17                            |

264-12-181 (У)

- 63 -

16017-05

РАСЧЕТ № 6

Сметные цены на индустриальные изделия  
опорных подушек

| № пп | Марка изделия | Марка бетона | Объем бетона | № пункта по ЦСЦ | Цена руб/м <sup>3</sup> | Стоимость изделия без арматуры руб/шт | А р м а т у р а |      |       |             |      |       | Цена изделия с арматурой руб/кг |      |       |
|------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|------|-------|-------------|------|-------|---------------------------------|------|-------|
|      |               |              |              |                 |                         |                                       | А-І             |      | А-ІІ  |             | З.Д. |       |                                 |      |       |
| І    | 2             | 3            | 4            | 5               | 6                       | 7                                     | Цена руб/кг     | К-во | Сумма | Цена руб/кг | К-во | Сумма | Цена руб/кг                     | К-во | Сумма |
| 1    | ОП6-2-І       | 200          | 0,035        | 445І            | 52,70                   | 1,84                                  | 0,34            | 0,06 | 5,96  | 1,10        | 5,23 | 1,60  | 4,60                            |      |       |
| 2    | ОП6-4-І       | "            | 0,053        | "               | 52,70                   | 2,79                                  | 0,34            | 0,06 | 8,64  | 1,59        | 9,43 | 2,89  | 7,33                            |      |       |

(264-12-181 (7)

- 64 -

16017-05

## СМЕТА № 2

Сельский клуб на 150 мест  
Отопление

Сметная стоимость  
в ценах введенных с  
1/1-1969 г.  
1,39 тыс.руб.

## Показатели по смете:

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Объем здания                  | 2869 м <sup>3</sup>  |
| 2. Общая площадь                 | 589,5 м <sup>2</sup> |
| 3. Рабочая площадь               | 447 м <sup>2</sup>   |
| 4. Число мест                    | 150 мест             |
| 5. Стоимость                     |                      |
| I м <sup>3</sup> здания          |                      |
| I м <sup>2</sup> рабочей площади | 5,35 руб.            |
| I м <sup>2</sup> общей площади   | 4,05 руб             |
| I места                          | 15,93 руб.           |

| № пп                     | Обоснование                              | Наименование работ или затрат   | Ед. изм. | К-во  | Сметная стоимость |           |
|--------------------------|--|---|----------|-------|-------------------|-----------|
|                          |  |   |          |       | един. руб.        | общ. руб. |
| 1                        | 2  | 3   | 4        | 5     | 6                 | 7         |
| I. Сантехнические работы |  |   |          |       |                   |           |
| А. Отопление             |  |   |          |       |                   |           |
| 1                        | 23-646<br>32-96                          | Установка радиаторов чугунных М-140-А0                                | экм      | 145,0 | 5,29              | 767       |
| 2                        | 23-652<br>32-15<br>Сб. доп. №2<br>п.295I | Конвекторы "Комфорт"<br>Цена: 0,28+7,36                               | "        | 12,8  | 7,64              | 98        |
| 3                        | 23-45<br>30-10а                          | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам.15 мм | м        | 80    | 0,74              | 59        |
| 4                        | 23-46<br>30-10а                          | 20 мм   | "        | 110   | 0,79              | 87        |
| 5                        | 23-47<br>30-10а                          | 25 мм   | "        | 150   | 0,96              | 144       |
| 6                        | 23-48<br>30-10а                          | 32 мм   | "        | 65    | 1,12              | 73        |
| 7                        | 23-49<br>30-10а                          | 40 мм   | м        | 17    | 1,24              | 21        |

| I  | 2                             | 3   | 4  | 5   | 6    | 7  |
|----|-------------------------------|---|----|-----|------|----|
| 8  | 23-50<br>30-106               | 50 мм   | м  | 10  | 1,49 | 15 |
| 9  | Ц.І ч.Ш<br>п.І466             | Стоимость кранов<br>двойной регулиров-<br>ки диам.15 мм   | шт | 13  | 0,83 | 11 |
| 10 | Ц.І ч.Ш<br>п.І467             | Диам.20 мм  | шт | 20  | 1,09 | 22 |
| 11 | 23-689<br>32-12г              | Установка кранов<br>воздушных радиа-<br>торных тип "Маев-<br>ского"   | "  | 20  | 0,40 | 8  |
| 12 | 23-104<br>30-14а              | Испытание системы<br>отопления гидрав-<br>лическим давлением  | м  | 432 | 0,03 | 13 |
| 13 | Ц.І ч.Ш<br>п.І14              | Стоимость вентилей<br>муфтовых 15ч 8п2<br>диам.25 мм  | шт | 4   | 1,67 | 7  |
| 14 | Ц.І ч.Ш<br>п.І16              | Диам.40 мм<br><br>Б. Тепловой узел  | шт | 2   | 2,53 | 5  |
| 15 | 23-73<br>30-11а               | Прокладка трубопро-<br>водов из стальных<br>труб диам.80х3 мм<br><br>Установка вентилей<br>фланцевых диаметром: | м  | 4   | 2,85 | 11 |
| 16 | Доп.вып.І<br>23-203<br>30-24а | 25 мм   | шт | 2   | 2,24 | 4  |
| 17 | 23-204<br>30-24б              | до 40 мм  | "  | 2   | 3,44 | 7  |
| 18 | 23-195<br>30-15а              | 50 мм<br><br>Стоимость вентилей<br>фланцевых 15 кч 19п<br>диаметром:  | "  | 2   | 3,91 | 8  |
| 19 | Ц.І ч.Ш<br>п.І74              | 20 мм   | шт | 2   | 2,33 | 5  |
| 20 | "- п.І79                      | 32 мм   | "  | 2   | 3,12 | 6  |

| I   | 2                      | 3   | 4   | 5  | 6     | 7  |
|-----|------------------------|---|-----|----|-------|----|
| 21  | Ц. I ч. III<br>п. 176  | 40 мм   | шт  | 2  | 4,23  | 9  |
| 22  | "<br>п. 177            | 50 мм   | "   | 2  | 5,36  | II |
| 23  | 23-664<br>32-106       | Установка грязеви-<br>ков для труб<br>диам. 80 мм                     | шт  | 4  | 23,90 | 96 |
| 24. | 23-663<br>32-10а       | Диам. 50 мм   | "   | -  | 15,9  | -  |
| 25  | 23-680<br>32-11а       | Установка алевато-<br>ров № 2   | "   | -  | 31,80 | -  |
| 26  | 23-107<br>30-15а       | Установка задвижек<br>чугунных 30ч 6 бр<br>диам. 50 мм                | "   | -  | 11,00 | -  |
| 27  | 23-108<br>30-15а       | 80 мм   | "   | 4  | 17,10 | 68 |
| 28  | 23-687<br>32-126       | Установка маномет-<br>ров с трехходовым<br>краном                     | к-т | 2  | 4,18  | 8  |
| 29  | Ц. I ч. III<br>п. 1526 | Стоимость кранов<br>трехходовых                                       | шт  | 3  | 0,66  | 2  |
| 30  | 23-688<br>32-12в       | Установка тер-<br>мометров  | шт  | 2  | 2,18  | 4  |
| 31  | 23-104<br>30-14а       | Испытание системы<br>отопления гидрав-<br>лическим давлением          | м   | 4  | 0,03  | -  |
|     |                        | В. Теплоснабжение<br>калориферов                                      |     |    |       |    |
|     |                        | Прокладка трубопро-<br>водов из стальных<br>водогазопроводных<br>труб |     |    |       |    |
| 32  | 23-46<br>30-10а        | диам. 20 мм   | м   | -  | 0,79  | -  |
| 33  | 23-48<br>30-10а        | 32 мм   | м   | 20 | 1,12  | 22 |
| 34  | 23-49<br>30-10а        | 40 мм   | "   | -  | 1,24  | -  |

| I  | 2                          | 3   | 4         | 5   | 6     | 7    |
|----|----------------------------|---|-----------|-----|-------|------|
| 35 | Ц.І ч.Ш<br>п.ІІ5           | Стоимость вентилей<br>муфтовых 15 кв 8д<br>диам.32 мм                               | шт        | 4   | 1,67  | 7    |
| 36 | Ц.І ч.Ш<br>п.ІІ6           | То же, 40 мм  | "         | -   | 2,53  | -    |
| 37 | Ц.І ч.Ш<br>п.ІІ3           | То же, 20 мм  | "         | -   | 0,95  | -    |
| 38 | 23-104<br>Ш0-14а           | Испытание системы<br>отопления гидравли-<br>ческим давлением                        | м         | -   | 0,03  | ■    |
| 39 | 23-398<br>33-37з           | Установка клапанов<br>регулирующих с элек-<br>троприводом диам.<br>15 мм и 25 мм    | шт        | 1   | 2,91  | 3    |
|    |                            | в т.ч. зарплата:  | руб       |     | 2,72  | (3)  |
| 40 | Пр-нт<br>23-07<br>п.І-1302 | Стоимость клапанов<br>регулирующих с<br>электроприводом<br>25ч 931нх диам.<br>15 мм | шт        | 1   | 92,19 | 92   |
|    |                            | Цена: 86,0х1,072  |           |     |       |      |
|    |                            | Итого:  | руб.      |     |       | 1693 |
|    |                            | Накладные расходы<br>14,9% от суммы<br>1598 руб                                     | "         |     |       | 238  |
|    |                            | Накладные расходы-<br>70% от зарплаты<br>3 руб на п.39                              | "         |     |       | 2    |
|    |                            | Итого:  | "         |     |       | 1933 |
|    |                            | Плановые накопле-<br>ния - 6%   | "         |     |       | 116  |
|    |                            | Итого:<br>по разделу I  | "         |     |       | 2049 |
|    |                            | П. Строительные<br>работы   |           |     |       |      |
| 41 | 17-737<br>27-62в           | Покрyтие трубопрово-<br>дов изоляцией масти-<br>кой                                 | 100<br>м2 | 0,2 | 31,2  | 6    |

264-12-181 (У) - 69 -

16017-05

| 1  | 2                                   | 3   | 4     | 5    | 6    | 7    |
|----|-------------------------------------|---|-------|------|------|------|
| 42 | 19-26<br>28-2г                      | Изоляция полуци-<br>линдрами из мине-<br>ральной ваты | м3    | 1,52 | 49,8 | 76   |
| 43 | Сб. доп.<br>№ 3<br>19-228<br>28-15д | Оклейка лагостек-<br>лотканью                         | м2    | 53,3 | 2,71 | 144  |
| 44 | 17-703<br>27-60з                    | Окраска неизоли-<br>рованных труб                     | 100м2 | 0,6  | 54,8 | 33   |
| 45 | 17-703<br>27-60з<br>т.ч.            | Окраска радиаторов<br>и конвекторов                   | "     | 0,51 | 29,8 | 15   |
|    |                                     | Цена: 54,8-25,0                                       |       |      |      |      |
|    |                                     | Итого:  | руб   |      |      | 274  |
|    |                                     | Накладные расходы<br>- 16,5%                          | "     |      |      | 45   |
|    |                                     | Итого:  | "     |      |      | 319  |
|    |                                     | Плановые накопления<br>- 6%                           | "     |      |      | 19   |
|    |                                     | Итого:  | "     |      |      | 338  |
|    |                                     | Всего по смете:                                       | руб   |      |      | 2387 |

Составила

Геливер

## СМЕТА № 3

Сельский клуб на 150 мест

## Вентиляция

Сметная стоимость в  
ценах, введенных с  
I. I-69 г. - 1,34 тыс. руб.

Показатели по смете:

|    |                 |           |
|----|-----------------|-----------|
| 1. | Объем здания    | 2869,0 м3 |
| 2. | Общая площадь   | 589,5 м2  |
| 3. | Рабочая площадь | 447 м2    |
| 4. | Число мест      | 150       |
| 5. | Стоимость:      |           |
|    | I м3 здания     | 0,47 руб  |
|    | I м2 общ. площ. | 2,27 руб  |
|    | I м2 раб. площ. | 3,0 руб   |
|    | I места         | 8,93 руб  |

| №<br>п/п                 | Обосно-<br>вание   | Наименование<br>работ или затрат   | Един.<br>изм. | К-во | Сметная<br>стоимость<br>в руб. |       |
|--------------------------|--|--|---------------|------|--------------------------------|-------|
|                          |  |  |               |      | един.                          | общая |
| 1                        | 2  | 3  | 4             | 5    | 6                              | 7     |
| I. Сантехнические работы |  |  |               |      |                                |       |
| 1                        | 24-486<br>33-18в<br>доп. 2<br>к ЕРЕР<br>п. 2778<br>I5-01<br>п. 01-588<br>п. 01-585 | Центробежный вен-<br>тилятор Ц-4-70<br>№ 6,3 из углеро-<br>дистой стали на<br>одной оси с алек-<br>тродвигателем<br>А02-31-6 на вибро-<br>основании<br>Цена: 8,22+I91-<br>-(52,0-35,5)хI,074 | шт            | I    | 181,5                          | 185   |
| 2                        | 23-453<br>33-18а<br>I5-01<br>п. I2-022<br>п. I2-018                                | Центробежный вен-<br>тилятор Ц4-70 № 2,5<br>с электродвигате-<br>лем А01-11-4<br>Цена: 32,1-(10,7-<br>-9,0)хI,074  | "             | I    | 30,3                           | 30    |
| 3                        | 24-502<br>33-19а   | Вентилятор канал-<br>ный ВК-7У4<br>"Самал"   | "             | 4    | 25,5                           | 102   |



264-12-181 (У)

- 71 -

16017-05

| I  | 2   | 3   | 4  | 5    | 6    | 7  |
|----|---|---|----|------|------|----|
| 4  | 24-603<br>33-20а<br>доп. № 4<br>К23-08<br>п. 5-028                        | Установка калори-<br>феров КВС-10П<br>Цена: 5,43+64хI,074               | шт | I    | 74,2 | 74 |
| 5  | -"-<br>п. 5-027   | КВС-9П<br>Цена: 5,43+55хI,074   | "  | -    | 64,5 | -  |
| 6  | -"-<br>п. 5-025   | КВС-7П<br>Цена: 5,43+43хI,074   | "  | -    | 51,6 | -  |
| 7  | -"-<br>п. 5-024   | КВС-6П<br>Цена: 5,43+38хI,074   | "  | -    | 46,2 |    |
| 8  | 24-709<br>33-266  | Подставка под<br>калорифер  | кг | 8,5  | 0,32 | 3  |
| 9  | 24-388<br>33-8г   | Клапан утеплен-<br>ный с ручным<br>приводом 600х500                     | "  | I    | 12,3 | 12 |
| 10 | 24-446<br>33-14-а<br>п. 654<br>Ц. I ч. III<br>Доп. 4-к<br>ЕРЕР<br>п. 3284 | Дверь герметичес-<br>кая утепленная<br>1250х500<br>Цена: 13,7+(13,8-++) | шт | 2    | 16,5 | 33 |
| 11 | 24-407<br>33-9а   | Жалюзийные решетки<br>неподвижные разм.<br>225х580                      | шт | 3    | 4,99 | 15 |
| 12 | 24-406<br>33-9а   | Жалюзийные решетки<br>регулируемые<br>P150 и P200                       | шт | 48   | 1,11 | 53 |
| 13 | 24-709<br>33-266  | Подставка под кало-<br>рифер  | кг | 10   | 0,32 | 3  |
| 14 | 24-50<br>33-2д  | Переход из листовой<br>стали толщ. I,0 мм                               | м2 | 2    | 5,28 | 11 |
| 15 | 24-449<br>33-16   | Гибкая вставка  | м2 | 1,15 | 13,0 | 15 |
| 16 | 24-354<br>33-6а<br>Ц. I ч. III<br>п. 856                                  | Зонт TI<br>Цена: 1,75+2,1х0,75  | шт | I    | 3,33 | 3  |

| I   | 2                           | 3   | 4   | 5     | 6    | 7   |
|-----|-----------------------------|---|-----|-------|------|-----|
| 17  | 24-367<br>33-7а             | Дефлектор Т-19  | шт  | 3     | 12,7 | 38  |
| 18  | 24-368<br>33-7б             | Т-20  | "   | 2     | 19,0 | 38  |
| 19  | 24-370<br>33-7в             | Т-22  | "   | 2     | 33,9 | 63  |
| 20  | 24-3I<br>33-1в              | Воздуховоды из тонколистовой стали диам.200 мм          | м2  | 3     | 5,04 | 15  |
| 21  | 24-35<br>33-1б              | периметром до 1000мм                                    | "   | 8,4   | 5,68 | 48  |
| 22  | 24-49<br>33-2г              | периметром до 2070                                      | "   | 20,0  | 5,29 | 106 |
| 23  | Сб.доп.№1<br>п.2582         | Стоимость вибро-изоляторов Д0-38                        | шт  | 4     | 1,69 | 7   |
| 24  | п.2584                      | Д0-4I   | "   | 5     | 2,56 | 13  |
|     |                             | Итого:  | руб |       |      | 869 |
|     |                             | Приточный шкаф III-I                                    |     |       |      |     |
| 25  | 15-2<br>23-1а               | Стойки одинарные деревянные                             | м3  | 0,439 | 85   | 37  |
| 26  | 24-406<br>33-9а             | Решетки жалюзийные регулируемые разм.350x500            | шт  | 1     | 4,86 | 5   |
|     |                             | Цена: $\frac{350 \times 500}{200 \times 200}$ xI, II    |     |       |      |     |
| 27. | 24-4I7<br>33-9а             | Решетки неподвижные при площади сеч.в свету до 0,25 м2  | шт  | 1     | 1,06 | 1   |
| 28  | Ц.1 ч.Ш<br>п.1846           | Стоимость решеток жалюзийных неподвижных сеч.до 0,25 м2 | м2  | 0,175 | 17,8 | 3   |
| 29  | 24-383<br>33-8а             | Утепленный откидной клапан                              | "   | 0,175 | 39,2 | 7   |
| 30  | 24-448<br>33-15             | Установка лебедок фонарных                              | шт  | 1     | 0,8  | 1   |
| 3I  | Сб.доп.<br>выд. I<br>п.2723 | Стоимость лебедок фонарных                              | шт  | 1     | 5,85 | 6   |

| 1  | 2                               | 3   | 4   | 5     | 6    | 7    |
|----|---------------------------------|---|-----|-------|------|------|
| 32 | Сб.доп.<br>вып. I<br>п.2567     | Стоимость блоков<br>для дроссель-клапан-<br>нов                           | шт  | 5     | 0,35 | 2    |
| 33 | Ц. I ч. У<br>п. I379<br>стр.292 | Трос стальной<br>диам. 3,4 мм   | т   | 0,001 | 197  | -    |
|    |                                 | Итого:  | руб |       |      | 62   |
|    |                                 | Итого по п.п. I-33  | руб |       |      | 931  |
|    |                                 | Пуск и регулиров-<br>ка 2,5%  | "   |       |      | 23   |
|    |                                 | Итого:  | "   |       |      | 954  |
|    |                                 | Накладн. расходы I4,9%  | "   |       |      | 142  |
|    |                                 | Итого:  | "   |       |      | 1096 |
|    |                                 | Плановые накопле-<br>ния - 6%   | "   |       |      | 66   |
|    |                                 | Итого I раздел  | "   |       |      | 1162 |
|    |                                 | II Строительные<br>работы   |     |       |      |      |
| 34 | 2I-160<br>59-320                | Короб деревянный<br>утепленный с прок-<br>ладкой мшиваты и<br>штукатуркой | м2  | 53,0  | 8,28 | 439  |
| 35 | 2I-159<br>59-32а                | Деревянная утеп-<br>ленная шахта  | "   | 33,0  | 8,73 | 288  |
| 36 | I8-I4<br>24-4-б                 | Короба асбестоце-<br>ментные периметром<br>до 1000 мм                     | "   | 31,5  | 0,46 | I4   |
|    |                                 | Стоимость коробов<br>асбестоцементных<br>размером:                        |     |       |      |      |
| 37 | 06-04<br>п.953                  | 260 x I60<br>0,907 x I,074  | м   | 8     | 0,87 | 8    |
| 38 | п.955                           | 200x200<br>I,06xI,074   | м   | 33    | I,14 | 38   |
| 39 | I8-I5<br>24-4-в                 | Короба асбестоце-<br>ментные периметром<br>более 1000 мм                  | м2  | 56,1  | 0,33 | I9   |
| 40 | 06-04<br>п.958                  | Стоимость коробов<br>асбестоцементных<br>разм. 280x280                    | м   | 4     | I,98 | 8    |

264-12-181 (У)

- 74 -

16017-05

| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u>                    | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> |
|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 41       | п.360    | 355х355<br>Цена: 1,43х1,074 | м2       | 42,6     | 1,54     | 66       |
| 42       | п.363    | 450х450<br>Цена: 1,53х1,074 | "        | 9,0      | 1,64     | 15       |
|          |          | Итого:                      | руб      |          |          | 141      |
|          |          | Накладные расходы<br>16,5%  | "        |          |          | 23       |
|          |          | Итого:                      | "        |          |          | 164      |
|          |          | Плановые накопле-<br>ния 6% | "        |          |          | 10       |
|          |          | Итого по II разд:           | "        |          |          | 174      |
|          |          | Всего по смете:             | "        |          |          | 1336     |

Составила



Гиливер

## СМЕТА № 4

## Сельский клуб на 150 мест

## Холодное водоснабжение

Сметная стоимость  
в ценах, введенных  
с 1/1-1969 г.  
0,67 тыс.руб.

## Показатели по смете:

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Объем здания                  | 2869,0 м <sup>3</sup> |
| 2. Общая площадь                 | 3312,8 м <sup>2</sup> |
| 3. Рабочая площадь               | 447,0 м <sup>2</sup>  |
| 4. Число мест                    | 150 мест              |
| 5. Стоимость:                    |                       |
| I м <sup>3</sup> здания          | 0,23 руб              |
| I м <sup>2</sup> рабочей площади | 1,5 руб               |
| I м <sup>2</sup> общей площади   | 1,14 руб              |
| 2 места                          | 4,47 руб              |

| № пп                     | Обоснование              | Наименование работ или затрат   | Един. изм. | К-во | Сметная стоимость |            |
|--------------------------|--------------------------|---|------------|------|-------------------|------------|
|                          |                          |   |            |      | един. руб.        | общая руб. |
| 1                        | 2                        | 3   | 4          | 5    | 6                 | 7          |
| I. Сантехнические работы |                          |   |            |      |                   |            |
| I                        | 23-I<br>30-Ia<br>прим. I | Ввод водопровода из чугунных водопроводных труб диам. 100 мм                      | м          | 5    | 2,56              | 13         |
| 2                        | 23-2I<br>30-2a           | Фасонные чугунные части диам. 50 мм   | т          | 0,01 | 397,00            | 4          |
| 3.                       | 23-57<br>30-I0в          | Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных труб диам. 15 мм (оцинкованных) | м          | 23   | 1,07              | 25         |
| 4                        | 23-58<br>30-I0в          | 20 мм   | "          | 10   | 1.07              | 11         |
| 5                        | 23-59<br>30-I0в          | 25 мм   | "          | 17   | 1,34              | 23         |

| 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6     | 7   |
|----|---|---|-----|-----|-------|-----|
| 6  | 25-62<br>30-10г   | 50 мм   | м   | 21  | 2,30  | 48  |
| 7  | 23-63<br>30-10г   | 70 мм   | "   | 27  | 2,74  | 74  |
| 8  | 23-108<br>30-156  | Задвижки чугунные<br>параллельные<br>30ч 6бр диам.80 мм               | шт  | 3   | 17,10 | 51  |
| 9  | Ц.И ч.Ш<br>п.130  | Стоимость вентилей<br>запорных муфтовых<br>15ч 8р2 диам.15 мм         | шт  | 7   | 0,95  | 7   |
| 10 | "- п.132  | 25 мм   | "   | 2   | 1,44  | 3   |
| 11 | "- п.131  | 20 мм   | "   | 4   | 1,10  | 4   |
| 12 | Сб.доп.<br>№ I<br>23-196<br>30-156<br>Ц.И ч.Ш<br>п.1157 | Клапан обратный<br>диам.80 мм<br>Цена: 7,41 + 10,8                    | шт  | 2   | 18,21 | 36  |
| 13 | 23-386<br>31-116  | Установка вентилей<br>поливочных диам.<br>25 мм                       | к-т | 2   | 1,79  | 4   |
| 14 | 23-385<br>31-11а  | Краны пожарные<br>диам.50 мм  | к-т | 5   | 36,5  | 183 |
| 15 | 23-104<br>30-14а  | Испытание системы<br>водоснабжения гид-<br>равлическим давлени-<br>ем | м   | 98  | 0,03  | 3   |
|    |   | Итого:  |     |     |       | 489 |
|    |   | Накладные расходы<br>14,9%  | руб |     |       | 73  |
|    |   | Итого:  | "   |     |       | 562 |
|    |   | Плановые накопле-<br>ния 6%   | "   |     |       | 34  |
|    |   | Итого по I разделу  | "   |     |       | 596 |
|    |   | П. Строительные<br>работы   |     |     |       |     |
| 16 | 19-86   | Изоляция трубопро-<br>водов изделиями из<br>минеральной ваты          | м3  | 0,7 | 21,50 | 15  |

264-12-181 (У)

- 77 -

16017-05

| 1  | 2                | 3  | 4     | 5    | 6     | 7   |
|----|------------------|--|-------|------|-------|-----|
| 17 | 19-146<br>28-11а | Оштукатурить поверхность изоляции асбестоцементным раствором толщ. 10 мм | м2    | 21,5 | 0,80  | 17  |
| 18 | 19-203<br>28-13ж | Обертывание поверхности изоляции рубероидом в I слой                     | "     | 22,8 | 0,29  | 7   |
| 19 | 19-209<br>28-14б | Окраска трубопроводов по изоляции масляной краской за 2 раза             | "     | 22,8 | 0,52к | 12  |
| 20 | 17-703<br>27-60з | Окраска неизолированных труб масляной краской за 2 раза                  | 100м2 | 0,1  | 54,80 | 5   |
|    |                  | Итого:   | руб   |      |       | 56  |
|    |                  | Накладные расходы - 16,5%  | "     |      |       | 9   |
|    |                  | Итого:   | "     |      |       | 65  |
|    |                  | Плановые накопления - 6%   | "     |      |       | 4   |
|    |                  | Итого по II разделу  | "     |      |       | 69  |
|    |                  | Всего по смете:  | "     |      |       | 665 |

Составила



Гилвер

## СМЕТА № 5

Сельский клуб на 150 мест  
Горячее водоснабжение

Сметная стоимость в  
ценах введенных с  
1/1-1969 г.  
0,16 тыс.руб.

Показатели по смете:


|    |                               |                       |
|----|-------------------------------|-----------------------|
| 1. | Объем здания                  | 2869,0 м <sup>3</sup> |
| 2. | Общая площадь                 | 589,5 м <sup>2</sup>  |
| 3. | Рабочая площадь               | 447,0 м <sup>2</sup>  |
| 4. | Число мест                    | 150 мест              |
| 5. | Стоимость:                    |                       |
|    | 1 м <sup>3</sup> здания       | 0,06 руб              |
|    | 1 м <sup>2</sup> раб. площади | 0,36 руб              |
|    | 1 м <sup>2</sup> общ. площади | 0,27 руб              |
|    | 1 места                       | 1,07 руб              |

| №                        | Обосно-<br>п л вание  | Наименование<br>работ или затрат  | Ед.<br>изм. | К-во | Сметная стоим. |              |
|--------------------------|---|---|-------------|------|----------------|--------------|
|                          |   |   |             |      | един.<br>руб   | общая<br>руб |
| 1                        | 2   | 3   | 4           | 5    | 6              | 7            |
| I. Сантехнические работы |   |   |             |      |                |              |
| 1                        | 23-57<br>30-10в   | Прокладка трубо-<br>проводов из сталь-<br>ных водогазопро-<br>водных оцинкован-<br>ных труб<br>диам.15 мм | м           | 47   | 1,07           | 50           |
| 2                        | 23-58<br>30-10в   | 20 мм   | м           | 16   | 1,07           | 17           |
| 3                        | 23-59<br>30-10в   | 25 мм   | м           | 15   | 1,34           | 20           |
| 4                        | Ц.1 ч.Ш<br>п.130  | Стоимость венти-<br>лей муфтовых диам.<br>15 мм   | шт          | 5    | 0,95           | 5            |
| 5                        | "- п.132  | 25 мм   | "           | 1    | 1,44           | 1            |
| 6                        | 23-343<br>31-2д Ц.1<br>ч.Ш п.1916<br>Пр-нт 24-07<br>п.07-01 | Установка смесителей<br>для моек  | шт          | 2    | 5,62           | 11           |
|                          |   | Цена: 5,04-3,92+<br>+4,2х1,072  |             |      |                |              |



| 1  | 2                | 3  | 4         | 5    | 6     | 7   |
|----|------------------|--|-----------|------|-------|-----|
| 7  | 23-104<br>30-14а | Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением         | м         | 78   | 0,03  | 2   |
|    |                  | Итого:   | руб       |      |       | 106 |
|    |                  | Накладные расходы - 14,9%  | "         |      |       | 16  |
|    |                  | Итого:   | "         |      |       | 122 |
|    |                  | Плановые накопления - 6%   | "         |      |       | 7   |
|    |                  | Итого по I разд.   | "         |      |       | 129 |
|    |                  | II. Строительные работы  |           |      |       |     |
| 8  | 19-86<br>28-6а   | Изоляция трубопроводов изделиями из минеральной ваты толщ. 10 мм | м2        | 0,3  | 21,50 | 6   |
| 9  | 19-146<br>28-11а | Оштукатурить поверхность асбестоцементным раствором толщ. 10 мм  | "         | 10,0 | 0,80  | 8   |
| 10 | 19-203<br>28-13ж | Обертывание поверхности изоляции трубопроводом в Ислон           | "         | 11,0 | 0,29  | 3   |
| 11 | 19-209<br>28-14б | Окраска труб по изоляции масляной краской за 2 раза              | "         | 11,0 | 0,52  | 6   |
| 12 | 17-703<br>27-60з | Окраска неизолированных труб масляной краской за 2 раза          | 100<br>м2 | 0,05 | 54,80 | 3   |
|    |                  | Итого:   | руб       |      |       | 26  |
|    |                  | Накладные расходы - 16,5%  | "         |      |       | 4   |
|    |                  | Итого:   | "         |      |       | 30  |
|    |                  | Плановые накопления 6%   | "         |      |       | 2   |
|    |                  | Итого по II разд.  | "         |      |       | 32  |
|    |                  | Всего по смете:  | "         |      |       | 161 |

Составила


 Гилвер

## СМЕТА № 6

## Сельский клуб на 150 мест

## Канализация

Сметная стоимость в  
ценах, введенных с  
I/I-1969 г.  
0,57 тыс.руб.

Показатели по смете:

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Объем адания               | 2869,0 м <sup>3</sup> |
| 2. Рабочая площадь            | 589,5 м <sup>2</sup>  |
| 3. Рабочая площадь            | 447 м <sup>2</sup>    |
| 4. Число мест                 | 150 мест              |
| 5. Стоимость:                 |                       |
| I м <sup>3</sup> адания       | 0,2 руб.              |
| I м <sup>2</sup> раб. площади | 1,28 руб.             |
| I места                       | 3,80 руб              |


| № пп | Обоснование     | Наименование работ или затрат   | Ед. изм. | К-во | Сметная стоим. |           |
|------|-----------------|---|----------|------|----------------|-----------|
|      |                 |   |          |      | един. руб.     | общ. руб. |
| 1    | 2               | 3   | 4        | 5    | 6              | 7         |
| 1    | 23-34<br>30-6а  | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм  | м        | 10   | 2,52           | 25        |
| 2    | 23-35<br>30-6с  | 100 мм  | "        | 54   | 3,95           | 213       |
| 3    | 23-317<br>31-1г | Установка умывальников керамических с бутылочным сифоном и смесителем | к-т      | 4    | 17,70          | 71        |
| 4    | 23-357<br>31-4б | Установка мойки на 2 отделения  | "        | 1    | 33,9           | 34        |
| 5    | 23-366<br>31-5а | Установка унитазов "Компакт"  | "        | 4    | 21,80          | 87        |
| 6    | 23-372<br>31-6а | Установка писсуаров керамических с сифоном и писсуарным краном        | "        | 2    | 6,66           | 13        |
| 7    | 23-55<br>30-10в | Трубы стальные водогазопроводные диам. 40 мм                          | м        | 2    | 1,25           | 3         |

264-12-181 (У) - 81 -

16017-05

| <u>1</u> | <u>2</u>               | <u>3</u>  | <u>4</u>  | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> |
|----------|------------------------|---|-----------|----------|----------|----------|
| 8        | Ц. I ч. III<br>п. I909 | Стоимость сифонов<br>2-х оборотных<br>диам. 50 мм | шт        | 3        | 0,89     | 3        |
|          |                        | Итого:  | руб       |          |          | 449      |
|          |                        | Накладные расходы<br>- 14,9%                      | "         |          |          | 71       |
|          |                        | Итого:  | "         |          |          | 520      |
|          |                        | Плановые накопле-<br>ния - 6%                     | "         |          |          | 31       |
|          |                        | Итого по I разд.                                  | "         |          |          | 551      |
|          |                        | П. Строительные<br>работы                         |           |          |          |          |
| 9        | I7-703<br>27-60з       | Окраска трубо-<br>проводов масля-<br>ной краской  | 100<br>м2 | 0,3      | 54,8     | 16       |
|          |                        | Итого:  | руб       |          |          | 16       |
|          |                        | Накладные расхо-<br>ды - 16,5%                    | "         |          |          | 3        |
|          |                        | Итого:  | "         |          |          | 19       |
|          |                        | Плановые накопле-<br>ния - 6%                     | "         |          |          | 1        |
|          |                        | Итого по II разд:                                 | "         |          |          | 20       |
|          |                        | Всего по смете:                                   | "         |          |          | 571      |

Составила


 Геливер

**СМЕТА № 7**  
**Сельский клуб на 150 мест**  
**Электросвещение**

Сметная стоимость в  
 ценах, введенных с  
 1/1-1969 г.  
 7,05 тыс.руб.

Показатели по смете:

|    |                                  |                       |
|----|----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Объем здания                     | 2869,0 м <sup>3</sup> |
| 2. | Общая площадь                    | 589,5 м <sup>2</sup>  |
| 3. | Рабочая площадь                  | 447,0 м <sup>2</sup>  |
| 4. | Число мест                       | 150 мест              |
| 5. | Стоимость:                       |                       |
|    | I м <sup>3</sup> здания          | 2,46 руб.             |
|    | I м <sup>2</sup> общей площади   | 11,96 руб.            |
|    | I м <sup>2</sup> рабочей площади | 15,77 руб.            |
|    | I места                          | 47,0 руб.             |

| № пп                               | Обоснование | Наименование работ или затрат            | Ед. изм. | К-во | Затраты труда                                 |                | Сметная стоимость |   |             | Общая стоимость |    |    |
|------------------------------------|-------------|--|----------|------|---|----------------|-------------------|---|-------------|-----------------|----|----|
|                                    |             |  |          |      | ед. изм.                                      | всего чел.-час | Общ. руб.         | Монтажных работ                               | Общ. руб.   | Монтажных работ |    |    |
|                                    |             |  |          |      | един. изм. руб.                               |                |                   | руб.  |             |                 |    |    |
|                                    |             |  |          |      | общ. в т.ч. з/плата осн. по эксплуатац. машин |                |                   | Общ. в т.ч. з/плата осн. по эксплуатац. машин |             |                 |    |    |
| I                                  | 2           | 3  | 4        | 5    | 6   | 7              | 8                 | 9   | 10          | 11              | 12 | 13 |
| А. Оборудование и монтажные работы |             |  |          |      |   |                |                   |   |             |                 |    |    |
| I                                  | 8-7103      | Групповой осветительный щит типа УОЩВ-12 | 100 шт   | 0,02 | 492   | 9,8            | -                 | 411   | 214<br>1,06 | -               | -  | 4  |

264-12-181 (7)

- 82 -

16017-05

| I | 2      | 3   | 4         | 5    | 6   | 7     | 8 | 9   | 10                  | II | 12  | 13               |
|---|--------|---|-----------|------|-----|-------|---|-----|---------------------|----|-----|------------------|
| 2 | 8-7104 | Щиток ОПМ-I   | 100<br>шт | 0,02 | 635 | 12,7  |   | 523 | <u>276</u><br>1,59  |    | 10  | <u>6</u><br>*    |
| 3 | 8-7088 | Ящик с трансформатором однофазным ЯТП-025   | "         | 0,02 | 272 | 5,4   |   | 331 | <u>117</u><br>1,23  |    | 7   | <u>2</u><br>-    |
| 4 | 8-7038 | Светильник для люминесцентных ламп количеством до 2 ламп:<br>Л201Б-2x40-34 шт<br>ЛП002-2x40-8 шт<br>ЛП003-1x40-4 шт | "         | 0,46 | 222 | 102,1 |   | 257 | <u>97,7</u><br>20,4 |    | 118 | <u>45</u><br>9   |
| 5 | 8-7060 | Светильник типа НБ005x60  | "         | 0,09 | 135 | 12,2  |   | 247 | <u>58,1</u><br>12,2 |    | 22  | <u>5</u><br>1    |
| 6 | 8-7055 | Светильник плафон ПЛ-II, арт.38   | "         | 0,61 | 146 | 89,1  |   | 220 | <u>62,6</u><br>0,29 |    | 134 | <u>38</u><br>*   |
| 7 | 8-903  | Металлоконструкции  | тн        | 0,01 | 174 | 1,7   |   | 444 | <u>74,6</u><br>0,86 |    | 4   | <u>1</u><br>-    |
| 8 | 8-7039 | Светильник для люминесцентных ламп количеством до 4 ламп<br>Л201Б-4x20  | 100<br>шт | 0,8  | 290 | 232,0 |   | 358 | <u>127</u><br>25,4  |    | 286 | <u>102</u><br>20 |

264-12-181 (У)

- 83 -

16017-05

| I  | 2      | 3   | 4         | 5    | 6   | 7    | 8 | 9   | 10                  | 11 | 12 | 13             |
|----|--------|---|-----------|------|-----|------|---|-----|---------------------|----|----|----------------|
| 9  | 8-7015 | Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и взрывоопасной средой:<br>ШПР-100, ШПР-200 | 100<br>шт | 0,26 | 161 | 41,9 |   | 193 | $\frac{70,1}{25}$   |    | 50 | $\frac{18}{7}$ |
| 10 | 8-7055 | Светильники потолочные ППО 19x60  | "         | 0,09 | 146 | 13,1 |   | 220 | $\frac{62,6}{0,29}$ |    | 20 | $\frac{6}{1}$  |
| 11 | 8-7063 | Световой указатель "СВ"   | "         | 0,06 | 204 | 12,2 |   | 289 | $\frac{86,7}{13,4}$ |    | 17 | $\frac{5}{1}$  |
| 12 | 8-7002 | Выключатель для скрытой проводки  | "         | 0,49 | 75  | 36,8 |   | 106 | 32,7                |    | 52 | 16             |
| 13 | 8-7003 | То же, герметический  | "         | 0,06 | 82  | 4,9  |   | 233 | 35,4                |    | 14 | 2              |
| 14 | 8-7007 | Розетка штепсельная при скрытой проводке  | "         | 0,2  | 75  | 15,0 |   | 117 | 32,7                |    | 23 | 7              |

| I   | 2      | 3   | 4    | 5    | 6  | 7     | 8    | 9                   | 10 | II | 12  | 13               |
|---|--------|---|------|------|----|-------|------|---------------------|----|----|-----|------------------|
| Затягивание первого<br>провода АПВ и ПВ в<br>трубу: |        |   |      |      |    |       |      |                     |    |    |     |                  |
| Провод первый<br>сечением до:                       |        |   |      |      |    |       |      |                     |    |    |     |                  |
| 15  | 8-4371 | 2,5 мм <sup>2</sup>                                   | 100м | 5,7  | 6  | 34,2  | 6,86 | <u>2,69</u><br>0,81 |    |    | 39  | <u>15</u><br>5   |
| 16  | 8-4372 | 6 мм <sup>2</sup>                                     | "    | 2,97 | 8  | 23,8  | 8,49 | <u>2,35</u><br>0,97 |    |    | 25  | <u>10</u><br>3   |
| 17  | 8-4373 | 10 мм <sup>2</sup>                                    | "    | 0,55 | 10 | 5,5   | 12,6 | <u>4,82</u><br>1,59 |    |    | 7   | <u>3</u><br>1    |
| За каждый последую-<br>щий провод сечени-<br>ем до: |        |   |      |      |    |       |      |                     |    |    |     |                  |
| 18  | 8-4403 | 2,5 мм <sup>2</sup>                                   | "    | 8,6  | 3  | 25,8  | 2,37 | 1,31                |    |    | 20  | II               |
| 19  | 8-4404 | 6 мм <sup>2</sup>                                     | "    | 3,81 | 3  | 11,4  | 2,72 | 1,47                |    |    | 10  | 6                |
| 20  | 8-4405 | 10 мм <sup>2</sup>                                    | "    | 1,95 | 5  | 9,8   | 4,54 | 2,5                 |    |    | 9   | 5                |
| 21  | 8-4281 | Труба стальная<br>под заливку бето-<br>ном диам.20 мм | 100м | 8,7  | 37 | 321,9 | 40,9 | <u>15,7</u><br>1,16 |    |    | 356 | <u>137</u><br>10 |
| 22  | 8-4282 | Диам.40 мм  | "    | 0,55 | 38 | 20,9  | 43,2 | <u>15,8</u><br>1,21 |    |    | 24  | <u>9</u><br>1    |

264-12-181 (7)

- 85 -

16017-05

| I  | 2                          | 3  | 4    | 5    | 6  | 7    | 8 | 9              | 10                 | II     | 12   | 13               |
|----|----------------------------|--|------|------|----|------|---|----------------|--------------------|--------|------|------------------|
| 23 | 8-4223                     | Провод АППВС<br>скрыто   | 100м | 6,25 | 14 | 87,5 |   | 15,6           | <u>5,6</u><br>0,94 |        | 98   | <u>35</u><br>6   |
|    |                            | Итого:   |      |      |    |      |   |                |                    | II29,7 | 1353 | <u>488</u><br>64 |
|    |                            | Плановые накопления - 6%   |      |      |    |      |   |                |                    |        | 81   |                  |
|    |                            | Итого по "А"   |      |      |    |      |   |                |                    | II29,7 | 1434 | <u>488</u><br>64 |
|    |                            | Б. Материалы, не учтенные ценником:<br>Групповой осветительный щит типа: |      |      |    |      |   |                |                    |        |      |                  |
| 24 | 15-04-II                   | ОПМ-I  | шт   | 2    |    |      |   | 74xI,047       |                    |        | 155  |                  |
| 25 | п.4-II8                    | УОЩВ-I2  | "    | 2    |    |      |   | 66xI,047       |                    |        | 138  |                  |
| 26 | 15-04-II<br>п.3-670        | Ящик с однофазным трансформатором ЯТН-0,25                               | "    | 2    |    |      |   | 13xI,076       |                    |        | 28   |                  |
| 27 | 15-07<br>Д.7<br>п.3-065    | Светильники люминесцентные типа: Л201Б 240x16-2x40                       | "    | 34   |    |      |   | 25,2xI,083     |                    |        | 928  |                  |
| 28 | 15-07<br>п.3-062           | Л201Б-420x18-4x20  | "    | 80   |    |      |   | 30xI,083       |                    |        | 2699 |                  |
| 29 | 15-07<br>Доп.18<br>п.3-156 | ЛП003-1x40   | "    | 4    |    |      |   | 7,3x<br>xI,083 |                    |        | 32   |                  |



| I  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6 | 7 | 8        | 9 | 10 | 11 | 12  | 13 |
|----|--|---|----|----|---|---|----------|---|----|----|-----|----|
| 30 | Доп.к но-<br>менклатуре<br>Рижского<br>св/тех.<br>з-да<br>-73 г. | ЛШ002-2х40  | шт | 8  |   |   | 23х1,083 |   |    |    | 199 |    |
|    |  | Светильники уплот-<br>ненные типа:                            |    |    |   |   |          |   |    |    |     |    |
| 31 | 15-07-70г<br>доп.№ 9<br>к.1-257                                  | ШПР-20<br>Цена: 12,9х1,083                                    | "  | 6  |   |   | 13,94    |   |    |    | 84  |    |
| 32 | Доп.№7<br>к 1-203  | ШПР-100<br>Цена: 5,65х1,083                                   | "  | 20 |   |   | 6,12     |   |    |    | 122 |    |
| 33 | 15-07<br>Д20<br>п.3-165  | Светильник пото-<br>лочный НПО-19х<br>х60<br>Цена: 1,35х1,083 | "  | 9  |   |   | 1,46     |   |    |    | 13  |    |
| 34 | 15-07<br>Д20<br>п.3-162  | НБ005х60<br>Цена: 1,75х1,083                                  | "  | 9  |   |   | 1,9      |   |    |    | 17  |    |
| 35 | Таллинский<br>з-д "Эсто-<br>пласт"                               | Арт.38<br>Цена: 4,0х1,083                                     | "  | 49 |   |   | 4,33     |   |    |    | 212 |    |
| 36 | Цена Лид-<br>ского<br>з-да                                       | Светильник<br>ПЛ-11<br>Цена: 3,1х1,083                        | "  | 13 |   |   | 3,36     |   |    |    | 44  |    |

264-12-181 (7)

- 87 -

16017-05

| I  | 2                           | 3  | 4             | 5           | 6 | 7 | 8 | 9                      | 10 | II | 12        | 13 |
|----|-----------------------------|--|---------------|-------------|---|---|---|------------------------|----|----|-----------|----|
| 37 | 24-05<br>п.1-732            | Световой указатель /СУВ"<br>Цена: 1,35x1,078                   | шт            | 6           |   |   |   | I,46                   |    |    | 9         |    |
| 38 | 15-15<br>п.1-044<br>п.1-025 | Лампа люминесцентная ЛБ-40<br>ЛБ-20<br>Лампа накаливания типа: | 10<br>шт<br>" | 4,6<br>32,0 |   |   |   | 9,0x1,086<br>6,5x1,086 |    |    | 45<br>226 |    |
| 39 | п.7-040                     | НБ-220-150   | "             | 0,6         |   |   |   | 0,9x1,086              |    |    | 1         |    |
| 40 | п.7-034                     | НБ-220-100   | "             | 5,5         |   |   |   | 0,5x1,086              |    |    | 5         |    |
| 41 | п.7-026                     | НБ-220-60  | "             | 7,7         |   |   |   | 0,75x<br>x1,086        |    |    | 6         |    |
| 42 | п.7-019                     | НБ-220-40  | "             | 0,4         |   |   |   | 0,75x1,086             |    |    | -         |    |
| 43 | п.9-004                     | Лампа накаливания местного света МО 36-25                      | "             | 2,5         |   |   |   | 0,6x1,086              |    |    | 2         |    |
| 44 | п.6-002                     | Зажигатель (стартер)<br>30-40-СК-220в                          | "             | 36,6        |   |   |   | 1,9x1,086              |    |    | 75        |    |
| 45 | Ц.1 ч.1<br>стр.106<br>п.172 | Труба стальная тонкостенная по ГОСТу 3262-62<br>диам.15 мм     | м             | 834         |   |   |   | 0,15                   |    |    | 125       |    |
| 46 | п.173                       | 20 мм  | м             | 62          |   |   |   | 0,17                   |    |    | 11        |    |
| 47 | п.184                       | 40 мм  | м             | 57          |   |   |   | 0,43                   |    |    | 25        |    |

264-12-181 (7)

- 88 -

16017-05

| I  | 2                            | 3   | 4  | 5     | 6 | 7 | 8      | 9      | 10 | 11 | 12   | 13               |
|----|------------------------------|---|----|-------|---|---|--------|--------|----|----|------|------------------|
| 48 | 15-09-71<br>стр.107<br>г.126 | Провод марки<br>АПВ-660 сече-<br>нием 2,5 мм <sup>2</sup><br>23,5х1,107 | км | 1,288 |   |   |        | 26,06  |    |    | 34   |                  |
| 49 | "                            | 4 мм <sup>2</sup><br>29,5х1,109   | "  | 0,484 |   |   |        | 32,72  |    |    | 16   |                  |
| 50 | "                            | 6 мм <sup>2</sup><br>36х1,109   | "  | 0,237 |   |   |        | 39,92  |    |    | 9    |                  |
| 51 | "                            | 10 мм <sup>2</sup><br>56х1,109  | "  | 1,290 |   |   |        | 62,1   |    |    | 80   |                  |
| 52 | "                            | Провод ПВ-2,5мм <sup>2</sup>  | "  | 0,082 |   |   |        | 39,92  |    |    | 3    |                  |
| 53 |                              | 10 мм <sup>2</sup><br>116х1,109   | "  | 0,129 |   |   |        | 128,64 |    |    | 17   |                  |
| 54 | 15-09-71<br>стр.108<br>г.128 | Провод марки<br>АПВС сечением<br>2х2,5 мм <sup>2</sup><br>43х1,109      | "  | 0,495 |   |   |        | 47,69  |    |    | 24   |                  |
| 55 | "                            | 3х2,5 мм <sup>2</sup><br>65х1,109                                       | "  | 0,149 |   |   |        | 72,09  |    |    | 11   |                  |
|    |                              | Итого:  |    |       |   |   |        |        |    |    | 5295 |                  |
|    |                              | Плановые накопле-<br>ния - 6%   |    |       |   |   |        |        |    |    | 318  |                  |
|    |                              | Итого по "Б"  |    |       |   |   |        |        |    |    | 5613 |                  |
|    |                              | Всего по смете:   |    |       |   |   | 1129,7 |        |    |    | 7047 | <u>488</u><br>64 |

264-12-181 (7)

- 89 -

16047-05

Составила

Гливер

**СМЕТА № 8**  
**Сельский клуб на 150 мест**  
**Силовое электрооборудование**

Сметная стоимость  
 в ценах, введенных с  
 1/1-1969 г.  
 1,37 тыс.руб.  
 в том числе:

- а) оборудование - 0,17 тыс.руб.  
 б) монтажных работ - 1,2 -"-

Показатели по смете:

|    |                                  |                       |
|----|----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Объем здания                     | 2869,0 м <sup>3</sup> |
| 2. | Общая площадь                    | 589,5 м <sup>2</sup>  |
| 3. | Рабочая площадь                  | 447 м <sup>2</sup>    |
| 4. | Число мест                       | 150 мест              |
| 5. | Стоимость:                       |                       |
|    | 1 м <sup>3</sup> здания          | 0,48 руб.             |
|    | 1 м <sup>2</sup> общей площади   | 2,32 руб.             |
|    | 1 м <sup>2</sup> рабочей площади | 3,06 руб.             |
|    | 1 места                          | 9,13 руб.             |

| № пп | Обосно-вание | Наименование работ или затрат | Ед. изм. | К-во | Затраты труда |               | Сметная стоимость |               |                                     | Общая стоимость |                                     |    |
|------|--------------|-------------------------------|----------|------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----|
|      |              |                               |          |      | ед. изм.      | Всего чел-час | Обо-руд.          | ед. изм. руб. | Монтажных работ                     | Обо-руд.        | Монтажных работ                     |    |
|      |              |                               |          |      |               |               |                   | Общ.          | в т.ч. з/плата осн. по экспл. машин | Общ.            | в т.ч. з/плата осн. по экспл. машин |    |
| 1    | 2            | 3                             | 4        | 5    | 6             | 7             | 8                 | 9             | 10                                  | 11              | 12                                  | 13 |

**А. Оборудование и монтажные работы**

|   |                                     |   |          |        |     |          |                   |  |    |  |   |  |
|---|-------------------------------------|---|----------|--------|-----|----------|-------------------|--|----|--|---|--|
| I | 8-6606<br>К=0,7<br>В.У.р.23<br>п.12 | Вводно-распре-<br>длительное устрой-<br>ство ВРУ-I-II | панель I | 23x0,7 | 3,4 | 17,3x0,7 | 6x0,7<br>0,29x0,7 |  | 24 |  | 8 |  |
|---|-------------------------------------|---|----------|--------|-----|----------|-------------------|--|----|--|---|--|

| I | 2  | 3   | 4      | 5  | 6          | 7    | 8   | 9            | 10                       | 11  | 12 | 13                |
|---|--|---|--------|----|------------|------|-----|--------------|--------------------------|-----|----|-------------------|
|   |  | Подготовка к включению аппаратуры:          |        |    |            |      |     |              |                          |     |    |                   |
| 2 | 8-6683   | Переключатель на ток до 400 а               | по-ЛЭС | 2  | 0,7        | 1,4  |     | 1,13         | 0,38                     |     | 2  | 1                 |
| 3 | 8-6688   | Предохранитель на ток до 400а               | шт     | 6  | 0,7        | 4,2  |     | 1,08         | 0,36                     |     | 6  | 2                 |
| 4 | 8-6606<br>К=0,7<br>В.У.р.23<br>п.12                              | Распределительная панель ВРУ-1-41           | панель | 2  | 12x0,7     | 16,8 |     | 17,2x<br>0,7 | $\frac{6x0,7}{0,29x0,7}$ |     | 24 | $\frac{8}{\cdot}$ |
|   |  | Подготовка к включению аппаратуры           |        |    |            |      |     |              |                          |     |    |                   |
| 5 | 8-6687   | Предохранитель на ток до 200а               | шт     | 54 | 0,4        | 21,6 |     | 0,58         | 0,22                     |     | 31 | 12                |
| 6 | 8-6730   | Трансформатор тока                          | "      | 6  | 0,4        | 2,4  |     | 0,48         | 0,19                     |     | 3  | 1                 |
| 7 | 8-6733   | Счетчик                                     | "      | 2  | 2          | 4    |     | 2,32         | 1,08                     |     | 5  | 2                 |
| 8 | 8-6606<br>К=0,7<br>ВУ р.23<br>п.12<br>15-04-П-71<br>г<br>п.2-181 | Силовой распределительный пункт ПР-9232-310 | шт     | 1  | 12x<br>0,7 | 3,4  | 128 | 17,2x<br>0,7 | $\frac{6x0,7}{0,29x0,7}$ | 128 | 12 | $\frac{4}{\cdot}$ |

264-12-181 (7)

- 91 -

16017-05

| I  | 2                                | 3   | 4  | 5 | 6 | 7  | 8    | 9    | 10                  | II | 12 | 13            |
|----|----------------------------------|---|----|---|---|----|------|------|---------------------|----|----|---------------|
| 9  | 8-6703                           | Автомат установочный трехполюсный до 50а        | шт | 9 | 2 | 18 |      | 2,36 | 1,14                |    | 21 | 10            |
|    |                                  | Пускатель магнитный типа:                       |    |   |   |    |      |      |                     |    |    |               |
| 10 | 8-6273<br>15-04-1-73<br>п.04-169 | ПМЕ-122   | "  | 1 | 3 | 3  | 7,7  | 3,91 | $\frac{1,4}{0,01}$  | 8  | 4  | $\frac{1}{0}$ |
| 11 | 8-6273<br>15-04-1<br>п.04-142    | ПМЕ-052   | "  | 1 | 3 | 3  | 6,6  | 3,91 | $\frac{1,4}{0,01}$  | 7  | 4  | 1             |
| 12 | 8-6273<br>15-04-1<br>п.04-181    | ПМЕ-222   | "  | 1 | 3 | 3  | 10,3 | 3,91 | $\frac{1,4}{0,01}$  | 10 | 4  | 1             |
| 13 | Кальк. № I                       | Щиток дистанционного управления А-582           | "  | 3 | 6 | 18 | 8,03 | 6,56 | $\frac{2,41}{0,02}$ | -  |    |               |
| 14 | 8-5970                           | Выключатель 3-х полюсный АПКМ-2-10              | "  | 4 | 2 | 8  | -    | 2,6  | $\frac{1,12}{0,01}$ | -  | 10 | $\frac{4}{0}$ |
| 15 | 8-5973                           | То же, в герметическом исполнении или ГШВМ-3-10 | "  | 1 | 4 | 4  | -    | 4,48 | $\frac{1,87}{0,01}$ | -  | 4  | $\frac{2}{0}$ |

| I  | 2      | 3  | 4    | 5   | 6  | 7     | 8 | 9    | 10                  | 11 | 12  | 13             |
|----|--------|--|------|-----|----|-------|---|------|---------------------|----|-----|----------------|
| 16 | 8-5992 | Розетка штепсельная, 3-х полюсная с заземляющим контактом типа А-700ком, 25а | шт   | 2   | 2  | 4     |   | 1,87 | <u>0,74</u><br>0,01 |    | 4   | <u>1</u><br>-  |
|    |        | Затягивание провода АПВ в проложенные трубы сечением до:                     |      |     |    |       |   |      |                     |    |     |                |
| 17 | 8-4371 | 2,5 мм <sup>2</sup>  | 100м | 2,6 | 6  | 15,6  |   | 6,86 | <u>2,69</u><br>0,81 |    | 18  | <u>7</u><br>2  |
| 18 | 8-4372 | 4 мм <sup>2</sup>  | "    | 0,3 | 8  | 2,4   |   | 8,49 | <u>3,35</u><br>0,97 |    | 3   | <u>1</u><br>-  |
| 19 | 8-4373 | 16 мм <sup>2</sup>   | "    | 1,3 | 10 | 13,0  |   | 12,6 | <u>4,82</u><br>1,59 |    | 16  | <u>6</u><br>2  |
|    |        | За каждый последующий провод сеч. до:  |      |     |    |       |   |      |                     |    |     |                |
| 20 | 8-4403 | 2,5 мм <sup>2</sup>  | "    | 7,1 | 3  | 21,3  |   | 2,37 | 1,31                |    | 17  | 9              |
| 21 | 8-4404 | 4 мм <sup>2</sup>  | "    | 0,7 | 3  | 2,1   |   | 2,72 | 1,47                |    | 2   | 1              |
| 22 | 8-4405 | 16 мм <sup>2</sup>   | "    | 4,2 | 5  | 21,0  |   | 4,54 | 2,5                 |    | 19  | 11             |
| 23 | 8-4281 | Трубы стальные (в полу) под заливку бетоном диам. до 25 мм                   | 100м | 2,9 | 37 | 107,3 |   | 40,9 | <u>15,7</u><br>1,16 |    | 119 | <u>46</u><br>3 |

264-12-1В1 (7)

- 33 -

16017-05

| 1  | 2                                     | 3                                   | 4    | 5    | 6    | 7     | 8 | 9                | 10                  | 11 | 12  | 13             |                 |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------|---|------------------|---------------------|----|-----|----------------|-----------------|
| 24 | 8-4282                                | 40 мм                               | 100м | 1,27 | 38   | 48,3  |   | 43,2             | <u>15,8</u><br>1,21 |    | 55  | <u>20</u><br>2 | 264-12-181 (У)  |
| 25 | 26-855                                | Труба асбестоцементная диам. 100 мм | м    | 7    | 0,37 | 2,2   |   | 1,09             | -                   |    | 7   | -              |                 |
|    |                                       | Итого:                              | руб. |      |      | 251,4 |   |                  |                     |    | 153 | 414            | <u>159</u><br>9 |
|    |                                       | Начисления на оборудование - 7,4%   | руб. |      |      |       |   |                  |                     |    | 13  |                |                 |
|    |                                       | Плановые накопления -6%             | "    |      |      |       |   |                  |                     |    | -   | 25             | -               |
|    |                                       | Итого по "А"                        | "    |      |      |       |   |                  |                     |    | 166 | 439            | - 94 -          |
|    |                                       | Б. Материалы, не учтенные ценником: |      |      |      |       |   |                  |                     |    |     |                |                 |
| 42 | Письмо греста ЭМК № П-47 от 18/II-70г | Вводная панель ВРУ-I-II             | шт   | 1    | -    | -     |   | 131,57x<br>1,074 |                     |    | 141 | -              | 16317-05        |
| 43 | Письмо греста ЭМК № П-47 от 18/II-70г | Распределительная панель ВРУ-I-4I   | шт   | 2    | -    | -     |   | 148,96x<br>1,074 |                     |    | 320 | -              |                 |



| I  | 2                            | 3   | 4  | 5     | 6 | 7 | 8           | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|------------------------------|---|----|-------|---|---|-------------|---|----|----|----|----|
| 44 | 15-04-I<br>п.06-059          | Выключатель 3-х<br>полосный ВПКМ-<br>-2-10  | шт | 4     |   |   | 1,1x1,076   |   |    |    | 5  |    |
| 45 | Ц.1 ч.У<br>стр.330<br>п.49   | То же, ГПВМ-3-<br>-10 в гермети-<br>ческом исполне-<br>ния                                | "  | 1     |   |   | 4,51        |   |    |    | 5  |    |
| 48 | Ц.1 ч.У<br>стр.341<br>п.233  | Штепсельная<br>розетка 3-х<br>полосная с<br>заземляющим<br>контактом типа<br>А-700ком,25а | "  | 2     |   |   | 2,2         |   |    |    | 4  |    |
| 49 | "-"<br>п.234                 | Вилка к розетке<br>А-701 кмц  | "  | 2     |   |   | 0,43        |   |    |    | 1  |    |
| 50 | 15-09-71<br>стр.107<br>т.126 | Провод марки<br>АПВ-660 с<br>сечением<br>2,5 мм2  | км | 0,515 |   |   | 23,5x1,109  |   |    |    | 18 |    |
| 51 | "-"                          | 4 мм2   | "  | 0,103 |   |   | 29,5x1,109  |   |    |    | 4  |    |
| 53 | "-"                          | 10 мм2  | "  | 0,072 |   |   | 56x1,109    |   |    |    | 5  |    |
| 54 | "-"                          | 16 мм2  | "  | 0,041 |   |   | 78x1,109    |   |    |    | 4  |    |
|    | 15-09<br>Т-126               | Провод ПВ-660-<br>1,5 мм2   | "  | 0,206 |   |   | 24,5x1,109  |   |    |    | 6  |    |
| 55 | "-"                          | 2,5 мм2   | "  | 0,268 |   |   | 36,0x1,109  |   |    |    | 11 |    |
| 56 | "-"                          | 10 мм2  | "  | 0,082 |   |   | 116,0x1,109 |   |    |    | 11 |    |
| 57 | "-"                          | 16 мм2  | "  | 0,371 |   |   | 190,0x1,109 |   |    |    | 78 |    |

264-12-101

- 95 -

16017-05

| I  | 2                           | 3  | 4 | 5   | 6 | 7     | 9    | 10 | 11  | 12   | 13              |
|----|-----------------------------|--|---|-----|---|-------|------|----|-----|------|-----------------|
| 58 | Ц.І ч.У<br>стр.106<br>п.173 | Труба стальная<br>тонкостенная по<br>ГОСТу 3262-75<br>диам.20 мм | м | 299 |   |       | 0,17 |    |     | 51   |                 |
| 59 | "-"<br>п.184                | 40 мм  | м | 131 |   |       | 0,43 |    |     | 56   |                 |
|    |                             | Итого:   |   |     |   |       |      |    |     | 715  |                 |
|    |                             | Плановые накоп-<br>ления - 6%                                    |   |     |   |       |      |    |     | 50   |                 |
|    |                             | Итого по "Б":  |   |     |   |       |      |    |     | 765  |                 |
|    |                             | Всего по смете:  |   |     |   | 251,4 |      |    | 166 | 1204 | <u>159</u><br>9 |
|    |                             |  |   |     |   |       |      |    |     | 1370 |                 |

264-12-181 (У)

- 96 -

Составила

Геливер

16017-05

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I К СЧЕТУ № 8  
стоимости оборудования, изготовления и монтажа щитка А585 с  
разъемом А-700

| № пп | Наименование<br>прейскуранта,<br>ценника<br>и № поз.            | Наименование<br>и характеристика оборудо-<br>вания и мон-<br>тажных работ                     | Един.<br>изм. | К-во | Сметная стоимость (в руб) |                                     |                          |                     |              |                                     |                          |                     |
|------|---|---|---------------|------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|      |   |   |               |      | Единицы                   |                                     |                          |                     | Общая        |                                     |                          |                     |
|      |   |   |               |      | Обо-<br>руд.              | Завод<br>монтаж.<br>(изго-<br>товл) | Всего<br>в т.ч.<br>з/пл. | Монтаж. работ       | Обо-<br>руд. | Завод<br>монтаж.<br>(изго-<br>товл) | Всего<br>в т.ч.<br>з/пл. | Монтажных работ     |
| 6    | 7   | 8   | 9             | 10   | 11                        | 12                                  | 13                       |                     |              |                                     |                          |                     |
| I    | 2   | 3   | 4             | 5    | 6                         | 7                                   | 8                        | 9                   | 10           | 11                                  | 12                       | 13                  |
| I    | 15-04-П<br>п.1-112<br>8-664I                                    | Металлоконст-<br>рукция разм.<br>210x100x210  | шт            | I    | -                         | 4,6                                 | 4,69                     | <u>1,67</u><br>0,01 | -            | 4,6                                 | 4,69                     | <u>1,67</u><br>0,01 |
| 2    | 15-04-1<br>п.17-064<br>п.17-065<br>15-04-П<br>п.2-113<br>8-5992 | Разъем штепсель-<br>ный, состоящий из<br>розетки штепсель-<br>ной типа А-700<br>и вилки А-70I | шт            | I    | 2,43                      | 1,0                                 | 1,87                     | <u>0,74</u><br>0,01 | 2,43         | 1,0                                 | 1,87                     | <u>0,74</u><br>0,01 |
|      |   | Итого:  | руб.          |      |                           |                                     |                          |                     | 2,43         | 5,6                                 | 6,56                     | <u>2,41</u><br>0,02 |
|      |   | Всего по кальку-<br>ляции:  | руб.          |      |                           |                                     |                          |                     |              | 8,03                                | 6,56                     | <u>2,41</u><br>0,02 |
|      |   | Затраты труда   | ч/ч           | 6    |                           |                                     |                          |                     |              |                                     |                          |                     |

/Составила: *Шабал* Галивер

264-12-161 (7)

- 97 -

16017-05

**СМЕТА № 9**  
**Сельский клуб на 150 мест**  
**Устройства связи**

Сметная стоимость в ценах,  
 введенных с I.I.69 - I,3I т.р.

в том числе:

- а) оборудование - 0,55 т.руб.  
 б) монтаж работ - 0,76 т.руб.

Показатели по смете:

|    |                                 |                       |
|----|---------------------------------|-----------------------|
| 1. | Объем здания                    | 2869,0 м <sup>3</sup> |
| 2. | Общая площадь                   | 589,5 м <sup>2</sup>  |
| 3. | Рабочая площадь                 | 447,0 м <sup>2</sup>  |
| 4. | Число мест                      | 150 мест              |
| 5. | Стоимость:                      |                       |
|    | I м <sup>3</sup> здания         | 0,46 руб.             |
|    | I м <sup>2</sup> общей площади  | 2,22 руб.             |
|    | I м <sup>2</sup> рабоч. площади | 2,93 руб.             |
|    | I места                         | 8,73 руб.             |

| № пп | Обоснование    | Наименование работ или затрат                             | Един. изм. | К-во | Затраты труда |         | Сметная стоимость |                | Общая стоимость    |                |    |               |
|------|----------------|---|------------|------|---------------|---------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|----|---------------|
|      |                |   |            |      | едн. изм.     | всего   | едн. в руб.       |                | руб.               |                |    |               |
|      |                |   |            |      |               |         | Обо- руд.         | монтажн. работ | Обо- руд.          | Монтажн. работ |    |               |
|      |                |   |            |      |               | об- щая | в т.ч. в/пл.      | об- щая        | в т.ч. в/пл.       |                |    |               |
| 1    | 2              | 3   | 4          | 5    | 6             | 7       | 8                 | 9              | 10                 | 11             | 12 | 13            |
|      |                | I. Радиофикация и озвучивание                             |            |      |               |         |                   |                |                    |                |    |               |
|      |                | а) Монтажные работы                                       |            |      |               |         |                   |                |                    |                |    |               |
| I    | БРЕР<br>36-54А | Стойка радиотрансляционная с одной траверсой на напр.240в | шт         | I    | 7,4           | 7,4     |                   | 17,49          | <u>6,7</u><br>0,44 |                | 17 | <u>7</u><br>- |
|      |                | I4,3+3,5Ix0,9I=I7,49                                      |            |      |               |         |                   |                |                    |                |    |               |

| I | 2                                 | 3  | 4      | 5    | 6  | 7 | 8   | 9     | 10                  | 11   | 12 | 13            |    |
|---|-----------------------------------|--|--------|------|----|---|-----|-------|---------------------|------|----|---------------|----|
| 2 | 8-280I                            | Устройство ввода со стойки   | ввод   | I    | 3  |   | 3   | 3,94  | <u>1,61</u><br>0,15 |      | 4  | 2             |    |
| 3 | 10-3096                           | Абонентский трансформатор типа ТАГ-10 ТМ   | шт     | I    | I  |   | I   | 1,30  | 0,65                |      | I  | I             |    |
| 4 | 10-7242                           | Разветвительные и ограничительные коробки УК-2П, УК-2с                             | "      | I2   | I  |   | I2  | 0,769 | 0,26                |      | 9  | 3             |    |
| 5 | 8-7007                            | Радиорозетки   | 100 шт | 0,07 | 75 |   | 5,3 | 117   | 32,7                |      | 8  | 2             |    |
| 6 | 8-4510                            | Прокладка виниловых труб под заливку бетоном внутр. диаметр 32 мм                  | 100м   | 1,0  | 26 |   | 2,6 | 27    | <u>11,2</u><br>0,08 |      | 27 | 11            |    |
| 7 | 10-3098<br>Цена Муромского завода | Громкоговоритель 0,25 ГД   | шт     | 7    | 4  |   | 28  | 7,6   | 3,56                | 1,88 | 53 | 25            | 13 |
| 8 | 8-437I                            | Затягивание провода ППЖ в проложенные трубы, суммарное сеч. до 2,5 мм <sup>2</sup> | 100 м  | 1,0  | 6  |   | 6,0 | 6,86  | <u>2,69</u><br>0,81 |      | 7  | <u>3</u><br>1 |    |

264-12-181 (7)

- 99 -

16047-05

| I  | 2                  | 3   | 4    | 5     | 6 | 7    | 8 | 9     | 10   | 11 | 12  | 13             |                |
|----|--------------------|---|------|-------|---|------|---|-------|------|----|-----|----------------|----------------|
| 9  | 8-4403             | То же, последующего                           | 100м | 0,25  | 3 | 0,8  |   | 2,37  | 1,81 |    | 1   | -              | 264-12-181 (7) |
|    |                    | Итого:  |      |       |   | 66,1 |   |       |      | 53 | 99  | $\frac{42}{1}$ |                |
|    |                    | Плановые накопления<br>6%                     | руб. |       |   |      |   |       |      |    | 6   |                |                |
|    |                    | Начисления на оборудо-<br>дование 7,4%        | "    |       |   |      |   |       |      | 4  |     |                |                |
|    |                    | Итого по "а"                                  | "    |       |   |      |   |       |      | 57 | 105 | $\frac{42}{1}$ |                |
|    |                    | б) Материалы, не<br>учтенные ценником         |      |       |   |      |   |       |      |    |     |                | - 100 -        |
| 10 | 16-01-П<br>п.5-018 | Абонентский трансформа-<br>тор типа ТАГ-10 Тм | шт   | 1     |   |      |   | 2,04  |      |    | 2   |                |                |
|    |                    | Цена: 1,9х1,076                               |      |       |   |      |   |       |      |    |     |                |                |
| 11 | 15-09<br>т.119     | Провс : марка<br>ПТПМ-2х1,2 мм                | км   | 0,129 |   |      |   | 26,1  |      |    | 3   |                |                |
|    |                    | Цена: 23,5х1,109                              |      |       |   |      |   |       |      |    |     |                |                |
| 12 | 05-03<br>п.8-0117  | Труба винипластовая<br>диам.32 мм             | км   | 0,103 |   |      |   | 640,6 |      |    | 66  |                | 16017-05       |
|    |                    | Цена: 575х1,114                               |      |       |   |      |   |       |      |    |     |                |                |
|    |                    | Итого:  | руб. |       |   |      |   |       |      |    | 71  |                |                |
|    |                    | Плановые накоп-<br>ления 6%                   | "    |       |   |      |   |       |      |    | 4   |                |                |

| I  | 2                                      | 3   | 4    | 5    | 6   | 7    | 8    | 9    | 10                  | 11 | 12  | 13             |
|----|--|---|------|------|-----|------|------|------|---------------------|----|-----|----------------|
|    |  | Итого по пункту "б" руб.                                    |      |      |     |      |      |      |                     |    | 75  |                |
|    |  | Всего по разделу<br>I "Радиофикация"                        | "    |      |     | 66,1 |      |      |                     | 57 | 180 | $\frac{42}{1}$ |
|    |  | II. Телефонизация   |      |      |     |      |      |      |                     |    |     |                |
|    |  | а) Монтажные работы   |      |      |     |      |      |      |                     |    |     |                |
| I3 | 8-2792                                 | Распределительная<br>коробка                                | шт   | 1    | 4   | 4    |      | 4,97 | $\frac{1,83}{0,17}$ |    | 5   | 2              |
| I4 | I0-974<br>I6-02-73<br>Д.5<br>П.04-0049 | Телефонный аппарат<br>ТА-72                                 | шт   | 2    | 0,6 | 1,2  | 9,55 | 0,56 | 0,3                 | 19 | 1   | 1,0            |
| I5 | 8-4511                                 | Прокладка вини-<br>пластовых труб<br>диам.32 мм скрыто      | 100м | 0,4  | 29  | 11,6 | -    | 33,4 | $\frac{12,7}{0,12}$ | -  | 13  | 5              |
| I6 | 8-4282                                 | Прокладка стальных<br>труб диам.32 мм<br>скрыто             | "    | 0,08 | 38  | 3,0  | -    | 43,2 | $\frac{15,8}{1,21}$ | -  | 3   | 1              |
| I7 | 8-4371                                 | Прокладка провода<br>ГРП-1х2х0,5 мм <sup>2</sup><br>в трубе | "    | 0,35 | 6   | 2,1  |      | 6,86 | $\frac{2,69}{0,81}$ |    | 2   | 1              |

264-12-181 (7)

- 101 -

16017.05

| I  | 2                           | 3  | 4    | 5     | 6   | 7    | 8 | 9     | 10  | 11 | 12 | 13 | 264-12-181 |
|----|-----------------------------|--|------|-------|-----|------|---|-------|-----|----|----|----|------------|
| 18 | Кальк.<br>№1                | Шкаф устройств связи<br>разм.70x40x16            | шт   | 2     | 4,0 | 8,0  |   | 8,59  | 3,0 |    | 17 | 6  | (7)        |
|    |                             | Итого:   | руб. |       |     | 29,9 |   |       |     | 19 | 41 | 16 |            |
|    |                             | Плановые накопления 6%                           | "    |       |     |      |   |       |     |    | 2  |    |            |
|    |                             | Итого:   | "    |       |     |      |   |       |     |    |    |    |            |
|    |                             | Начисления на оборудование 7,4%                  | "    |       |     |      |   |       |     | 1  |    |    |            |
|    |                             | Итого по "а"                                     | "    |       |     |      |   |       |     | 20 | 43 | 16 | - 102 -    |
|    |                             | б) Материалы, не<br>учтенные ценником            |      |       |     |      |   |       |     |    |    |    |            |
| 19 | 15-09<br>т.112              | Провод ТРП-1x2x0,5 мм<br>Цена: 11,0x1,109        | км   | 0,036 |     |      |   | 12,2  |     |    | 1  |    |            |
| 20 | 05-03<br>п.8-0117           | Труба винилпласт-<br>вая днам.32 мм<br>575x1,114 | "    | 0,041 |     |      |   | 640,6 |     |    | 26 |    | 16017.05   |
| 21 | Ц.1 ч.1<br>стр.106<br>п.179 | Труба стальная<br>диам.32 мм                     | м    | 8     |     |      |   | 0,38  |     |    | 3  |    |            |
|    |                             | Итого:   |      |       |     |      |   |       |     |    | 30 |    |            |
|    |                             | Плановые накопления 6%                           |      |       |     |      |   |       |     |    | 2  |    |            |



| I  | 2                             | 3  | 4  | 5 | 6    | 7    | 8    | 9    | 10                  | 11                  | 12 | 13            |
|----|-------------------------------|--|----|---|------|------|------|------|---------------------|---------------------|----|---------------|
|    |                               | Итого по п."б"   |    |   |      |      |      |      |                     |                     | 32 |               |
|    |                               | Всего по разделу II<br>"Телефонизация"                   |    |   |      | 29,9 |      |      |                     | 20                  | 75 | 16            |
|    |                               | III. Телевидение   |    |   |      |      |      |      |                     |                     |    | -             |
|    |                               | а) Монтажные работы                                      |    |   |      |      |      |      |                     |                     |    |               |
| 22 | IO-4800                       | Определение места<br>установки антенны                   | шт | I | 6    | 6    |      | 11,7 | <u>2,78</u><br>0,96 |                     | 12 | <u>3</u><br>1 |
| 23 | IO-4802                       | Установка антенны  | шт | I | 16   | 16   |      | 20,3 | <u>8,1</u><br>1,23  |                     | 20 | <u>8</u><br>1 |
| 24 | IO-48II                       | Измерения контрольные<br>и сдача работ                   | шт | I | 2    | 2    |      | 4,56 | <u>1,03</u><br>0,39 |                     | 5  | 1             |
| 25 | 8-45II                        | Монтаж винипластовых<br>труб диам.<br>32 мм скрыто       |    |   | 100м | 0,15 | 29   | 4,4  | 33,4                | <u>12,7</u><br>0,12 | 5  | 2             |
| 26 | IO-4823<br>Цена п/я<br>P-6653 | Усилитель типа<br>"УТО"                                  | шт | I | 3    | 3    | 83,0 | 3,55 | 1,57                | 83                  | 4  | 2             |
| 27 | IO-4822                       | Коробка телевизионная<br>переходная<br>и разветвительная | шт |   | 3    | 1    | 3    |      | 1,0                 | 0,52                | 3  | 2             |

264-12-181 (У)

- 103 -

16017-05

| I  | 2                  | 3  | 4    | 5    | 6  | 7    | 8 | 9    | 10   | 11 | 12 | 13             |                |
|----|--------------------|--|------|------|----|------|---|------|------|----|----|----------------|----------------|
| 28 | 8-1530             | Прокладка кабеля<br>в трубе                                    | 100м | 0,15 | 13 | 2,0  |   | 13,4 | 5,87 |    | 2  | 1              | 264-12-181 (7) |
| 29 | 8-2536             | То же, на скобках  | "    | 0,5  | 46 | 23,0 |   | 46,8 | 20,4 |    | 23 | 10             |                |
|    |                    | Итого:   | руб. |      |    | 59,4 |   |      |      | 83 | 74 | <u>29</u><br>2 |                |
|    |                    | Начисления на обо-<br>рудование - 7,4%                         | руб. |      |    |      |   |      |      | 6  |    |                |                |
|    |                    | Плановые накопле-<br>ния - 6%                                  | "    |      |    |      |   |      |      |    | 4  |                |                |
|    |                    | Итого по п."а"   | "    |      |    | 59,4 |   |      |      | 89 | 78 | <u>29</u><br>2 | 104 -          |
|    |                    | б) Материалы, не<br>учтенные ценником                          |      |      |    |      |   |      |      |    |    |                |                |
| 30 | 16-01-1<br>п.3-100 | Антенна телевизион-<br>ная типа АТВК-5/1,3<br>Цена: 15,2х1,076 | шт   | 1    |    |      |   |      |      |    | 15 |                |                |
| 31 | 16-01-1<br>п.3-095 | Коробка переходная<br>типа КРТ-3<br>Цена: 0,48х1,086           | шт   | 1    |    |      |   | 0,52 | -    |    | 1  | -              | 160:7-05       |
| 32 | 16-01-1<br>п.3-093 | Коробка разветвля-<br>тельная типа КРТ-6<br>Цена: 1,1х1,086    | "    | 2    |    |      |   | 1,19 | -    |    | 2  | -              |                |

| I  | 2                               | 3  | 4    | 5     | 6   | 7    | 8  | 9     | 10   | 11 | 12  | 13             |            |
|----|---------------------------------|--|------|-------|-----|------|----|-------|------|----|-----|----------------|------------|
| 33 | Ц.І ч.У<br>стр.190              | Кабель марки<br>РК-75-4-15                         | км   | 0,041 |     |      |    | 171,0 | -    |    | 7   | -              | 264-12-181 |
| 34 | 15-09<br>т.114                  | То же, РК-75-9-13<br>Цена: 246x1,097               | "    | 0,026 |     |      |    | 269,9 | -    |    | 7   | -              | (У)        |
|    |                                 | Итого:   | руб. |       |     |      |    |       |      |    | 32  |                |            |
|    |                                 | Плановые накопле-<br>ния 6%                        | "    |       |     |      |    |       |      |    | 2   |                |            |
|    |                                 | Итого по п."б"                                     | "    |       |     |      |    |       |      |    | 34  |                |            |
|    |                                 | Всего по разделу III<br>"Телевидение"              | "    |       |     | 59,4 |    |       |      | 89 | 112 | <u>29</u><br>2 | - 105 -    |
|    |                                 | IV. Электрочасофикация                             |      |       |     |      |    |       |      |    |     |                |            |
|    |                                 | а) Монтажные работы                                |      |       |     |      |    |       |      |    |     |                |            |
| 35 | 10-7135<br>17-03-73<br>п.1-097  | Установка эл.первич-<br>ных часов типа<br>П-КЛЗ-24 | шт   | 1     | 8,0 | 8,0  | 65 | 8,38  | 4,59 | 65 | 8   | 5              |            |
| 36 | 10-7185                         | То же, эл.сторич-<br>ных часов типа<br>ВП-300-73э  | "    | 7     | 2,0 | 14,0 |    | 2,19  | 0,98 |    | 15  | 7              | 16017-05   |
| 37 | 10-7249<br>16-02-72<br>п.4-0004 | То же, выпрямителя<br>КВ-24м                       | "    | 1     | 2,0 | 2,0  | 51 | 8,34  | 1,22 | 51 | 3   | 1              |            |

| I  | 2             | 3  | 4     | 5     | 6   | 7    | 8 | 9     | 10                  | II  | 12 | 13             |                |
|----|---------------|--|-------|-------|-----|------|---|-------|---------------------|-----|----|----------------|----------------|
| 38 | 10-7242       | Монтаж разветвительной коробки типа УК-2П        | шт    | 12    | 1,0 | 12,0 |   | 0,769 | 0,26                |     | 9  | 3              | 264-12-181 (У) |
| 39 | 8-4371        | Прокладка провода ТРП 1х2х0,5 в трубе            | 100 м | 0,9   | 6   | 5,4  |   | 6,84  | <u>2,69</u><br>0,81 |     | 6  | <u>2</u><br>1  |                |
|    |               | Итого:   | руб.  |       |     | 41,4 |   |       |                     | 116 | 41 | <u>18</u><br>1 |                |
|    |               | Плановые накопления 6%                           | "     |       |     |      |   |       |                     |     | 2  |                | - 106 -        |
|    |               | Итого:   | "     |       |     |      |   |       |                     |     |    |                |                |
|    |               | Начисления на оборудование 7,4%                  | "     |       |     |      |   |       |                     | 9   |    |                |                |
|    |               | Итого по "а"                                     | "     |       |     | 41,4 |   |       |                     | 125 | 43 | <u>18</u><br>1 |                |
|    |               | б) Материалы, не учтенные ценником               |       |       |     |      |   |       |                     |     |    |                | 16017-05       |
| 40 | 15-09 т.112   | Провод марки ТРП-1х2х0,5<br>Цена: 11:0х1,109     | км    | 0,093 |     |      |   | 12,2  |                     |     | 1  |                |                |
| 41 | 17-03-П I-136 | Часы эл. фторичные типа ВП-300-73-к<br>5,7х1,076 | шт    | 7     |     |      |   | 6,13  |                     |     | 43 |                |                |

| I  | 2   | 3   | 4  | 5 | 6  | 7    | 8   | 9    | 10   | 11  | 12 | 13      | 264-12-181 (У) |
|----|---|---|----|---|----|------|-----|------|------|-----|----|---------|----------------|
|    |   | Итого:  |    |   |    |      |     |      |      |     | 44 |         |                |
|    |   | Плановые накопле-<br>ния 6%                                   |    |   |    |      |     |      |      |     | 3  |         |                |
|    |   | Итого по "б"  |    |   |    |      |     |      |      |     | 47 |         |                |
|    |   | Итого "Часофикация"   |    |   |    | 41,4 |     |      |      | 125 | 90 | 18<br>1 |                |
|    |   | У. Пожарная сигнали-<br>зация                                 |    |   |    |      |     |      |      |     |    |         |                |
|    |   | а) Монтажные работы   |    |   |    |      |     |      |      |     |    |         |                |
| 42 | 10-7002<br>16-02-72<br>Доп. I<br>п.03-0072    | Приемно-контроль-<br>ный прибор "Сигнал-<br>-12АМ"            | шт | I | 55 | 55   | 110 | 49,5 | 28,3 | 110 | 50 | 28      | - 107 -        |
| 43 | 10-7017<br>16-02-72г<br>Доп. № I<br>п.03-0073 | Приставка<br>"Сигнал-12Б"                                     | "  | I | 6  | 6    | 50  | 5,75 | 8,17 | 50  | 6  | 3       |                |
| 44 | 8-1225<br>16-02-72г<br>п.14-0004              | Выпрямитель<br>ВСА-IIIк                                       | "  | I | 12 | 12   | 51  | 11   | 5,4  | 51  | 11 | 5       | 16017.05       |
| 45 | 8-5869  | Шкаф с уплотнением<br>в защитном испол-<br>нении 800x1200x310 | шт | I | 4  | 4    | -   | 5,69 | 1,8  | -   | 6  | 2       |                |

| <u>I</u> | <u>2</u>                      | <u>3</u>  | <u>4</u>  | <u>5</u>   | <u>6</u> | <u>7</u> | <u>8</u> | <u>9</u> | <u>10</u>           | <u>11</u> | <u>12</u> | <u>13</u>      |
|----------|-------------------------------|---|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|----------------|
| 46       | 8-1316<br>15-11-72<br>п.1-072 | Аккумуляторная ба-<br>тарей 6 стс-45 эмс        | шт        | 2          | 4        | 8        | 14,8     | 3,8      | 1,7                 | 30        | 8         | 3              |
| 47       | 10-7241                       | Датчик тепловой<br>легкоплавкий ДТЛ             | шт        | 43         | 1        | 43       |          | 1,02     | 0,24                |           | 44        | 10             |
| 48       | 10-7051                       | Звонок громкого<br>боя МЗ-1                     | "         | 1          | 2        | 2        |          | 1,96     | 1,08                |           | 2         | 1              |
| 49       | 8-7011                        | Патрон стеной                                   | 100<br>шт | 0,01<br>37 |          | 0,4      |          | 70,7     | 16                  |           | 1         | -              |
| 50       | 10-7042                       | Коробка разветви-<br>тельная УК-2П              | шт        | 10         | 1        | 10       |          | 0,769    | 0,26                |           | 8         | 3              |
| 51       | 8-4263                        | Прокладка metallo-<br>рукава диам.20 мм         | 100<br>м  | 2,4        | 15       | 36,0     |          | 21,3     | <u>6,58</u><br>1,27 |           | 51        | <u>16</u><br>3 |
| 52       | 8-4283                        | Прокладка стальных<br>труб диам.50 мм<br>скрыто | "         | 0,08       | 40       | 3,2      |          | 46,5     | <u>16,4</u><br>1,32 |           | 4         | 1              |
| 53       | 8-4371                        | Прокладка провода<br>в трубах                   | 100<br>м  | 2,5        | 6        | 15,0     |          | 6,86     | 2,69                |           | 17        | 7              |
| 54       | 8-4222                        | Прокладка провода<br>АШВС 2x2,5 мм2<br>открыто  | "         | 0,2        | 26       | 5,2      |          | 32,4     | 11,4                |           | 7         | 2              |

264-12-181 (7)

- 108 -

16017-05



| I                | 2                                  | 3   | 4                        | 5                      | 6   | 7    | 8 | 9    | 10                  | 11  | 12                  | 13             |                   |
|------------------|------------------------------------|---|--------------------------|------------------------|-----|------|---|------|---------------------|-----|---------------------|----------------|-------------------|
| 59               | 15-09<br>т.112                     | Провод ТРП-1х2х0,5<br>Цена: 11,0х1,109  | км                       | 0,258                  |     |      |   | 12,2 |                     |     | 3                   |                | 264-12-181<br>(7) |
| 60               | Ц.1 ч.У<br>стр.230<br>р.П<br>п.273 | Провод<br>АШВС-2х2,5  | "                        | 0,021                  |     |      |   | 63,1 |                     |     | 1                   |                |                   |
| 61               | Ц.1 ч.1<br>р.Ш<br>п.192            | Трубы стальные<br>диам.50 мм<br>Итого:<br>Плановые накопления<br>6%<br>Итого по "б"<br>Итого "Пожарная<br>сигнализация" | м<br>руб.<br>"<br>"<br>" | 21<br><br><br><br><br> |     |      |   | 0,73 |                     |     | 15<br>38<br>2<br>40 |                |                   |
|                  |                                    |   |                          |                        |     |      |   |      |                     | 259 | 268                 | <u>81</u><br>8 |                   |
| У1. Молниезащита |                                    |   |                          |                        |     |      |   |      |                     |     |                     |                |                   |
| 62               | 1-610<br>1-611                     | Рытье и засыпка<br>траншей в гр.П кат.<br>Цена: 1,49х1,165  | м <sup>3</sup>           | 8                      | 3,9 | 31,2 |   | 1,74 | 1,74                |     | 14                  | 14             | 10017.05          |
| 63               | 8-4706                             | Прокладка тпч за-<br>земления 20х5 в<br>траншее   | 100м                     | 0,2                    | 16  | 3,2  |   | 23,3 | <u>7,08</u><br>0,15 |     | 5                   | 1              |                   |



| I  | 2      | 3   | 4    | 5   | 6  | 7     | 8 | 9    | 10                  | 11 | 12  | 13   |                            |          |
|----|--------|---|------|-----|----|-------|---|------|---------------------|----|-----|------|----------------------------|----------|
| 64 | 8-4718 | Прокладка шин<br>заземления ди-<br>ам. 8 мм в зда-<br>нии | 100м | 0,3 | 40 | 12,0  |   | 54,7 | <u>17,1</u><br>0,29 |    | 16  | 5    | 264-12-181 (Г)             |          |
|    |        | Итого:  | руб. |     |    | 46,4  |   |      |                     |    | 35  | 20   |                            |          |
|    |        | Плановые накоп-<br>ления - 6%                             | "    |     |    |       |   |      |                     |    | 2   |      |                            |          |
|    |        | Итого по разде-<br>лу "Молниезащита"                      |      |     |    | 46,4  |   |      |                     |    | 37  | 20   |                            |          |
|    |        | СБОРКА ЗАТРАТ   |      |     |    |       |   |      |                     |    |     |      |                            |          |
|    | I.     | Радиофикация  |      |     |    | 66,1  |   |      |                     |    | 57  | 180  | <u>42</u><br>1             | - III -  |
|    | II.    | Телефонизация   |      |     |    | 29,9  |   |      |                     |    | 20  | 75   | <u>16</u>                  |          |
|    | III.   | Телевидение   |      |     |    | 59,4  |   |      |                     |    | 89  | 112  | <u>1</u><br><u>29</u><br>2 |          |
|    | IV.    | Электрочасофикация  |      |     |    | 41,4  |   |      |                     |    | 125 | 90   | <u>18</u><br>3             |          |
|    | V.     | Пожарная сигнализация                                     |      |     |    | 199,9 |   |      |                     |    | 259 | 268  | <u>81</u><br>3             | 16047.05 |
|    | VI.    | Молниезащита  |      |     |    | 46,4  |   |      |                     |    | -   | 37   | 20                         |          |
|    |        | Итого по смете  |      |     |    | 443,0 |   |      |                     |    | 550 | 762  | <u>206</u><br>7            |          |
|    |        | Всего по смете:   |      |     |    |       |   |      |                     |    |     | 1912 |                            |          |

Составила

*Галивер*

М. Галивер

264-12-181 (У)

- II2 -

16017-05

## КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости изготовления и монтажа встроенного  
деревянного шкафа для слаботочных устройств  
размером 70x40(Н)x16 см

| № пп                          | Шифр<br>ценника<br>(пр-нт)   | Наименование   | Ед.<br>изм. | К-во | Сметная<br>стоимость<br>един. общая |      |
|-------------------------------|--|--|-------------|------|-------------------------------------|------|
| 1                             | Типовые<br>конструк-<br>ции и де-<br>тали<br>Серия<br>I.172I<br>Пр-нт 28 | Монтажная плита<br>(столярная для-<br>та) размером<br>70x40(Н)x16 см | шт          | 1    | 1,77                                | 1,77 |
| 2                             | Пр-нт 24   | Дверь двухствор-<br>чатая размером<br>70x40 см                       | "           | 1    | 6,82                                | 6,82 |
| Итого:                        |  |  |             |      |                                     | 8,59 |
| в том числе:<br>зарплата      |  |  |             |      |                                     | 3    |
| Затраты труда =<br>4 чел/час, |  |  |             |      |                                     |      |

Составила



Галкина

**СМЕТА № 10**  
**Сельский клуб на 150 мест**  
**Автоматизация приточных систем**

Сметная стоимость в ценах  
 введенных с I/I-1969 г.  
 0,31 тыс.руб.

в том числе:

- а) оборудование 0,24 тыс.руб.  
 б) монтажных работ 0,07 тыс.руб.

Показатели по смете:

|    |                                  |                       |
|----|----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Объем здания                     | 2869,0 м <sup>3</sup> |
| 2. | Общая площадь                    | 589,5 м <sup>2</sup>  |
| 3. | Рабочая площадь                  | 447,0 м <sup>2</sup>  |
| 5. | Число мест                       | 150 мест              |
| 5. | Стоимость:                       |                       |
|    | 1 м <sup>3</sup> здания          | 0,11 руб.             |
|    | 1 м <sup>2</sup> общей площади   | 0,53 руб.             |
|    | 1 м <sup>2</sup> рабочей площади | 0,69 руб.             |
|    | 1 места                          | 2,07 руб.             |

| № пп      | Обоснование<br>(§ преискурантов работ и влез или денников на монтаж оборудования) | Наименование работ и элементов затрат | Ед. изм. | К-во | Затраты  |                | Сметная стоимость |                 | Общая стоимость     |                 |           |                 |
|-----------|---|---------------------------------------|----------|------|----------|----------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------|-----------------|
|           |   |                                       |          |      | ед. изм. | Всего чел. час | един. изм. в руб. | Монтажных работ | Обо- руд.           | Монтажных работ | Обо- руд. | Монтажных работ |
| 1         | 2   | 3                                     | 4        | 5    | 6        | 7              | 8                 | 9               | 10                  | 11              | 12        | 13              |
| I. Монтаж |   |                                       |          |      |          |                |                   |                 |                     |                 |           |                 |
| 1.        | Кальк. № 1  | Шкаф автоматизации ШУ-I               | шт       | 1    | 14,2     | 14,2           | 91,18             | 20,06           | <u>7,67</u><br>0,09 | 91              | 20        | 8               |
| 2.        | Кальк. № 2  | Шкаф блокировки                       | "        | 1    | 5,0      | 5,0            | 33,5              | 10,69           | <u>4,08</u><br>0,09 | 34              | 11        | 4               |

264-12-181 (7)

- 113 -

16017-05

| I | 2                               | 3  | 4    | 5    | 6  | 7    | 8  | 9    | 10                  | 11  | 12 | 13             |
|---|---------------------------------|--|------|------|----|------|----|------|---------------------|-----|----|----------------|
| 3 | II-II<br>I7-04-7Iг<br>п. I-000I | Термометр электро-<br>контактный маноме-<br>трический ТПГ-СК           | шт   | 2    | 2  | 4    | 48 | 2,26 | 1,0I                | 96  | 5  | 2              |
| 4 | 8-4276                          | Монтаж стальных<br>труб тонкостенных<br>диам. 20 мм на<br>скобах       | I00м | 0,2  | 66 | 13,2 | -  | 97,7 | <u>27,8</u><br>8,II | -   | 20 | <u>6</u><br>2  |
| 5 | 8-4360                          | Прокладка metallo-<br>рукава P3-II-X диам.<br>20 мм на скобах          | "    | 0,02 | 29 | 0,6  | -  | 48,7 | <u>12,6</u><br>3,77 | -   | I  | -              |
| 6 | 8-437I                          | Прокладка первого<br>провода АПВ-1660-<br>2,5 мм <sup>2</sup> в трубах | "    | 0,2  | 6  | 1,2  | -  | 6,86 | <u>2,69</u><br>0,8I | -   | I  | <u>I</u><br>-  |
| 7 | 8-4403                          | Прокладка последу-<br>ющего провода сеч.<br>2,5 мм <sup>2</sup>        | "    | 0,6  | 8  | 1,8  | -  | 2,37 | 1,3I                | -   | I  | I              |
|   |                                 | Итого:   | руб. |      |    | 40,0 |    |      |                     | 22I | 59 | <u>22</u><br>2 |
|   |                                 | Плановые накоп-<br>ления - 5%  | руб. |      |    |      |    |      |                     |     | 4  |                |
|   |                                 | Начисления на<br>оборудование -<br>7,4%                                | руб. |      |    |      |    |      |                     | I6  |    |                |

264-12-181 (7)

- 114 -

16017-05

| I  | 2                           | 3   | 4    | 5     | 6 | 7    | 8 | 9    | 10 | 11  | 12  | 13 | 264-12-181 |
|----|-----------------------------|---|------|-------|---|------|---|------|----|-----|-----|----|------------|
|    |                             | Итого I   |      |       |   | 40,0 |   |      |    | 237 | 63  | 22 | (7)        |
|    |                             | II. Материалы, не<br>учтенные ценником                    |      |       |   |      |   |      |    |     |     |    |            |
| 8  | 15-09-71<br>т.126           | Провод АПВ-660<br>2,5 мм <sup>2</sup><br>Цена: 23,5х1,109 | км   | 0,082 |   |      |   | 26,1 |    |     | 2   |    |            |
| 9  | Ц.1 ч.1<br>стр.106<br>п.173 | Труба стальная<br>диам.20 мм                              | м    | 21    |   |      |   | 0,17 |    |     | 4   |    |            |
| 10 | 24-16-49<br>п.1-052         | Металлорукав<br>РЗ-Ц-Х диам.<br>22 мм<br>Цена: 0,18х1,066 | м    | 2     |   |      |   | 0,19 |    |     | 0,4 |    | - 115 -    |
|    |                             | Итого:  | руб. |       |   |      |   |      |    |     | 6   |    |            |
|    |                             | Плановые накоп-<br>ления - 6%                             | руб. |       |   |      |   |      |    |     | •   |    |            |
|    |                             | Итого II  | руб. |       |   |      |   |      |    |     | 6   |    |            |
|    |                             | Всего по смете:   | руб. |       |   | 40,0 |   |      |    | 237 | 69  | 22 | 16017-05   |

Составила

*Гиливер* - Гиливер

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I К СМЕТЕ № 30  
стоимости оборудования изготовления и монтажа шкафа автоматизация

| №<br>п/п | Наименование<br>прейскуранта,<br>ценника<br>и №<br>позиций    | Наименование<br>и характеристика оборудо-<br>вания и мон-<br>тажных работ | Един.<br>изм. | К-во | Сметная стоимость ( в руб) |                                       |            |                     |              |                                       |            |                     |  |
|----------|---|---|---------------|------|----------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|------------|---------------------|--|
|          |   |   |               |      | Единицы                    |                                       |            |                     | Общая        |                                       |            |                     |  |
|          |   |   |               |      | Обо-<br>руд.               | Завод.<br>монтаж.<br>(изго-<br>товл.) | Все-<br>го | в т.ч.<br>з/пл.     | Обо-<br>руд. | Завод.<br>монтаж.<br>(изго-<br>товл.) | Все-<br>го | в т.ч.<br>з/пл.     |  |
| 1        | 2   | 3   | 4             | 5    | 6                          | 7                                     | 8          | 9                   | 10           | 11                                    | 12         | 13                  |  |
| 1        | И5-04-П-7I<br>п. I-09I<br>8-6646                              | Шкаф управле-<br>ния ПУЭН-9   | шт            | I    | -                          | 34                                    | 5,46       | <u>1,99</u><br>0,09 | -            | 34                                    | 5,46       | <u>1,99</u><br>0,09 |  |
| 2        | И5-04-П-7Iг<br>п. 4-4I9<br>И5-04-I-7Iг<br>п. 06-530<br>8-6734 | Универсальный<br>переключатель<br>УП-53II-C225                            | шт            | I    | I,75                       | I,0                                   | 0,33       | 0,12                | I,75         | I,0                                   | 0,33       | 0,12                |  |
| 3        | И5-04-П-7Iг<br>п. I-4I8<br>И5-04-I-7Iг<br>п. I8-058<br>8-67I4 | Автомат<br>А-6ЭМ  | шт            | 2    | I,5                        | I,0                                   | 0,6        | 0,27                | 3,0          | 2,0                                   | I,2        | 0,54                |  |
| 4        | И5-04-П-7Iг<br>п. I-452<br>И5-04-I-7Iг<br>п. I9-0I6<br>8-6735 | Арматура сиг-<br>вальная<br>СС-3-220                                      | шт            | 2    | 0,33                       | 0,6                                   | 0,9        | 0,42                | 0,66         | I,2                                   | I,8        | 0,84                |  |

264-12-181 (7)

- 116 -

16017-05

| I | 2   | 3                             | 4    | 5    | 6             | 7   | 8    | 9    | 10    | 11   | 12    | 13   |
|---|---|-------------------------------|------|------|---------------|-----|------|------|-------|------|-------|------|
| 5 | 15-04-П<br>п.1-399<br>15-04<br>п.12-254<br>К-0,85<br>8-673I | Реле времени<br>РВП-72        | шт   | 1    | 10,2x<br>0,85 | 2   | 1,27 | 0,46 | 8,67  | 2,0  | 1,27  | 0,46 |
| 6 | 15-04-П-7Iг<br>п.1-400<br>15-04-I-7Iг<br>п.12-0I6<br>8-673I | Реле промежу-<br>точных ПЭ-2I | шт   | 4    | 3,95          | 3,0 | 1,27 | 0,46 | 15,8  | 12,0 | 5,08  | 1,84 |
| 7 | 15-04-П-7Iг<br>п.1-4I8<br>15-04-I-7Iг<br>п.18-058<br>8-67I4 | Кнопка управ-<br>ления КЕ-0II | шт   | 4    | 1,2           | 1,0 | 1,23 | 0,47 | 4,8   | 4,0  | 4,92  | 1,88 |
| 8 | 15-04-П-7Iг<br>п.1-475                                      | Клемник<br>КН-1030            | шт   | 1    | -             | 0,3 | -    | -    | -     | 0,3  | -     | -    |
|   |   | Итого:                        | руб. |      |               |     |      |      | 34,68 | 56,5 | 20,06 | 7,67 |
|   |   | Всего по кальку-<br>ляция     | "    |      |               |     |      |      | 91,18 |      | 20,06 | 7,67 |
|   |   | Затраты труда                 | ч/ч  | 14,2 |               |     |      |      |       |      |       |      |

/Составила *И.И.Сав* Галинвер

264-12-181 (7)

- 117 -

16017-05

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2 К СМЕТЕ № 10  
стоимости оборудования изготовления и монтажа шкафа блокаровки

| №п/п | Наименование преискурента, ценника и №п/п позиций           | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Един. изм. | К-во | Сметная стоимость (в руб) |                         |                 |                     |         |                         |                 |                     |
|------|---|--|------------|------|---------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------|-------------------------|-----------------|---------------------|
|      |   |  |            |      | Оборуд.                   | Завод. монтаж (изготвл) | Монтажных работ |                     | Оборуд. | Завод. монтаж (изготвл) | Монтажных работ |                     |
| I    | 2   | 3  | 4          | 5    | 6                         | 7                       | 8               | 9                   | 10      | 11                      | 12              | 13                  |
| 1    | 15-04-П-7Iг<br>п.1-083<br>8-6646                            | Шкаф навесной ПУЭН-1 300x150-400                             | шт         | 1    | -                         | 19                      | 5,46            | <u>1,99</u><br>0,09 | -       | 19                      | 5,46            | <u>1,99</u><br>0,09 |
| 2    | 15-04-П-7Iг<br>п.1-400<br>15-04-1-7Iг<br>п.12-016<br>8-6731 | Реле промежуточных ПЗ-21                                     | шт         | 1    | 3,95                      | 3,0                     | 1,27            | 0,46                | 3,95    | 3,0                     | 1,27            | 0,46                |
| 3    | 15-04-П-7Iг<br>п.1-418<br>8-6714                            | Выключатель автоматический типа А-63М                        | шт         | 1    | 1,5                       | 1,0                     | 0,6             | 0,27                | 1,5     | 1,0                     | 0,6             | 0,27                |
| 4    | 15-04-П-7Iг<br>п.1-418<br>15-04-7Iг<br>п.18-058<br>8-6714   | Кнопка управления КЕ-011                                     | шт         | 2    | 1,2                       | 1,0                     | 1,23            | 0,47                | 2,4     | 2,0                     | 2,46            | 0,94                |

254-12-181 (У)

- 118 -

16047-05



| 1 | 2  | 3                               | 4    | 5   | 6    | 7   | 8   | 9    | 10   | 11   | 12    | 13                  |
|---|--|---------------------------------|------|-----|------|-----|-----|------|------|------|-------|---------------------|
| 5 | I5-04-II-7Iг<br>п.1-452<br>I5-04-I-7I г.<br>п.19-017<br>8-6735 | Арматура<br>сигнальная<br>ЛС-53 | шт   | 1   | 0,65 | 0,6 | 0,9 | 0,42 | 0,65 | 0,6  | 0,9   | 0,42                |
| 6 | I5-04-II-7Iг<br>п.1-475  | Набор клеммный<br>КН-1010       | шт   | 1   | -    | 0,3 | -   | -    | -    | 0,3  | -     | -                   |
|   | Итого:   |                                 | руб. |     |      |     |     |      | 8,5  | 25,0 | 10,69 | <u>4,08</u><br>0,09 |
|   | Всего  |                                 | руб. |     |      |     |     |      | 33,5 |      | 10,69 | <u>4,08</u><br>0,09 |
|   | Затраты труда  |                                 | ч/ч  | 5,0 |      |     |     |      |      |      |       |                     |

264-12-181 (У)

- 119 -

/Составила Шабел Гильбер

16011-05

**СМЕТА № II**  
**Сельский клуб на 150 мест**  
**Постановочное освещение эстрады**

Сметная стоимость в ценах  
 введенных с I/I-1969 г.  
 3,69 тыс.руб.

в том числе:

- а) оборудования 0,5 тыс.руб.  
 б) монтажных работ 3,19 тыс.руб.

Показатели по смете:

|    |                                |                       |
|----|--------------------------------|-----------------------|
| 1. | Объем здания                   | 2669,0 м <sup>3</sup> |
| 2. | Общая площадь                  | 589,5 м <sup>2</sup>  |
| 3. | Рабочая площадь                | 447,0 м <sup>2</sup>  |
| 4. | Число мест                     | 150 мест              |
| 5. | Стоимость:                     |                       |
|    | I м <sup>3</sup> здания        | 1,29 руб.             |
|    | I м <sup>2</sup> общей площади | 6,26 руб.             |
|    | I м <sup>2</sup> рабочей " "   | 8,26 руб.             |
|    | I места                        | 24,6 руб.             |

| № пп                            | Обоснование | Наименование работ и элементов затрат         | Един. изм. | К-во | Затраты труда       |                 | Сметная стоимость |               | Сметная стоимость |       |    |    |
|---------------------------------|-------------|---|------------|------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|----|----|
|                                 |             |   |            |      | едн. изм. чел. час. | всего чел. час. | ед. изм. руб.     | ед. изм. руб. | Общая             | Общая |    |    |
| 1                               | 2           | 3   | 4          | 5    | 6                   | 7               | 8                 | 9             | 10                | 11    | 12 | 13 |
| <b>I. Оборудование и монтаж</b> |             |   |            |      |                     |                 |                   |               |                   |       |    |    |
| 1                               | 8-7102      | Щиток групповой осветительный типа СУ-9445-49 | 100 шт     | 0,01 | 1243                | 12,4            | -                 | 1255          | 602<br>3,86       | -     | 13 | 6  |
| 2                               | 8-6141      | Ящик с автоматом типа Я-3124-25               | шт         | 1    | 5                   | 5               | -                 | 6,16          | 2,51<br>0,01      | -     | 6  | 3  |

264-12-181 (У)

- 120 -

16017-05

| <u>I</u> | <u>2</u>                  | <u>3</u>  | <u>4</u>  | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> | <u>8</u> | <u>9</u> | <u>10</u>            | <u>11</u> | <u>12</u> | <u>13</u>     |
|----------|---------------------------|---|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| 3        | Кальк. № 1                | Пульт осветителя  | шт        | 1        | 29       | 29,0     | 100,21   | 30,81    | <u>13,79</u><br>0,09 | 100       | 31        | 14            |
| 4        | Кальк. № 2                | Шкаф билетера   | "         | 1        | 7,2      | 7,2      | 43,67    | 13,63    | <u>5,46</u><br>0,09  | 44        | 14        | 5             |
| 5        | Кальк. № 3                | Шкаф управления<br>рабочим освещени-<br>ем зала                 | "         | 1        | 13,2     | 144,95   | 18,28    | 19,28    | <u>7,18</u><br>0,14  | 145       | 18        | 7             |
| 6        | 8-8153                    | Софит 3-х камер-<br>ный КС-3                                    | "         | 20       | 5        | 100      | -        | 166      | 0,75                 | -         | 33        | 15            |
| 7        | 8-8159                    | Пржектор теат-<br>ральный ПРУ-1-212                             | шт        | 2        | 9        | 18       | -        | 8,1      | 3,26                 | -         | 16        | 7             |
| 8        | 8-8164                    | То же, ПР-05-150  | "         | 22       | 8        | 176      | -        | 6,52     | 2,86                 | -         | 143       | 63            |
| 9        | 8-8164                    | То же, ПР-05-115  | "         | 4        | 8        | 32       | -        | 6,52     | 2,86                 | -         | 26        | 11            |
| 10       | 8-7015                    | Плафон потолочный<br>ПНР-100 и ПНР-200                          | 100<br>шт |          | 161      | 4,8      | -        | 193      | <u>70,1</u><br>25    | -         | 6         | <u>2</u><br>1 |
| 11       | 8-8171<br>Заявка<br>-76 г | Приставка теат-<br>ральная эффект-<br>ная ПРЭ-1                 | шт        | 1        | 3        | 3        | 43,0     | 1,17     | 0,56                 | 43        | 1         | 1             |
| 12       | 8-7143<br>Заявка-76г      | Разъем театраль-<br>ный штепсельный<br>лучковый типа<br>ШТС-401 | шт        | 20       | 0,7      | 14,0     | 3,5      | 3,5      | -                    | 70        | 18        | -             |

264-12-181 (7)

- 121 -

16017-05

| I  | 2                                     | 3   | 4    | 5    | 6   | 7    | 8   | 9     | 10                  | 11 | 12  | 13             |
|----|---------------------------------------|---|------|------|-----|------|-----|-------|---------------------|----|-----|----------------|
| 13 | 8-5970                                | Выключатель пакет-<br>ный герметический<br>ВГМ-2-10 | шт   | 2    | 2   | 4    | -   | 2,6   | <u>1,12</u><br>0,01 | -  | 5   | <u>2</u><br>-  |
| 14 | 8-8186                                | Коробка клеммная<br>софитная на 10<br>зажимов       | "    | 4    | 12  | 48   | -   | 10,3  | 4,26                | -  | 41  | 17             |
| 15 | 8-8219                                | Коробка штепсель-<br>ная на 4 разъема<br>ШТС-40     | "    | 2    | 8   | 16   | -   | 10,2  | 3,43                | -  | 20  | 7              |
| 16 | 8-8223                                | То же, на 6<br>разъемов                             | "    | 2    | 15  | 30   | -   | 20,31 | 7,15                | -  | 41  | 14             |
| 17 | 8-903                                 | Металлоконструк-<br>ция                             | тн   | 0,45 | 174 | 78,3 | -   | 444   | <u>74,6</u><br>0,86 | -  | 200 | <u>34</u><br>- |
| 18 | 8-636I                                | Коробка протяжная<br>и ответвительная               | кг   | 10   | 0,1 | 10   | -   | 0,36  | <u>0,05</u><br>0,01 | -  | 4   | <u>1</u><br>-  |
| 19 | 8-6240<br>15-04-I-<br>-7Г<br>п.18-II5 | Кнопка управле-<br>ния                              | шт   | 1    | 2   | 2    | 4,0 | 1,85  | <u>0,71</u><br>0,01 | 8  | 2   | <u>1</u><br>-  |
| 20 | 10-705I                               | Звонок громкого<br>боя                              | шт   | 5    | 2   | 10   | -   | 1,96  | 1,08                | -  | 10  | 5              |
| 21 | 8-1450                                | Прокладка кабеля<br>КРПТ на скобках                 | 100м | 1,0  | 47  | 47,0 | -   | 51,7  | <u>20,4</u><br>0,1  | -  | 52  | 20             |

264-12-181 (7)

- 122 -

1601Г-05

| I  | 2      | 3   | 4    | 5    | 6   | 7     | 8 | 9    | 10                  | 11 | 12  | 13               |
|----|--------|---|------|------|-----|-------|---|------|---------------------|----|-----|------------------|
| 22 | 8-4309 | Монтаж стальных труб в пожароопасном исполнении на скобках диам. до 25 мм | 100м | 3,8  | 135 | 445,5 |   | 231  | <u>66,2</u><br>10,2 |    | 762 | <u>218</u><br>34 |
| 23 | 8-4360 | Монтаж металлорукава диам. 22 мм  | "    | 0,1  | 29  | 2,9   |   | 48,7 | <u>12,6</u><br>3,77 |    | 5   | <u>1</u><br>-    |
| 24 | 8-4371 | Прокладка первого провода сеч. до 2,5 мм <sup>2</sup> в трубах            | "    | 3,3  | 6   | 19,8  |   | 6,86 | <u>2,69</u><br>0,81 |    | 23  | <u>9</u><br>9    |
| 25 | 8-4372 | То же, 6 мм <sup>2</sup>  | "    | 0,1  | 8   | 0,8   |   | 8,49 | <u>3,35</u><br>0,97 |    | 1   | -                |
| 26 | 8-4403 | Прокладка последнего провода сеч. до 2,5 мм <sup>2</sup>                  | "    | 17,7 | 3   | 53,1  |   | 2,37 | 1,31                |    | 12  | 23               |
| 37 | 8-4404 | 4 мм <sup>2</sup>   | "    | 0,3  | 3   | 0,9   |   | 2,72 | 1,47                |    | 1   | -                |
| 28 | 8-8354 | Петля гибкая спенническая сеч. до 10 мм <sup>2</sup> (заготовка)          | м    | 8    | 2   | 16    |   | 3,5  | 1,09                |    | 28  | 9                |
| 29 | 8-8875 | Петля гибкая сеч. до 10 мм <sup>2</sup> (монтаж)                          | шт   | 2    | 12  | 24    |   | 19,9 | 5,19                |    | 40  | 10               |

264-12-181 (7)

- 123 -

46017-05



| I  | 2                               | 3   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9     | 10 | 11 | 12  | 13 |
|----|---------------------------------|---|----|---|---|---|---|-------|----|----|-----|----|
| 35 | Заявка<br>76 г.                 | То же, ПР-05-115<br>Цена: 18,0х1,076                                    | шт | 4 |   |   |   | 19,37 |    |    | 77  |    |
| 36 | 15-07 Д7<br>п.1-203             | Светильник<br>ППР-100<br>Цена: 5,65х1,083                               | "  | 1 |   |   |   | 6,12  |    |    | 6   |    |
| 37 | 15-07 Д9<br>п.1-257             | Светильник<br>ППР-200<br>Цена: 12,9х1,083                               | шт | 2 |   |   |   | 13,97 |    |    | 28  |    |
| 38 | 15-04-1<br>п.06-047             | Выключатель пакет-<br>ный герметичес-<br>кий ВГМ-2-10<br>Цена: 1,5х1,05 | "  | 2 |   |   |   | 1,58  |    |    | 3   |    |
| 39 | Приказ<br>Мин.культуры<br>№ 146 | Коробка клеммная<br>софитная на 10<br>зажимов<br>Цена: 30,0х1,086       | "  | 4 |   |   |   | 32,58 |    |    | 130 |    |
| 40 | Кальк.№4                        | Коробка штепсель-<br>ная на 4 разъема<br>ШТС-40<br>Цена: 32,6х1,086     | "  | 2 |   |   |   | 35,4  |    |    | 71  |    |
| 41 | Кальк.№5                        | То же, на 6 разъ-<br>емов<br>Цена: 48:0х1,086                           | "  | 2 |   |   |   | 52,13 |    |    | 104 |    |
| 42 | 16-02<br>п.54-019               | Звонок громкого<br>боя МЗ-1   | "  | 5 |   |   |   | 4,51  |    |    | 23  |    |

264-12-181 (17)

- 125 -

16017-05

| I  | 2                           | 3   | 4        | 5     | 6 | 7 | 8 | 9    | 10 | II | 12 | 13 |
|----|-----------------------------|---|----------|-------|---|---|---|------|----|----|----|----|
| 43 | Ц.І ч.У<br>п.414<br>стр.326 | Лампа прожектор-<br>ная ПЖ-44 1000 Вт<br>220 в          | 10<br>шт | 0,2   |   |   |   | 5,61 |    |    | 1  |    |
| 44 | п.411                       | То же, ПЖ-20<br>500 Вт, 220 в                           | "        | 2,6   |   |   |   | 3,53 |    |    | 9  |    |
| 45 | п.15-15<br>7-013            | Лампа накалива-<br>ния Г-220-200<br>Цена: 0,95x1,086    | "        | 6,2   |   |   |   | 1,03 |    |    | 6  |    |
| 46 | п.7-021                     | Лампа накалива-<br>ния Б-220-60<br>Цена: 0,77x0,093     | "        | 0,1   |   |   |   | 0,84 |    |    | -  |    |
| 47 | Данные<br>ВТО               | Светофильтр крас-<br>ного цвета КС-1<br>Цена: 20,0x1,08 | м2       | 2,0   |   |   |   | 21,6 |    |    | 43 |    |
| 48 | "                           | То же, СС-1<br>Цена: 7,9x1,08                           | "        | 2,0   |   |   |   | 8,53 |    |    | 17 |    |
| 49 | Ц.І ч.І<br>стр.22<br>п.79   | Брезент<br>"Авизент"                                    | м2       | 6     |   |   |   | 1,76 |    |    | 11 |    |
| 50 | Ц.І ч.І<br>стр.48<br>п.459  | Канат пеньковый<br>диам.10 мм                           | км       | 0,04  |   |   |   | 90   |    |    | 4  |    |
| 51 | Ц.І ч.У<br>стр.222<br>п.202 | ПВ-6 мм2  | км       | 0,041 |   |   |   | 96,9 |    |    | 4  |    |

264-12-181 (У)

- 126 -

16017-05



| I  | 2                           | 3  | 4    | 5     | 6 | 7 | 8 | 9      | 10 | 11 | 12   | 13 |
|----|-----------------------------|--|------|-------|---|---|---|--------|----|----|------|----|
| 52 | п.200                       | ПВ-2,5 мм <sup>2</sup>   | км   | 1,03  |   |   |   | 48,6   |    |    | 50   |    |
| 53 | п.199                       | ПВ-1,5 мм <sup>2</sup>   | "    | 1,133 |   |   |   | 33,6   |    |    | 38   |    |
| 54 | п.3284<br>стр.204           | Кабель<br>КРПТ-3х1,5   | "    | 0,042 |   |   |   | 263    |    |    | 11   |    |
| 55 | п.3266                      | КРПТ-2х2,5   | "    | 0,103 |   |   |   | 216    |    |    | 22   |    |
| 56 | 15-09<br>г.183              | Привод ПРКС-1,5 мм <sup>2</sup><br>Цена: 360х1,109                   | "    | 0,155 |   |   |   | 399,24 |    |    | 62   |    |
| 57 | Ц.1 ч.У<br>стр.220<br>п.147 | Провод<br>ПРГ-2,5 мм <sup>2</sup>                                    | км   | 0,144 |   |   |   | 58,4   |    |    | 8    |    |
| 58 | Ц.1 ч.1<br>стр.106<br>п.179 | Трубы стальные<br>диам.25 мм   | м    | 155   |   |   |   | 0,38   |    |    | 59   |    |
| 59 | п.173                       | То же, диам.<br>20 мм  | "    | 82    |   |   |   | 0,17   |    |    | 14   |    |
| 60 | п.172                       | То же, диам.15 мм  | "    | 103   |   |   |   | 0,15   |    |    | 15   |    |
| 61 | 24-16-49<br>п.1-052         | Металлорукав для<br>защиты вводов ди-<br>ам.22 мм<br>Цена: 180х1,066 | км   | 0,01  |   |   |   | 191,88 |    |    | 2    |    |
|    |                             | Итого:   | руб. |       |   |   |   |        |    |    | 1409 |    |
|    |                             | Плановые накоп-<br>ления - 6%  | "    |       |   |   |   |        |    |    | 85   |    |
|    |                             | Итого П:   | "    |       |   |   |   |        |    |    | 1494 |    |

264-12-181 (У)

- 127 -

16047-05

| I  | 2   | 3   | 4    | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11   | 12 | 13 |
|----|---|---|------|---|---|---|--------|---|----|------|----|----|
|    |   | Ш. Немонтируемое<br>оборудование            |      |   |   |   |        |   |    |      |    |    |
| 62 | Заявка<br>на спени-<br>ческое<br>оборудо-<br>вание<br>1976г | Обойма съемная<br>конденсаторная<br>ОСК-150 | шт   | 1 |   |   | 33     |   |    | 33   |    |    |
| 63 |   | Штатив театраль-<br>ный БТУ-1               | "    | 4 |   |   | 3,8    |   |    | 15   |    |    |
| 64 |   | -"- ШТУ-2                                   | "    | 2 |   |   | 4,1    |   |    | 8    |    |    |
|    |   | Итого:                                      | руб. |   |   |   |        |   |    | 56   |    |    |
|    |   | Начисления- 7,4%                            | "    |   |   |   |        |   |    | 4    |    |    |
|    |   | Итого Ш                                     | "    |   |   |   |        |   |    | 60   |    |    |
|    |   | Сводка затрат                               |      |   |   |   |        |   |    |      |    |    |
|    |   | 1. Монтаж                                   | "    |   |   |   | 1698   |   |    |      |    |    |
|    |   | 2. Материалы                                | "    |   |   |   | 1494   |   |    |      |    |    |
|    |   | 3. Оборудование                             | "    |   |   |   | 440    |   |    |      |    |    |
|    |   | 4. Немонтируемое<br>оборудование            | "    |   |   |   | 60     |   |    |      |    |    |
|    |   | Всего по смете:                             | руб. |   |   |   | 1213,9 |   |    | 3692 |    |    |

264-12-181 (7)

- 128 -

16017-05

Составила

Гильвер

**КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I**  
**стоимости оборудования изготовления и монтажа пульты осветителя**

| № пп | Наименование преис-куранта                                     | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Един. изм. | К-во | Сметная стоимость (в руб) |                                 |               |                     |                                 |               |         |                     |  |
|------|--|--|------------|------|---------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|---------------|---------|---------------------|--|
|      |  |  |            |      | единицы                   |                                 |               |                     |                                 |               | общая   |                     |  |
|      |  |  |            |      | Обо- рудова- ния          | Завод- ского монт. (изго- товл) | Монтаж. работ | Обо- рудова- ния    | Завод- ского монт. (изго- товл) | Монтаж. работ | Все- го | в т.ч. з/пла- та    |  |
| 6    | 7  | 8  | 9          | 10   | 11                        | 12                              | 13            |                     |                                 |               |         |                     |  |
| I    | 8-6647<br>I5-04-II-7Iг<br>п. I-096                             | Металлоконструк-<br>ция для разм.<br>I200x200x200            | шт         | I    | -                         | 50,0                            | 7,45          | <u>3,07</u><br>0,14 | -                               | 50,0          | 7,45    | <u>3,07</u><br>0,14 |  |
| 2    | 8-6714<br>I5-04-II-7Iг<br>п. I-4I8<br>I5-04-I-7I<br>п. I8-058  | Кнопка управле-<br>ния KE-0II                                | "          | I6   | I,5                       | I,0                             | 0,6           | 0,27                | 24,0                            | I6,0          | 9,6     | 4,32                |  |
| 3    | 8-6735<br>I5-04-II-7Iг<br>п. I-452<br>I5-04-I-7Iг<br>п. I9-0I0 | Арматура<br>сигнальная<br>AC-200                             | "          | II   | 0,35                      | 0,6                             | 0,9           | 0,42                | 3,85                            | 6,6           | 9,9     | 4,62                |  |

264-12-181 (7)

- 129 -

16047-05

| I | 2   | 3                        | 4    | 5    | 6    | 7   | 8    | 9    | 10     | 11   | 12    | 13           |
|---|---|--------------------------|------|------|------|-----|------|------|--------|------|-------|--------------|
| 4 | 8-6735<br>15-04-И-7Iг<br>п.1-427<br>15-04-1-7Iг<br>п.09-098               | Тумблер ВТ-1             | шт   | 3    | 0,3  | 0,8 | 0,9  | 0,42 | 0,9    | 2,4  | 2,7   | 1,26         |
| 5 | 8-6687<br>15-04-П-7Iг<br>п.1-627<br>15-04-1-7Iг<br>п.03-124 и<br>п.03-125 | Предохранитель<br>ШПТ-10 | "    | 2    | 0,13 | 0,8 | 0,58 | 0,22 | 0,26   | 1,6  | 1,16  | 0,52         |
| 6 | 15-04-П-76<br>п.1-475   | Клеммник КМ-1020         | шт   | 2    | -    | 0,3 | -    | -    | -      | 0,6  | -     | -            |
|   |   | Итого:                   | руб. |      |      |     |      |      | 29,01  | 77,2 | 30,81 | <u>13,79</u> |
|   |   | Всего по калькуляции     |      |      |      |     |      |      | 100,21 |      | 30,81 | <u>13,79</u> |
|   |   | Затраты труда            |      |      |      |     |      |      |        |      |       | <u>0,09</u>  |
|   |   | ч/ч                      |      | 29,0 |      |     |      |      |        |      |       | <u>0,09</u>  |

264-12-181 (7)

- 130 -

Составила



Гилевер

16017-05

## КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости оборудования, изготовления и монтажа шкафа  
билетера

| № пп | Наименование<br>прейскуранта,<br>ценника<br>и № поз.        | Наименование<br>и характеристика оборудо-<br>вания и мон-<br>тажных работ | Ед.<br>изм. | К-во | Сметная стоимость (в руб) |                                    |  |                        |                                    |   |      |                     |  |
|------|---|---|-------------|------|---------------------------|------------------------------------|--|------------------------|------------------------------------|---|------|---------------------|--|
|      |   |   |             |      | Единицы                   |                                    |  |                        | Общая                              |   |      |                     |  |
|      |   |   |             |      | Обо-<br>рудо-<br>вания    | Завод-<br>ского<br>монт.<br>(изг.) | Монтаж. работ<br>Всего в т.ч.<br>з/пл. | Обо-<br>рудо-<br>вания | Завод-<br>ского<br>монт.<br>(изг.) | Монтажных<br>работ<br>Всего в т.ч.<br>з/пл. |      |                     |  |
| 6    | 7   | 8   | 9           | 10   | 11                        | 12                                 | 13                                     |                        |                                    |   |      |                     |  |
| 1    | 8-6646<br>15-04-П-71г<br>п.1-084                            | Шкаф навесной<br>ПУЭВ-2 разм.<br>400x150x500мм                            | шт          | 1    | -                         | 21,0                               | 5,46                                   | <u>1,99</u><br>0,09    | -                                  | 21,0  | 5,46 | <u>1,99</u><br>0,09 |  |
| 2    | 8-6725<br>15-04-П-71г<br>п.1-354<br>15-04-1-71г<br>п.04-165 | Пускатель маг-<br>нитный<br>ПМЕ-III                                       | шт          | 1    | 3,5                       | 3,5                                | 1,1                                    | 0,5                    | 3,5                                | 3,5   | 1,1  | 0,5                 |  |
| 3    | 8-6731<br>15-04-П-71г<br>п.1-400<br>15-04-1-71г<br>п.12-16  | Реле промежуточ-<br>ное ПЭ-21   | шт          | 1    | 3,95                      | 3,0                                | 1,27                                   | 0,46                   | 3,95                               | 3,0   | 1,27 | 0,46                |  |

264-12-181 (7)

- 131 -

16017-05

| I | 2   | 3  | 4    | 5   | 6    | 7   | 8    | 9    | 10    | 11    | 12    | 13           |            |
|---|---|--|------|-----|------|-----|------|------|-------|-------|-------|--------------|------------|
| 4 | 8-6715<br>15-04-П-71г<br>п.1-418<br>15-04-71г<br>п.18-095   | Кнопка управле-<br>ния<br>КУ-121-2М      | шт   | 2   | 1,2  | 1,0 | 1,23 | 0,47 | 2,4   | 2,0   | 2,46  | 0,94         | 264-12-181 |
| 5 | 8-6699<br>15-04-П-71г<br>п.1-427<br>15-04-1-71г<br>п.09-097 | Выключатель<br>однополюсный<br>250 в, 6а | шт   | 1   | 0,22 | 0,8 | 0,64 | 0,31 | 0,22  | 0,8   | 0,64  | 0,31         | (7)        |
| 6 | 8-6735<br>15-04-П-71г<br>п.1-427<br>15-04-1-71г<br>п.09-098 | Тумблер ТВ-1-1                           | шт   | 1   | 0,3  | 0,8 | 0,9  | 0,42 | 0,3   | 0,8   | 0,9   | 0,42         | - 132 -    |
| 7 | 8-6735<br>15-04-П-71г<br>п.1-452<br>15-04-1-71г<br>п.19-010 | Арматура<br>сигнальная<br>АС-220         | шт   | 2   | 0,35 | 0,6 | 0,9  | 0,42 | 0,7   | 1,2   | 1,8   | 0,84         |            |
| 8 | 15-04-П-71г<br>п.1-475                                      | Клемник<br>К-1020                        | шт   | 1   | -    | 0,3 | -    | -    | -     | 0,3   | -     | -            | 16017-05   |
|   |   | Итого:                                   | руб. |     |      |     |      |      | 11,07 | 32,6  | 13,63 | 5,46<br>0,09 |            |
|   |   | Всего по кальку-<br>ляции                | руб. |     |      |     |      |      |       | 43,67 | 13,63 | 5,46<br>0,09 |            |
|   |   | Затраты труда                            | ч/ч  | 7,2 |      |     |      |      |       |       |       |              |            |

Составила

*Гильвер* Гильвер

## КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

стоимости оборудования, изготовления и монтажа шкафа  
управления рабочим освещением зрительного зала

| № пп | Наименование<br>прейскуранта,<br>ценника<br>и №№ позиций      | Наименование<br>и характеристика<br>оборудования и монтажных работ | Един. изм. | К-во | Сметная стоимость (в руб) |                           |               |                     |              |                           |               |                     |
|------|---|--|------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------------|
|      |   |  |            |      | Единицы                   |                           |               |                     | Общая        |                           |               |                     |
|      |   |  |            |      | Оборудования              | Заводского монтажа (изг.) | Монтаж. работ | Все в т.ч. з/пл.    | Оборудования | Заводского монтажа (изг.) | Монтаж. работ | Все в т.ч. з/пл.    |
| 1    | 2   | 3  | 4          | 5    | 6                         | 7                         | 8             | 9                   | 10           | 11                        | 12            | 13                  |
| 1    | 8-6647<br>15-04-П-7Гг<br>п. I-096                             | Шкаф управления ПУЭН-14<br>разм.<br>1200x450x600мм                 | шт         | 1    | -                         | 50,0                      | 7,45          | <u>3,07</u><br>0,14 | -            | 50,0                      | 7,45          | <u>3,07</u><br>0,14 |
| 2    | 8-6726<br>15-04-П-7Гг<br>п. I-354<br>15-04-1-7Гг              | Пускатель магнитный ПА-4II   | "          | 3    | 20,5                      | 3,5                       | 1,77          | 0,52                | 61,5         | 10,5                      | 5,31          | 1,56                |
| 3    | 8-6714<br>15-04-П-7Гг<br>п. I-418<br>15-04-1-7Гг<br>п. I8-058 | Кнопка управления КЕ-0II   | "          | 6    | 1,5                       | 1,0                       | 0,6           | 0,27                | 9,0          | 6,0                       | 3,6           | 1,62                |

| <u>I</u> | <u>2</u>   | <u>3</u>                               | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> | <u>8</u> | <u>9</u> | <u>10</u> | <u>11</u> | <u>12</u> | <u>13</u>           |
|----------|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 4.       | 8-6699<br>I5-04-II-7Iг<br>п. I-320<br>I5-04-I-7Iг<br>п. 0I-003 | Автоматический<br>выключатель<br>А-63М | шт       | 3        | 1,55     | 0,9      | 0,64     | 0,3I     | 4,65      | 2,7       | 1,92      | 1,93                |
| 5        | I5-04-II-7Iг<br>п. I-475                                       | Клеммник<br>КН-1020 и<br>КН-60I2       | шт       | 2        | -        | 0,3      | -        | -        | -         | 0,6       | -         | -                   |
|          | Итого:   |  | руб.     |          |          |          |          |          | 75,15     | 69,8      | 18,28     | <u>7,18</u><br>0,14 |
|          | Всего по каль-<br>куляции                                      |  | руб.     |          |          |          |          |          | 144,95    |           | 18,28     | <u>7,18</u><br>0,14 |
|          | Затраты труда  |  | ч/ч      | 13,2     |          |          |          |          |           |           |           |                     |

Составила

*Гилвер*

Гилвер

264-12-181 (7)

- 134 -

16017-05



**КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4**  
**стоимости оборудования, изготовления коробки штепсельной**  
**на 4 разъема ШТС-40**

| № пп | Наименование<br>прейскуранта,<br>ценника<br>и № позиции          | Наименование<br>и характеристика оборудо-<br>вания и мон-<br>тажных работ | Един.<br>изм. | К-во | Сметная стоимость (в руб) |  |                                |                 |                        |  |                                  |                 |  |
|------|--|---|---------------|------|---------------------------|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|--|----------------------------------|-----------------|--|
|      |  |   |               |      | Единицы                   |  |                                |                 |                        | Общая  |                                  |                 |  |
|      |  |   |               |      | Обо-<br>рудо-<br>вания    | Завод-<br>ского<br>монт.<br>(изго-<br>товл.) | Монтаж,<br>работ<br>Все-<br>го | в т.ч.<br>з/пл. | Обо-<br>рудо-<br>вания | Завод-<br>ского<br>монт.<br>(изго-<br>товл.) | Монтажных<br>работ<br>Все-<br>го | в т.ч.<br>з/пл. |  |
| 6    | 7  | 8   | 9             | 10   | 11                        | 12   | 13                             |                 |                        |  |                                  |                 |  |
| 1    | 24-05<br>п.1-863   | Металлоконст-<br>рукция<br>300x250x150 мм                                 | к-т           | 1    | -                         | -  | 3,0                            | -               | -                      | -  | 3,0                              | -               |  |
| 2    | Заявка на<br>сденич. обо-<br>рудование 76г<br>15-04-П<br>п.2-113 | Стоимость и<br>установка штеп-<br>сельного разъ-<br>ема ШТС-40            | шт            | 4    | -                         | -  | <u>3,5</u><br>1,0              | -               | -                      | -  | <u>14,0</u><br>4,0               | -               |  |
| 3    | 15-04-1<br>Доп.1<br>п.19-238<br>15-04-П<br>п.2-111               | Табло<br>световое ТСМ   | шт            | 4    | -                         | -  | <u>2,35</u><br>0,55            | -               | -                      | -  | <u>9,4</u><br>2,2                | -               |  |
|      |  | Всего по кальку-<br>ляции   | руб.          |      |                           |  |                                |                 |                        |  | 32,6                             |                 |  |

Составила

*Галлер*

Галлер

264-12-181 (7)

- 135 -

16017-05

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5

Стоимости оборудования, изготовления коробки штепсельной на 6 разъемов ШТС-40

284-12-181 (7)

- 136 -

16047-05

| № пп | Наименование прейскуранта, ценника и № поз.           | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Един. изм. | К-во | Сметная стоимость (в руб) |                    |                     |              |                    |                 |                    |  |
|------|---|--|------------|------|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------------|--|
|      |   |  |            |      | Единицы                   |                    |                     | Общая        |                    |                 |                    |  |
|      |   |  |            |      | Оборудования              | Заводского монтажа | Монтажных работ     | Оборудования | Заводского монтажа | Монтажных работ |                    |  |
| 6    | 7   | 8  | 9          | 10   | 11                        | 12                 | 13                  |              |                    |                 |                    |  |
| 1    | 24-05<br>п.1-864                                      | Металлоконструкция<br>600x250x150                            | к-т        | 1    |                           |                    | 3,6                 |              |                    |                 | 3,6                |  |
| 2    | Заявка на спенич. оборудования 76 г. 15-04-П п.2-III3 | Стоимость и установка штепсельного разъема ШТС-40            | шт         | 6    |                           |                    | <u>3,5</u><br>1,0   |              |                    |                 | <u>21,0</u><br>6,0 |  |
| 3    | 15-04-I Доп. I п.19-238 15-04-П п.2-III               | Табло световое ТСМ   | шт         | 6    |                           |                    | <u>2,35</u><br>0,55 |              |                    |                 | <u>14,1</u><br>3,3 |  |
|      |   | Всего:   |            |      |                           |                    |                     |              |                    |                 | 48,0               |  |

Составила

Глишвер

**СМЕТА № 12**  
**Сельский клуб на 150 мест**  
**Кинотехнологическое оборудование**

Сметная стоимость в ценах,  
 введенных с 1/1-1969 г.  
 9,28 тыс.руб.  
 в том числе:

- а) оборудования 7,66 тыс.руб.
- б) монтажных работ 1,16 " "
- в) мебель и инвентарь 0,46 тыс.руб.

Показатели по смете:

|    |                                |                       |
|----|--------------------------------|-----------------------|
| 1. | Объем здания                   | 2869,0 м <sup>3</sup> |
| 2. | Общая площадь                  | 589,5 м <sup>2</sup>  |
| 3. | Рабочая площадь                | 447,0 м <sup>2</sup>  |
| 4. | Число мест -                   | 150мест               |
| 5. | Стоимость:                     |                       |
|    | 1 м <sup>3</sup> здания        | 3,23 руб.             |
|    | 1 м <sup>2</sup> общей площади | 15,74 руб.            |
|    | 1 м <sup>2</sup> рабочей " "   | 20,76 руб.            |
|    | 1 места                        | 61,87 руб.            |

| № пп                               | Обоснование               | Наименование работ и элементов затрат | Един. изм. | К-во | Затраты труда |                  | Сметная стоимость |                 |                     | Общая стоимость |        |                |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------|------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|
|                                    |                           |                                       |            |      | Един. изм.    | Все-го чел. час. | Оборудования      | Монтажных работ | Оборудования        | Монтажных работ | Об-щая | В г.ч. з/пл.   |
| 1                                  | 2                         | 3                                     | 4          | 5    | 6             | 7                | 8                 | 9               | 10                  | 11              | 12     | 13             |
| I. Оборудование и монтажные работы |                           |                                       |            |      |               |                  |                   |                 |                     |                 |        |                |
| I                                  | Заявка Госкино-76 З1/У-91 | Кинопроектор КСЕНОН-1М с объективами  | 100 лм     | 50   | 2             | 100              | -                 | 2,61            | <u>1,16</u><br>0,03 | -               | 131    | <u>58</u><br>2 |
|                                    |                           |                                       | компл.2    |      | -             | -                | 1800              | -               | -                   |                 | 3600   | -              |

| I | 2                            | 3   | 4   | 5    | 6  | 7    | 8    | 9                 | 10                  | 11   | 12 | 13             |
|---|------------------------------|---|-----|------|----|------|------|-------------------|---------------------|------|----|----------------|
|   |                              | а) обычная проекция ОКП2-90-1                     | шт  | 2    |    |      |      | Входит в комплект |                     |      |    |                |
|   |                              | б) широкоэкранный проекция ОКП-4-110-1            | "   | 2    |    |      |      | "                 |                     |      |    |                |
|   |                              | в) кашетированная проекция ОКП 6-70-1             | "   | 2    |    |      |      | "                 |                     |      |    |                |
| 2 | Заявка Госкино-76 ЗИ/У-145   | Звуковоспроизводящее устройство "Звук-1-2x25"     | т   | 0,3  | 69 | 20,7 |      | 68,2              | <u>34,7</u><br>1,19 | -    | 20 | <u>10</u><br>1 |
|   |                              |   | к-т | 1    | -  | -    | 1600 | -                 | -                   | 1600 | -  | -              |
| 3 | Заявка Госкино-76            | Насадка анаморфогная 35 НАП-2-3                   | шт  | 2    | -  | -    | 147  | -                 | -                   | 294  | -  | -              |
| 4 | ЗИ-654М                      | Опробование кинопроекционной установки на 2 поста | к-т | 2    | 52 | 104  | -    | 49,7              | 28,9                | -    | 99 | 59             |
| 5 | 28-01-80-71г п.2-037 ЗИ-У-31 | Выпрямитель 53-ВУК-50                             | квт | 6    | 9  | 54   | -    | 6,56              | <u>3,04</u><br>0,15 | -    | 39 | <u>18</u><br>1 |
|   |                              |   | шт  | 3    | -  | -    | 200  | -                 | -                   | 600  | -  | -              |
| 6 | Заявка Госкино-76 ЗИ/У-174   | Фильмостат ФС-10                                  | т   | 0,05 | 30 | 1,5  | -    | 27                | 13,3                | -    | 1  | 1              |
|   |                              |   | шт  | 2    | -  | -    | 36   | -                 | -                   | 72   |    |                |

264-12-181 (У)

- 138 -

16017-05

| I  | 2                                       | 3  | 4  | 5     | 6    | 7    | 8   | 9    | 10                  | 11  | 12 | 13             |
|----|---|--|----|-------|------|------|-----|------|---------------------|-----|----|----------------|
| 7  | Заявка<br>Госкино-<br>-76<br>ЗІ/У-2     | Распределительное<br>устройство<br>РУК-2/І                   | т  | 0,15  | 231  | 34,7 | -   | 201  | <u>88,4</u><br>4,26 | -   | 30 | <u>13</u><br>1 |
|    |   |  | шт | І     |      |      | 250 | -    | -                   | 250 | -  | -              |
| 8  | Доп.№ 6<br>п.7<br>26-01-01<br>ЗІ-У-167  | Перематыватель<br>с электроприво-<br>дом 35П-5М              | т  | 0,03  | 608  | 18,2 | -   | 472  | 271                 | -   | 14 | 8              |
|    |   |  | шт | І     | -    | -    | 190 | -    | -                   | 190 | -  | -              |
| 9  | Заявка<br>Госкино-<br>-76               | Экран бело-<br>матового пласти-<br>ката разм.<br>7,6 мх3,2 м | м2 | 24,3  | -    | -    | 3,1 | -    | -                   | 75  |    |                |
| 10 | 28-01-<br>-80-71г<br>п.2-048<br>ЗІ-У-66 | Пульт дистанцион-<br>ного управления<br>55 ПДУ-І             | т  | 0,012 | 2990 | 35,9 | -   | 2993 | 1446                | -   | 36 | 17             |
|    |   |  | шт | 2     |      |      | 29  |      |                     | 58  |    |                |
| 11 | "-"<br>п.2-070                          | Пресс для<br>склейки 35 мм<br>фильмов 35 ПКС                 | шт | І     |      |      | 11  |      |                     | 11  |    |                |
| 12 | Заявка Гос-<br>кино-76г                 | Лупа контроля<br>перворации 35 мм<br>фильмов<br>СО-301-І     | шт | І     |      |      | 3,2 |      |                     | 3   |    |                |
| 13 | 28-01-80-<br>-71 г<br>п.3-072           | Лижметр ЛМ-3   | шт | І     |      |      | 40  |      |                     | 40  |    |                |

264-12-181 (У)

- 139 -

15017-05

| I  | 2  | 3  | 4          | 5     | 6   | 7     | 8       | 9    | 10                  | 11      | 12  | 13            |
|----|--|--|------------|-------|-----|-------|---------|------|---------------------|---------|-----|---------------|
| 14 | 28-01-80-<br>-71<br>п.2-054                                | Противопожарные<br>заслонки 16" КПЗ-2<br>(2 поста)                       | т<br>к-т I | 0,015 | 430 | 6,5   | -<br>55 | 455  | 189                 | -<br>55 | 7   | 3             |
| 15 | 8-7007   | Розетка штеп-<br>сельная при скры-<br>той проводке                       | 100<br>шт  | 0,03  | 75  | 2,3   | -       | 117  | 32,7                | -       | 4   | 1             |
| 16 | 8-7002   | Выключатель при<br>скрытой проводке                                      | "          | 0,01  | 75  | 0,80  | -       | 106  | 32,7                | -       | 1   | -             |
| 17 | 8-4316   | Монтаж стальных<br>труб во взрыво-<br>опасном помещении<br>диам.до 25 мм | 100м       | 3,1   | 91  | 282,1 | -       | 157  | 45,1                | -       | 487 | 140           |
| 18 | 8-7060   | Бра однолам-<br>повое БКВ-60   | 100<br>шт  | 0,03  | 135 | 4,10  | -       | 247  | 58,1                | -       | 7   | 2             |
| 19 | 10-3068<br>Цена п/я<br>1557                                | Магнитофон<br>"Комета-201"   | шт         | 1     | 7   | 7     | 275     | 7,05 | 4,1                 | 275     | 7   | 4             |
| 20 | 10-3018<br>Заявка на<br>стенческое<br>оборудова-<br>ние-76 | Микрофон со стой-<br>кой 82А-5М  | шт         | 1     | 8   | 8     | 12      | 6,06 | <u>3,26</u><br>0,05 | 12      | 6   | <u>3</u><br>1 |
| 21 | 8-4371   | Прокладка пер-<br>вого провода<br>сеч.до 2,5 мм <sup>2</sup>             | 100м       | 2,2   | 6   | 13,2  | -       | 6,86 | 2,69                | -       | 15  | <u>6</u><br>2 |

264-12-181 (У)

- 140 -

16017-05

| <u>I</u> | <u>2</u>             | <u>3</u>   | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> | <u>8</u> | <u>9</u> | <u>10</u>           | <u>11</u> | <u>12</u> | <u>13</u>       |
|----------|----------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 22       | 8-4372               | до 6 мм <sup>2</sup>                                       | 100м     | 0,9      | 8        | 7,2      | -        | 12,6     | <u>4,82</u><br>0,97 | -         | 11        | <u>4</u><br>1   |
| 23       | 8-4403               | прокладка последующего провода сеч. до 2,5 мм <sup>2</sup> | "        | 4,8      | 3        | 14,4     | -        | 2,37     | 1,31                | -         | 11        | 6               |
| 24       | 8-4404               | То же, 4 мм <sup>2</sup>                                   | "        | 0,1      | 3        | 0,3      | -        | 2,72     | 1,47                | -         | -         | -               |
| 25       | 8-1530               | Кабель МПКЭШ-2хх0,35 мм <sup>2</sup> в трубе               | 100м     | 2,0      | 13       | 26,0     | -        | 13,4     | 5,87                | -         | 27        | 12              |
|          |                      | Итого:   | руб.     |          |          | 740,9    |          |          |                     | 7235      | 953       | <u>364</u><br>7 |
|          |                      | Начисления на оборудование - 7,4%                          | руб.     |          |          |          |          |          |                     | 528       |           |                 |
|          |                      | Плановые накопления -6%                                    | руб.     |          |          |          |          |          |                     |           | 57        |                 |
|          |                      | Итого:   | руб.     |          |          | 740,9    |          |          |                     | 7663      | 1010      | <u>364</u><br>7 |
|          |                      | II. Материалы, не учтенные ценником                        |          |          |          |          |          |          |                     |           |           |                 |
| 26       | Технич. указан. № 17 | Бра БКВ-60<br>Цена: 3,8х1,0х3                              | шт       |          |          |          |          | 4,15     |                     |           | 12        |                 |

264-12-181 (7)

- 141 -

16017-05

| I  | 2                         | 3   | 4    | 5     | 6 | 7 | 8  | 9      | 10 | 11 | 12  | 13 |
|----|---------------------------|---|------|-------|---|---|----|--------|----|----|-----|----|
| 27 | 15-09<br>стр.197<br>т.321 | Кабель МККЭШ-2х<br>х0,35 мм2<br>Цена: 143,0х1,097   | км   | 0,206 |   |   |    | 156,87 |    |    | 32  |    |
| 28 | Ц.1 ч.У<br>стр.222        | Провод ПВ-1,5 мм2                                   | "    | 0,515 |   |   |    | 33,6   |    |    | 17  |    |
| 29 | "-                        | ПВ-2,5 мм2  | "    | 0,206 |   |   |    | 48,6   |    |    | 10  |    |
| 30 | "-                        | ПВ-4,0 мм2  | "    | 0,103 |   |   |    | 70,3   |    |    | 7   |    |
| 31 | Ц.№ I<br>ч.1<br>стр.106   | Трубы стальные<br>диам.15 мм                        | м    | 21    |   |   |    | 0,15   |    |    | 3   |    |
| 32 |                           | 20 мм   | м    | 206   |   |   |    | 0,17   |    |    | 35  |    |
| 33 |                           | 25 мм   | "    | 93    |   |   |    | 0,28   |    |    | 26  |    |
|    |                           | Итого:  | руб. |       |   |   |    |        |    |    | 142 |    |
|    |                           | Плановые накопле-<br>ния - 6%                       | "    |       |   |   |    | 1      |    |    | 9   |    |
|    |                           | Итого П:  | "    |       |   |   |    |        |    |    | 151 |    |
|    |                           | Ш. Мебель и<br>инвентарь                            |      |       |   |   |    |        |    |    |     |    |
| 34 | 28-02-22<br>п.16-162      | Шкаф для измеритель-<br>ных приборов<br>МРТУ-141-55 | шт   | 1     |   |   | 90 | -      |    | 90 | -   |    |

264-12-181 (У)

- 142 -

16017-05



| I  | 2                                     | 3   | 4    | 5 | 8    | 9 | II  | I2 | I3 |
|----|---------------------------------------|---|------|---|------|---|-----|----|----|
| 35 | Заявка<br>Госкино-<br>-76г            | Комплект инструмен-<br>тов и приспособле-<br>ний ИК-1 | к-т  | 1 | 100  |   | 100 |    |    |
| 36 | Номен-<br>клатура<br>Рижского<br>з-да | Стул кинеме-<br>ханника СК-4                          | шт   | 3 | 40   |   | 120 |    |    |
| 37 | II3-01<br>арт.3                       | Стол рабочий<br>двухтумбовый                          | шт   | 1 | 52   |   | 52  |    |    |
| 38 | 29-10-01<br>Д-25<br>п.10              | Шкаф неогораемый<br>металлический                     | "    | 1 | 45   |   | 45  |    |    |
| 39 | Пр-т<br>107                           | Ведро для песка                                       | шт   | 1 | 1,4  |   | 1   |    |    |
| 40 | 45-01<br>п.1043                       | Галоши резиновые                                      | пар  | 2 | 1,09 |   | 2   |    |    |
| 41 | 24-02-71г<br>п.3-002                  | Огнетушитель  | шт   | 2 | 6,3  |   | 13  |    |    |
| 42 | 15-06-1<br>п.10-023                   | Очки защитные   | "    | 2 | 2    |   | 4   |    |    |
|    |                                       | Итого:  | руб. |   |      |   | 427 |    |    |
|    |                                       | Начисления - 7,4%                                     | руб. |   |      |   | 32  |    |    |
|    |                                       | Итого:  | руб. |   |      |   | 459 |    |    |

264-12-181 (7)

- 143 -

16017-05

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Сводка по смете

|                       |      |      |
|-----------------------|------|------|
| 1) Оборудование       | руб. | 7663 |
| 2) Монтаж             | руб  | 1010 |
| 3) Материалы          | руб  | 151  |
| 4) Мебель и инвентарь | руб  | 459  |
| Всего:                | руб  | 9283 |

Составила



Галавер

264-12-181 (7)

- 144 -

16017-05

**СМЕТА № 13**  
**Сельский клуб на 150 мест**  
**Механическое оборудование эстрады**

Сметная стоимость в ценах,  
 введенных с I/I-1969 г.  
 3,86 тыс.руб.

в том числе:

- а) оборудование 1,18 тыс.руб.
- б) монтажные работы 2,65 -"
- в) строительные работы 0,03 -"

Показатели по смете:

|    |                               |                       |
|----|-------------------------------|-----------------------|
| 1. | Объем здания                  | 2869,0 м <sup>3</sup> |
| 2. | Общая площадь                 | 589,5 м <sup>2</sup>  |
| 3. | Рабочая площадь               | 447,0 м <sup>2</sup>  |
| 4. | Число мест                    | 150                   |
| 5. | Стоимость:                    |                       |
|    | I м <sup>3</sup> здания       | 1,35 руб.             |
|    | I м <sup>2</sup> общ. площади | 6,55 руб.             |
|    | I м <sup>2</sup> раб. площади | 8,64 руб.             |
|    | на I место                    | 25,73 руб.            |

| № пп | Обоснование<br>для ценника | Наименование работ и элементов затрат | Един. изм. | К-во | Затраты труда |            |     | Сметная стоимость |                | Общая стоимость |                 |    |
|------|----------------------------|---------------------------------------|------------|------|---------------|------------|-----|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|----|
|      |                            |                                       |            |      | едн. изм.     | всего чал. | час | Оборуд. руд.      | Монтажн. работ | Оборуд. руд.    | Монтажных работ |    |
| I    | 2                          | 3                                     | 4          | 5    | 6             | 7          | 8   | 9                 | 10             | 11              | 12              | 13 |

I. Антрактный  
 раздвижной  
 занавес

A. Оборудование

I 28-01-01-  
 -73 г.  
 п.33 Привод занавеса в  
 комплекте с доро-  
 гой МПЗ-I

к-т I - - 178,00 - - 178 - -

264-12-181 (7)

- 145 -

16017-05

| I | 2                   | 3                                  | 4   | 5  | 6    | 7     | 8 | 9     | 10    | 11 | 12  | 13  | 264-12-141 |
|---|---------------------|------------------------------------|-----|----|------|-------|---|-------|-------|----|-----|-----|------------|
|   |                     | Итого:                             |     |    |      |       |   |       |       |    |     |     | (7)        |
|   |                     | Б. Монтажные работы                |     |    |      |       |   |       |       |    |     |     |            |
| 2 | 29-5                | Установка лебедки занавеса         | шт  | 1  | 31,0 | 31,0  |   | 26,20 | 15,20 |    | 26  | 15  |            |
| 3 | 29-104              | Установка дороги занавеса          | "   | 1  | 9,0  | 9,0   |   | 7,20  | 4,20  |    | 7   | 4   |            |
| 4 | 29-68               | Установка блоков                   | "   | 4  | 3,0  | 12    |   | 3,30  | 1,90  |    | 13  | 8   |            |
| 5 | 29-147              | Навеска колец занавеса             | к-т | 1  | 2,0  | 2,0   |   | 1,90  | 1,10  |    | 2   | 1   |            |
| 6 | 29-177              | Установка кареток 65:20x9          | шт  | 40 | 1,10 | 40,0  |   | 0,30  | 0,20  |    | 12  | 8   | - 146 -    |
| 7 | 29-246              | Оснащение лебедки стальным канатом | к-т | 1  | 20,0 | 20,0  |   | 17,10 | 9,70  |    | 17  | 10  |            |
| 8 | 29-376              | Опробование занавеса               | "   | 1  | 31,0 | 31,0  |   | 28,60 | 16,80 |    | 29  | 17  |            |
|   |                     | Итого по I разделу руб.            |     |    |      | 145,0 |   |       |       |    | 178 | 106 | 16017-05   |
|   |                     | II. Декорационные подъемы          |     |    |      |       |   |       |       |    |     |     |            |
|   |                     | А. Оборудование                    |     |    |      |       |   |       |       |    |     |     |            |
| 9 | Пр-нт 146 м.к. п.65 | Штанга диам.60мм                   | м   | 30 |      |       |   | 1,0   |       |    | 30  |     |            |

| I  | 2                           | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8             | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 |
|----|-----------------------------|---|----|----|-----|-----|---------------|------|------|-----|----|----|
| I0 | 29-07-01-<br>-73 г.<br>п.98 | Стяжка  | шт | 12 |     |     | 3,10          |      |      | 37  |    |    |
| II | -"-<br>п.89                 | Подвеска штанги<br>с цепью                          | "  | 12 |     |     | 2,55          |      |      | 31  |    |    |
| I2 | -"-<br>п.94                 | Противовес декораци-<br>онный вес 300 кв "          | "  | 4  |     |     | 41,0          |      |      | 164 |    |    |
| I3 | -"-<br>п.73                 | Блоки диаметром<br>210 мм:                          |    |    |     |     |               |      |      |     |    |    |
|    |                             | одноручевые   | "  | 4  |     |     | 11,0          |      |      | 44  |    |    |
| I4 | п.75                        | Трехручевые   | "  | 4  |     |     | 12,7          |      |      | 51  |    |    |
| I5 | п.74                        | Двухручевые   | "  | 4  |     |     | 12,2          |      |      | 49  |    |    |
| I6 | п.76                        | Четырехручевые                                      | "  | 4  |     |     | 13,5          |      |      | 54  |    |    |
| I7 | 29-07-01<br>п.47<br>к-0,9   | Одноручевые уг-<br>ловые диам.<br>190 мм            | шт | 4  |     |     | 13,0х<br>10,9 |      |      | 47  |    |    |
|    |                             | Итого:  |    |    |     |     |               |      |      | 507 |    |    |
|    |                             | Б. Монтажные<br>работы                              |    |    |     |     |               |      |      |     |    |    |
| I8 | 29-II2                      | Штанга металли-<br>ческая сценячес-<br>ких подъемов | шт | 4  | 3,0 | 12, |               | 2,10 | 1,20 |     | 8  | 5  |
| I9 | 29-I06                      | Узлы подвески<br>штанги с цепью                     | "  | 12 | 1,0 | 12  |               | 0,40 | 0,20 |     | 5  | 2  |

264-12-181 (7)

- 147 -

16017-05

| I  | 2               | 3  | 4       | 5    | 6                | 7   | 8     | 9     | 10    | II | 12  | 13  |                   |
|----|-----------------|--|---------|------|------------------|-----|-------|-------|-------|----|-----|-----|-------------------|
| 20 | 29-81           | Рама груза   | шт      | 4    | 5,0              | 20  |       | 3,70  | 2,10  |    | 15  | 8   | 264-12-181<br>(7) |
| 21 | 29-80           | Плиты противососов чугунные<br>0,137x4             | т       | 0,55 | 9,0              | 5   |       | 5,80  | 3,40  |    | 3   | 2   |                   |
| 22 | 29-68           | Блоки подвеса                                      | шт      | 20   | 3,0              | 60  |       | 3,30  | 1,90  |    | 66  | 38  |                   |
| 23 | 29-134          | Стяжка   | "       | 12   | 1,0              | 12  |       | 0,80  | 0,50  |    | 10  | 6   |                   |
| 24 | 29-217          | Навеска стального каната диам.<br>6,5 мм           | к-т     | 4    | 41,0             | 164 |       | 35,60 | 17,70 |    | 142 | 71  |                   |
| 25 | 29-265          | Навеска пенькового каната                          | шт      | 4    | 10,0             | 40  |       | 8,20  | 4,20  |    | 33  | 17  |                   |
| 26 | 29-392          | Опробование специальных подъемов с ручным приводом | к-т     | 4    | 5,0              | 20  |       | 3,30  | 1,90  |    | 13  | 8   |                   |
|    |                 | Итого:   |         |      |                  |     | 345,0 |       |       |    | 295 | 157 |                   |
|    |                 | В. Материалы, не учтенные ценником                 |         |      |                  |     |       |       |       |    |     |     |                   |
| 27 | 43-09           | Канат пеньковый<br>23,9                            | м<br>кг |      | <u>100</u><br>39 |     |       | 4,33  | -     |    | 169 | -   | 16047-05          |
| 28 | 01-05-Ш<br>г.10 | Канат стальной<br>диам.6,5 мм                      | м       |      | 500,0            |     |       | 0,144 | -     |    | 77  | -   |                   |

| I  | 2   | 3  | 4   | 5  | 6 | 7     | 8             | 9 | 10 | 11  | 12  | 13  | 14         |
|----|---|--|-----|----|---|-------|---------------|---|----|-----|-----|-----|------------|
|    |   | Итого:                                   |     |    |   |       |               |   |    |     | 246 |     | 264-12-181 |
|    |   | Итого по разделу II                      |     |    |   | 345,0 |               |   |    | 507 | 541 | 157 | (7)        |
|    |   | Ш. Попланный занавес                     |     |    |   |       |               |   |    |     |     |     |            |
|    |   | А. Оборудование                          |     |    |   |       |               |   |    |     |     |     |            |
| 29 | Пр-нт<br>146<br>п.75                      | Дорога занавеса                          | к-т | I  |   |       | 153,50        |   |    | 154 |     |     |            |
| 30 | "-<br>п.73                                | Катушка тексто-литовая                   | шт  | 40 |   |       | 2,80          |   |    | 112 |     |     | - 149 -    |
| 31 | 29-07-<br>-01-73г<br>п.98                 | Стяжка                                   | "   | 3  |   |       | 3,10          |   |    | 9   |     |     |            |
| 32 | 29-07-01<br>п.66<br>К=0,9                 | Хомут                                    | шт  | 3  |   |       | 1,10x<br>x0,9 |   |    | 3   |     |     |            |
| 33 | 29-07-01-<br>-73 г.<br>Доп. № II<br>п.213 | Груз натяжной                            | "   | 2  |   |       | 16,0          |   |    | 32  |     |     |            |
| 34 | "-<br>п.89                                | Противовес декорационный<br>вес = 300 кг | "   | I  |   |       | 41,0          |   |    | 41  |     |     | 16017-05   |

| I  | 2                         | 3                                       | 4   | 5     | 6    | 7   | 8             | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 |
|----|---------------------------|---|-----|-------|------|-----|---------------|------|------|-----|----|----|
| 35 | 29-07-<br>-01-73г         | Блоки диаметром<br>210 мм:              |     |       |      |     |               |      |      |     |    |    |
|    | п.73                      | одноручьевые                            | шт  | I     |      |     | II, I         |      |      | II  |    |    |
| 36 | п.74                      | двухручевые                             | "   | I     |      |     | I2,2          |      |      | I2  |    |    |
| 37 | п.75                      | трехручевые                             | "   | I     |      |     | I2,7          |      |      | I3  |    |    |
| 38 | п.76                      | четырёхручевые                          | "   | I     |      |     | I3,5          |      |      | I4  |    |    |
| 39 | 29-07-01<br>п.47<br>К-0,9 | одноручьевые<br>угловые диам.<br>190 мм | "   | I     |      |     | I3,0x<br>x0,9 |      |      | I2  |    |    |
|    |                           | Итого:                                  |     |       |      |     |               |      |      | 4I3 |    |    |
|    |                           | Б. Монтажные<br>работы                  |     |       |      |     |               |      |      |     |    |    |
| 40 | 29-103                    | Дорога попланно-<br>го занавеса         | к-т | I     | 15,0 | 15, |               | I3,0 | 7,6  |     | I3 | 8  |
| 41 | 29-81                     | Рама груза                              | шт  | I     | 5,0  | 5   |               | 3,70 | 2,10 |     | 4  | 2  |
| 42 | 29-80                     | Плиты противове-<br>са чугунные         | шт  | I     | 9,0  | 9   |               | 5,80 | 3,40 |     | 6  | 3  |
| 43 | 29-81                     | Рама противовеса                        | "   | I     | 5,0  | 5   |               | 3,70 | 2,10 |     | 4  | 2  |
| 44 | 29-80                     | Плиты чугунные<br>противовеса           | т   | 0,137 | 9,0  | 1,2 |               | 5,80 | 3,40 |     | I  | -  |
| 45 | 29-112                    | Блоки спандических<br>подъемов          | шт  | 5     | 3,0  | 15  |               | 2,10 | 1,20 |     | II | 6  |

264-12-181 (7)

- 150 -

16017-05



| I  | 2                       | 3                                      | 4       | 5 | 6                 | 7  | 8     | 9     | 10    | II  | 12  | 13 |                |
|----|-------------------------|--|---------|---|-------------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|----|----------------|
| 46 | 29-217                  | Навеска стального каната диам.6,5      | к-т     | I | 41,0              | 41 |       | 35,60 | 17,70 |     | 36  | 18 | 264-12-181 (У) |
| 47 | 29-246                  | Оснащение пеньковым канатом диам. 12,7 | "       | I | 20,0              | 20 |       | 17,10 | 9,70  |     | 17  | 10 |                |
| 48 | 29-246                  | То же, диам. 23,9 мм                   | шт      | I | 20,0              | 20 |       | 17,10 | 9,70  |     | 17  | 10 |                |
| 49 | 29-376                  | Опробование поплавного занавеса        | к-т     | I | 31,0              | 31 |       | 28,60 | 16,80 |     | 29  | 17 |                |
|    |                         | Итого:                                 |         |   |                   |    | 162,2 |       |       |     | 138 | 76 | - 151 -        |
|    |                         | В. Материалы, не учтенные ценником     |         |   |                   |    |       |       |       |     |     |    |                |
| 50 | 43-09                   | Канат пеньковый диам.12,7              | м<br>кг |   | <u>24</u><br>2,15 |    |       | 4,19  |       |     | 9   |    |                |
| 51 | 43-09                   | То же, диам. 23,9                      | "       |   | <u>10</u><br>4    |    |       | 4,33  |       |     | 17  |    |                |
| 52 | 01-05-III<br>п.13 прим. | Канат стальной 6,5 Н-180-К             | м       |   | 100               |    |       | 0,155 |       |     | 16  |    | 16017-05       |
|    |                         | Итого:                                 |         |   |                   |    |       |       |       |     | 42  |    |                |
|    |                         | Итого по разделу III                   |         |   |                   |    | 162,2 |       |       | 413 | 180 | 76 |                |

| I  | 2                       | 3  | 4   | 5     | 6    | 7     | 8      | 9     | 10                   | 11  | 12  | 13             |
|----|-------------------------|--|-----|-------|------|-------|--------|-------|----------------------|-----|-----|----------------|
|    |                         | IV. Предэкранный занавес   |     |       |      |       |        |       |                      |     |     |                |
|    |                         | A. Оборудование  |     |       |      |       |        |       |                      |     |     |                |
| 53 | 28-01-01-73 г п.33      | Привод занавеса в комплекте с дорожной МПЗ-1                               | к-т | I     |      |       | 178,00 |       |                      | I78 |     |                |
|    |                         | Итого:   |     |       |      |       |        |       |                      | I78 |     |                |
|    |                         | B. Монтажные работы  |     |       |      |       |        |       |                      |     |     |                |
| 54 | 31-У-134                | Занавес в комплекте с лебедкой   | к-т | I     | 96,0 | 96,0  |        | 101,0 | <u>39,70</u><br>0,98 | -   | 101 | <u>40</u><br>I |
|    |                         | Итого:   |     |       |      | 96,0  |        |       |                      |     | 101 | <u>40</u><br>I |
|    |                         | Итого по разделу IV:   |     |       |      | 96,0  |        |       |                      |     | 101 | <u>40</u><br>I |
|    |                         | У. Направляющие и ограждения   |     |       |      |       |        |       |                      |     |     |                |
| 55 | 13-508<br>04-8-8<br>т.7 | Направляющие противовесов специальных подъемов с уголками из стали 40x40x5 | I м | 100,0 | 2,0  | 200,0 |        | 1,37  | 1,36                 | -   | 137 | 136            |

264-12-181 (У)

- 152 -

16 017-05

| I  | 2   | 3                                       | 4  | 5    | 6   | 7     | 8 | 9          | 10   | 11 | 12  | 13  | 264-12-181 (У) |
|----|---|---|----|------|-----|-------|---|------------|------|----|-----|-----|----------------|
| 56 | Ц.І ч.І<br>стр.92<br>п.468<br>6%-пла-<br>новне<br>накоп-<br>ления | Стоимость<br>направляющих               | т  | 0,9  |     |       |   | 323,30     |      |    | 291 |     |                |
| 57 | 29-344  | Сетчатое огра-<br>ждение                | м2 | 24,0 | 1,0 | 24,0  | - | 1,50       | 0,30 | -  | 36  | 7   |                |
|    |   | Итого по разде-<br>лу У                 |    |      |     | 224,0 |   |            |      |    | 464 | 143 | - 153 -        |
|    |   | УІ. Софитные<br>подъемы                 |    |      |     |       |   |            |      |    |     |     |                |
|    |   | А. Оборудование                         |    |      |     |       |   |            |      |    |     |     |                |
| 58 | 29-07-01-<br>Доп.№ ІІ<br>п.210                                    | Противовес<br>софитный                  | шт | 2    |     |       |   | 213        |      |    | 426 |     |                |
|    | 29-07-<br>-01-73г   | Блоки диам.<br>210 мм:                  |    |      |     |       |   |            |      |    |     |     |                |
| 59 | п.73  | одноручьеные                            | "  | 4    |     |       |   | 11,1       |      |    | 44  |     | 16017-05       |
| 60 | п.74  | двухручьеные                            | "  | 4    |     |       |   | 12,2       |      |    | 49  |     |                |
| 61 | п.75  | трехручьеные                            | "  | 8    |     |       |   | 12,7       |      |    | 102 |     |                |
| 62 | 29-07-01<br>п.47<br>К=0,9   | одноручьеные<br>угловые диам.<br>190 мм | "  | 4    |     |       |   | 13х<br>0,9 |      |    | 47  |     |                |

| I                                     | 2                 | 3  | 4      | 5         | 6   | 7     | 8 | 9     | 10  | II  | 12  | 13  |
|---------------------------------------|-------------------|--|--------|-----------|-----|-------|---|-------|-----|-----|-----|-----|
| Итого:                                |                   |  |        |           |     |       |   |       |     | 668 |     |     |
| Б. Монтажные работы                   |                   |  |        |           |     |       |   |       |     |     |     |     |
| 63                                    | 29-68             | Монтаж блоков<br>сценических подь-<br>ёмов | шт     | 20        | 3   | 60    |   | 3,3   | 1,9 |     | 66  | 38  |
| 64                                    | 29-81             | Монтаж рамы<br>противовеса                 | "      | 2         | 5   | 10    |   | 3,7   | 2,1 |     | 7   | 4   |
| 65                                    | 29-80             | Монтаж чугунных<br>грузов                  | "      | 1,59      | 9   | 14,31 |   | 5,8   | 3,4 |     | 9   | 5   |
| 66                                    | 29-226            | Навес стального<br>каната диам.6,5м        | комп.  | 2         | 106 | 212   |   | 91,8  | 45  |     | 184 | 90  |
| 67                                    | 29-265            | Навеска пенько-<br>вого каната             | шт     | 2         | 10  | 20    |   | 8,2   | 4,2 |     | 16  | 8   |
| 68                                    | 29-393            | Опробование со-<br>фатных подъемов         | компл. | 2         | 10  | 20    |   | 6,9   | 4,1 |     | 14  | 8   |
| Итого:                                |                   |  |        |           |     | 336,3 |   |       |     |     | 296 | 153 |
| В. Материалы, не<br>учтенные ценником |                   |  |        |           |     |       |   |       |     |     |     |     |
| 69                                    | 43-09             | Канат пеньковый                            | м/кг   | 30/<br>13 |     |       |   | 4,33  |     |     | 56  |     |
| 70                                    | 01-05-III<br>т.10 | Канат стальной<br>6,5Н-180-В               | м      | 300       |     |       |   | 0,155 |     |     | 47  |     |
| Итого                                 |                   |  |        |           |     |       |   |       |     |     | 103 |     |
| Итого по разд.VI                      |                   |  |        |           |     | 336,3 |   |       |     | 668 | 399 | 153 |

264-12-181 (7)

- 154 -

16017-05

| I  | 2                          | 3   | 4             | 5   | 6 | 7   | 8 | 9    | 10                 | II | 12  | 13              |
|----|----------------------------|---|---------------|-----|---|-----|---|------|--------------------|----|-----|-----------------|
|    |                            | УП. Киноэкран   |               |     |   |     |   |      |                    |    |     |                 |
|    |                            | А. Металлоконструкция   |               |     |   |     |   |      |                    |    |     |                 |
| 71 | Ц.І ч.П<br>стр.92<br>п.462 | Каркас экрана<br>стойки металличе-<br>ской для крепле-<br>ния | т             | 0,4 |   |     |   | 275  |                    |    | 110 |                 |
|    |                            | Итого:  |               |     |   |     |   |      |                    |    | 110 |                 |
|    |                            | Б. Монтажные<br>работы  |               |     |   |     |   |      |                    |    |     |                 |
| 72 | 3I-Y-127-<br>-7I           | Установка рам<br>экрана из труб                               | м2            | 50  | 2 | 100 |   | 1,82 | $\frac{0,87}{0,2}$ |    | 146 | $\frac{44}{10}$ |
| 73 | 3I-Y-129-<br>-7I г         | Установка экра-<br>на из пластика                             | "             | 20  | 2 | 40  |   | 6,36 | 0,8                |    | 127 | 16              |
| 74 | 3I-Y-13I-<br>-7I г         | Обрамление кино-<br>экрана бархатом                           | м2<br>бархата | 6   | 4 | 24  |   | 12,6 | $\frac{1,9}{0,1}$  |    | 76  | 11              |
|    |                            | Итого:  |               |     |   |     |   |      |                    |    | 349 | $\frac{71}{11}$ |
|    |                            | В. Материалы, не<br>учтенные ценойком                         |               |     |   |     |   |      |                    |    |     |                 |
| 75 | Мин-во<br>торговли         | Шнур шторный<br>диам.4 мм занаве-<br>са                       | м             | 60  |   |     |   | 0,4  |                    |    | 2   |                 |
| 76 | 28-0I-0I<br>п.2-04I        | Полотно занавеса<br>экрана из плас-<br>тика ЭПБ-П             | м2            | 20  |   |     |   | 4,5  |                    |    | 90  |                 |

264-12-181 (7)

- 155 -

16017-05

| I   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6    | 7      | 8           | 9    | 10                 | 11 | 12  | 13              |                |
|-----|---|--|----|-----|------|--------|-------------|------|--------------------|----|-----|-----------------|----------------|
|     |   | Итого:   |    |     |      |        |             |      |                    |    | 92  |                 | 264-12-181 (У) |
|     |   | Г. Строительные работы                         |    |     |      |        |             |      |                    |    |     |                 |                |
| 77  | БРЕР<br>15-1-72                               | Изготовление<br>каркаса обрам-<br>ления экрана | м3 | 0,1 | 26   | 2,6    |             | 86   | <u>10,9</u><br>0,6 |    | 9   | <u>1</u><br>-   |                |
| 78. | БРЕР<br>15-48-72г                             | Обшивка экрана<br>фанерой                      | м2 | 13  | 0,37 | 4,81   |             | 1,12 | 0,16               |    | 15  | 2               |                |
|     |   | Итого:   |    |     |      | 7,41   |             |      |                    |    | 24  | 3               |                |
|     |   | Всего по разде-<br>лу УП:                      |    |     |      | 171,41 |             |      |                    |    | 575 | <u>74</u><br>11 | - 156 -        |
|     |   | УШ. Дверь проти-<br>вопожарная                 |    |     |      |        |             |      |                    |    |     |                 |                |
|     |   | А. Оборудование и<br>монтажные работы          |    |     |      |        |             |      |                    |    |     |                 |                |
| 79  | 19-06-П<br>п.1-006<br>к=0,9<br>3-3806         | Лабедка<br>ручная                              | шт | 1   | 21   | 21     | 96х<br>0,9  | 19,9 | 11,1               | 86 | 20  | 11              | 150:1-05       |
| 80  | 29-07-01<br>Доп. №2<br>п.35<br>к=0,9<br>29-68 | Блоки направляю-<br>щий и отклоняю-<br>щий     | "  | 2   | 3    | 6      | 8,3х<br>0,9 | 3,3  | 1,9                | 15 | 7   | 4               |                |

| I  | 2                                   | 3  | 4      | 5  | 6  | 7  | 8           | 9    | 10   | 11  | 12  | 13  |
|----|-------------------------------------|--|--------|----|----|----|-------------|------|------|-----|-----|-----|
| 81 | 29-07-01<br>п.86<br>29-149<br>K=0,9 | Узел крепления<br>каната                     | шт     | I  | I  | I  | 4,1x<br>0,9 | 0,7  | 0,4  | 4   | I   | 0,4 |
| 82 | 29-07-01<br>п.77<br>K=0,9<br>29-184 | Ролик направля-<br>ющий (2 шт)               | компл. | I  | 3  | 3  | 12x<br>0,9  | 3    | 1,7  | II  | 3   | 2   |
| 83 | 29-07-01<br>п.58<br>K=0,9<br>29-130 | Колесо двери                                 | шт     | 2  | 8  | 16 | 65x<br>0,9  | 7,4  | 4,3  | II7 | 15  | 9   |
| 84 | 29-212                              | Навеска сталь-<br>ного каната                | компл. | I  | 5  | 5  |             | 5,4  | 2,4  |     | 5   | 2   |
| 85 | 29-341                              | Ограждение сет-<br>кой № 8 - 0,7             | м2     | 35 | 2  | 70 |             | 1,9  | I    |     | 67  | 35  |
| 86 | 29-384                              | Опробование руч-<br>ной лебедки              | компл  | I  | 50 | 50 |             | 26,2 | 15,4 |     | 26  | 15  |
| 87 | 29-246                              | Оснащение лебед-<br>ки стальным ка-<br>натом | "      | I  | 20 | 20 |             | 17,1 | 9,7  |     | 17  | 10  |
|    |                                     | Итого:                                       |        |    |    |    | 192,0       |      |      | 233 | 161 | 88  |
|    | Б.                                  | Материалы, не<br>учтенные цехником           |        |    |    |    |             |      |      |     |     |     |
| 88 | Ц.1 ч.У<br>отр.481<br>п.580         | Канат стальной<br>3,3-Г-В-Н-180              | м      | 20 |    |    |             | 0,8  |      |     | 2   |     |

264-12-181 (У)

- 187 -

16017-05

| I  | 2                                      | 3   | 4    | 5      | 6    | 7     | 8 | 9     | 10                  | 11 | 12  | 13             |                   |
|----|--|---|------|--------|------|-------|---|-------|---------------------|----|-----|----------------|-------------------|
| 89 | Ц.І ч.І<br>стр.52<br>п.520             | Сетка стальная<br>№ 8 - 0,7                                     | м2   | 35     |      |       |   | 0,82  |                     |    | 29  |                | 264-12-181<br>(У) |
| 90 | Ц.І ч.І<br>стр.50<br>п.486             | Проволока сталь-<br>ная   | м/кг | 155/25 |      |       |   | 0,185 |                     |    | 5   |                |                   |
|    |  | Итого:  |      |        |      |       |   |       |                     |    | 36  |                |                   |
|    |  | В. Металлоконструкция   |      |        |      |       |   |       |                     |    |     |                |                   |
| 91 | Ц.І ч.П<br>стр. 116<br>п.597<br>І3-426 | Металлоконструк-<br>ция каркаса про-<br>тывопожарной<br>двери   | т    | 0,57   | 80   | 45,6  |   | 36,8  | 36                  |    | 21  | 20             | - 159             |
| 92 | Ц.І ч.П<br>стр.92<br>п.462<br>І3-279   | Металлоконструк-<br>ция ограждений                              | т    | 0,283  | 116  | 32,83 |   | 62,7  | 61,2                |    | 18  | 17             |                   |
|    |  | Итого:  |      |        |      | 78,43 |   |       |                     |    | 39  | 37             |                   |
|    |  | Г. Строительные работы  |      |        |      |       |   |       |                     |    |     |                |                   |
| 93 | ЕРЕР<br>І9-45                          | Уплотнение огне-<br>стойкой подушкой                            | м³   | 0,5    | 145  | 72,5  |   | 690   | <u>63,8</u><br>0,5  |    | 345 | 32             | 16047-05          |
| 94 | ЕРЕР<br>І9-154                         | Оштукатуривание<br>каркаса асбодиа-<br>томовой штукатур-<br>кой | м2   | 51,6   | 0,76 | 39,22 |   | 0,67  | <u>0,37</u><br>0,02 |    | 34  | <u>19</u><br>1 |                   |



| <u>I</u> | <u>2</u>              | <u>3</u>  | <u>4</u>       | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> | <u>8</u> | <u>9</u> | <u>10</u>           | <u>11</u> | <u>12</u> | <u>13</u>       |  |            |
|----------|-----------------------|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------------|--|------------|
| 95       | ЕРЕР<br>19-189        | Оклейка поверх-<br>ности асбестовой<br>тканью         | м <sup>2</sup> | 10       | 0,55     | 5,5      |          | 0,97     | <u>0,23</u><br>0,01 |           | 10        | 2               |  | 264-12-181 |
| 96       | ЕРЕР<br>19-145        | Сетка металличе-<br>ская под штука-<br>турку          | "              | 51,6     | 0,11     | 5,68     |          | 0,79     | <u>0,05</u><br>0,01 |           | 41        | 3               |  |            |
| 97       | ЕРЕР<br>17-649        | Окраска откосной<br>поверхности мас-<br>ляной краской | "              | 52,6     | 0,53     | 27,35    |          | 0,71     | <u>0,23</u><br>0,01 |           | 37        | <u>12</u>       |  | - 159 -    |
| 98       | ЕРЕР<br>15-2<br>БРЕН. | Устройство кар-<br>каса из брусьев                    | м <sup>3</sup> | 0,33     | 26       | 8,58     |          | 87       | <u>11,7</u><br>0,6  |           | 29        | <u>4</u>        |  |            |
|          |                       | Итого:  |                |          |          |          | 158,83   |          |                     |           | 496       | <u>72</u><br>1  |  |            |
|          |                       | Итого по разделу<br>УШ                                |                |          |          |          | 429,26   |          |                     |           | 732       | <u>197</u><br>1 |  | 16017-05   |
|          |                       | Сводка по смете:                                      |                |          |          |          |          |          |                     |           |           |                 |  |            |
|          |                       | I. Антрактный<br>раздвижной<br>занавес                |                |          |          |          | 145,0    |          |                     | 178       | 106       |                 |  |            |
|          |                       | II. Декорационные<br>подъемы                          |                |          |          |          | 345,0    |          |                     | 507       | 541       |                 |  |            |

| 2   | 3   | 4    | 5 | 6 | 7      | 8 | 9 | 10 | 11   | 12   | 13 |
|---|-----|------|---|---|--------|---|---|----|------|------|----|
| Ш. Попланный занавес                                  |     |      |   |   | 162,2  |   |   |    | 413  | 180  |    |
| ИУ. Предэкранний занавес                              |     |      |   |   | 96,0   |   |   |    | 178  | 101  |    |
| У. Направляющие и ограждения                          |     |      |   |   | 224,0  |   |   |    | -    | 464  |    |
| У1. Софитные подъемы                                  |     |      |   |   | 336,3  |   |   |    | 668  | 399  |    |
| УП. Кивоокраи   |     |      |   |   | 171,41 |   |   |    | -    | 575  |    |
| УШ. Дверь противопожарная                             |     |      |   |   | 429,26 |   |   |    | -    | 732  |    |
| Итого:  |     |      |   |   | 1909,2 |   |   |    | 1098 | 2523 |    |
| Начисления на оборудование - 7,4%                     |     |      |   |   |        |   |   |    | 81   |      |    |
| Итого оборудование                                    |     |      |   |   |        |   |   |    | 1179 |      |    |
| 2. Металлоконструкции                                 | 110 |      |   |   |        |   |   |    |      |      |    |
| Накладные расходы - 8,3%                              |     | 9    |   |   |        |   |   |    |      |      |    |
| Итого металлоконструкции                              |     | 119  |   |   |        |   |   |    |      |      |    |
| 3. Монтажные работы и материалы, не учтенные ценником |     | 2389 |   |   |        |   |   |    |      |      |    |
| Плановые накопления 6%                                |     | 143  |   |   |        |   |   |    |      |      |    |

264-12-181 (У)

- 160 -

16017-05

| I | 2 | 3  | 4    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | 12 | 13 |            |
|---|---|--|------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|------------|
|   |   | Итого монтажных работ и материалов, не учтенных ценником   | 2532 |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 264-12-181 |
|   |   | 4. Строительные работы   | 24   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | (7)        |
|   |   | Накладные расходы - 16,5%  | 4    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |            |
|   |   | Итого:   | 28   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |            |
|   |   | Плановые накопления - 6%   | 2    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |            |
|   |   | Итого строительных работ   | 30   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | - 161      |
|   |   | Всего по смете:  | 3860 |   |   |   |   |   |    |    |    |    | ✓          |
|   |   | (оборудование + металлоконструкции + монтажные работы + материалы, не учтенные ценником + строительные работы) = |      |   |   |   |   |   |    |    |    |    |            |
|   |   | II79 + II9 + 2532 + 30   |      |   |   |   |   |   |    |    |    |    |            |

Составила

*Гилвер*

Гилвер

16.01.1-05

**СМЕТА № 14**  
**Сельский клуб на 150 мест**  
**Подъемно-транспортные средства**

Сметная стоимость в ценах  
 введенных с I/I-1969 г.  
 0,07 тыс.руб.

в том числе:

- а) оборудование - 0,06 тыс.руб.  
 б) монтажных работ - 0,01 тыс.руб.

Показатели по смете:

|    |                                  |                       |
|----|----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Объем здания                     | 2869,0 м <sup>3</sup> |
| 2. | Общая площадь                    | 589,5 м <sup>2</sup>  |
| 3. | Рабочая площадь                  | 447 м <sup>2</sup>    |
| 4. | Число мест                       | 150 мест              |
| 5. | Стоимость:                       |                       |
|    | 1 м <sup>3</sup> здания          | 0,02 руб              |
|    | 1 м <sup>2</sup> общей площади   | 0,12 руб              |
|    | 1 м <sup>2</sup> рабочей площади | 0,16 руб              |
|    | 1 места                          | 0,47 руб              |

| № п/п | Обоснование (§ прейскурантов или пунктов на монтаж оборудования) | Наименование работ и элементов затрат       | Ед. изм. | К-во | Затраты труда |                | Сметная стоимость едн. изм. руб. |                   | Общая стоимость руб. |                   |    |    |   |
|-------|--|---|----------|------|---------------|----------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----|----|---|
|       |  |   |          |      | в в о         |                | Обо-руд.                         | Монтажных работ   | Обо-руд.             | Монтажных работ   |    |    |   |
|       |  |   |          |      | Ед. изм.      | Всего чел. час | Об-мая                           | в т.ч. з/пл. осн, | Об-мая               | в т.ч. з/пл. осн, |    |    |   |
| I     | 2  | 3   | 4        | 5    | 6             | 7              | 8                                | 9                 | 10                   | 11                | 12 | 13 |   |
|       |  | Оборудование и монтажные работы             |          |      |               |                |                                  |                   |                      |                   |    |    |   |
| I     | 19-06-I п.16-060 3-У-6II   | Таль ручная передвижная грузоподъемность 1т | шт       | I    | -             | -              | 33,0                             | -                 | -                    | 33                | -  | -  |   |
|       |  |   | тя       |      | 0,045         | 63             | 2,8                              | -                 | 45,0                 | 24,2<br>1,2       | -  | 2  | I |

264-12-181 (У)

- 162 -

16017-05

| <u>1</u> | <u>2</u>                       | <u>3</u>                              | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> | <u>8</u> | <u>9</u> | <u>10</u>          | <u>11</u> | <u>12</u> | <u>13</u> |
|----------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2        | З-У-592<br>19-06-1<br>п.16-059 | Тележка ТТ-130<br>500х1000            | шт       | 1        |          |          | 26,0     |          |                    | 26        |           |           |
|          |                                |                                       | тв       | 0,027    | 62,0     | 1,7      | -        | 45,0     | <u>22,8</u><br>0,3 | -         | 1         | 1         |
|          |                                | Итого:                                |          |          |          | 4,5      |          |          |                    | 59        | 3         | 2         |
|          |                                | Начисления на<br>оборудование<br>7,4% |          |          |          |          |          |          |                    | 4         |           |           |
|          |                                | Плановые накоп-<br>ления 6%           |          |          |          |          |          |          |                    |           | -         |           |
|          |                                | Всего по смете:                       |          |          |          | 4,5      |          |          |                    | 63        | 3         | 2         |

264-12-161 (7)

- 163 -

Составляла

*Гливер*

Гливер

16047-05

Смета № 15  
Сельский клуб на 150 мест  
Технологическое оборудование

Сметная стоимость  
в ценах, введенных с  
1/1-1969 г.

14,53 тыс.руб.

в том числе:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Оборудование        | 13,91 т.руб. |
| 2. Монтажные работы    | 0,03 т.руб.  |
| 3. Строительные работы | 0,59 т.руб.  |

Показатели по смете:

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Объем здания                  | 2869,00 м <sup>3</sup> |
| 2. Общая площадь                 | 589,5 м <sup>2</sup>   |
| 3. Рабочая площадь               | 447,0 м <sup>2</sup>   |
| 4. Число мест                    | 150                    |
| 5. Стоимость:                    |                        |
| I м <sup>3</sup> здания          | 5,06 руб               |
| I м <sup>2</sup> рабочей площади | 32,51 руб              |
| I м <sup>2</sup> общей площади   | 24,65 руб              |
| I места                          | 96,87 руб              |

| № пп | Обоснование                             | Наименование работ или затрат                  | Един. изм. | К-во | Сметная стоимость |            |
|------|---|--|------------|------|-------------------|------------|
|      |   |  |            |      | единицы руб.      | общая руб. |
| 1    | 2                                       | 3  | 4          | 5    | 6                 | 7          |
| 1    | ССНз и ТНО и ПВУ О и А зданий т.2 вып.1 | Мебель   | руб        |      |                   | 6243       |
| 2    | "                                       | Монтируемое оборудование                       | "          |      |                   | 481        |
|      |   | в том числе: монтаж                            | "          |      |                   | 33         |
| 3    | "                                       | Немонтируемое оборудование                     | "          |      |                   | 979        |
| 4    | "                                       | Инвентарь                                      | "          |      |                   | 5697       |
|      |   | а) жесткий хозяйственный                       | "          |      |                   | 1762       |
|      |   | б) культурный инвентарь и спортивный инвентарь | "          |      |                   | 594        |
|      |   | в) инструмент разный                           | "          |      |                   | 105        |
|      |   | г) одежда сменная                              | "          |      |                   | 3236       |

| 1 | 2  | 3   | 4    | 5 | 6 | 7     |
|---|--|---|------|---|---|-------|
| 5 | СЧЗ и<br>ТНО и<br>ПБУ 0 и А<br>зданий<br>т.2 вып.1 | Инвентарь проти-<br>вожарный                    | руб. |   |   | 538   |
| 6 | "-   | Установка<br>кресел                             | "    |   |   | 450   |
|   |  | Итого:  | "    |   |   | 14388 |
|   | тех.<br>часть<br>п.9                               | Сборка немонтиру-<br>емого оборудова-<br>ния 1% | "    |   |   | 139   |
|   |  | Всего по смете                                  | "    |   |   | 14527 |
|   |  | в том числе:                                    |      |   |   |       |
|   |  | 1. Оборудование                                 | "    |   |   | 13905 |
|   |  | 2. Монтажные<br>работы                          | "    |   |   | 33    |
|   |  | 3. Строительные<br>работы                       | "    |   |   | 589   |
|   |  | Возврат от реали-<br>зации тарн - 0,75%         |      |   |   | (109) |

Составила

*Ж.Князев*

Н.Князева

## СМЕТА № 16

Сельский клуб на 150 мест

Художественно-оформительские работы

Сметная стоимость  
в ценах, введенных с  
1969 г. 3,60 тыс.руб.

Показатели по смете:

|    |                                  |                       |
|----|----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Объем здания                     | 2869,0 м <sup>3</sup> |
| 2. | Общая площадь                    | 589,5 м <sup>2</sup>  |
| 3. | Рабочая площадь                  | 447,0 м <sup>2</sup>  |
| 4. | Число рабочих мест               | 150                   |
| 5. | Стоимость:                       |                       |
|    | 1 м <sup>3</sup> здания          | 1,25 руб              |
|    | 1 м <sup>2</sup> рабочей площади | 8,05 руб              |
|    | 1 м <sup>2</sup> общей площади   | 6,11 руб              |
|    | 1 рабочего места                 | 24,0 руб              |

| № пп | Обоснование                          | Наименование работ или затрат          | Ед. изм.       | К-во | Сметная стоимость |           |
|------|--------------------------------------|--|----------------|------|-------------------|-----------|
|      |                                      |  |                |      | един. руб         | Общая руб |
| 1    | 2                                    | 3                                      | 4              | 5    | 6                 | 7         |
| I.   | Техн. ин-форм. № 12-72 от 22.12.72г. | Картуш из бетона с облицовкой смальтой | м <sup>2</sup> | 12,0 | 300,0             | 3600      |
|      |                                      | Цена: 250,0х1,20=<br>=300,0            |                |      |                   |           |

Составила

А.Маму

А.Мамонтова



**ЕСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I**  
**объемов работ для различных вариантов температур наружного**  
**воздуха со стенами из кирпича пустотелого и глиняного**  
**обыкновенного**

| № пп                             | № поз. по смете к основному варианту | Ед. изм.       | Предусмотренные сметой к основному варианту из пустотелого кирпича | Объемы работ   |                |                            |                |                            |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
|                                  |                                      |                |  | Соответствующие варианту расчетной температуры наружного воздуха |                |                            |                |                            |
|                                  |                                      |                |  | -30°   | -20°           | -40°                       |                |                            |
|                                  |                                      |                |  | из глиняного обыкновенного                                       | из пустотелого | из глиняного обыкновенного | из пустотелого | из глиняного обыкновенного |
| 1                                | 2                                    | 3              | 4  | 5  | 6              | 7                          | 8              | 9                          |
| <b>А. Подземная часть здания</b> |                                      |                |  |  |                |                            |                |                            |
| <b>П. Фундаменты</b>             |                                      |                |  |  |                |                            |                |                            |
| 1                                | 16                                   | м <sup>3</sup> | 42,88  | 45,30  | 42,88          | 44,91                      | 42,92          | 49,48                      |
| 2                                | 17                                   | м <sup>2</sup> | 35,85  | 35,85  | 35,85          | 35,85                      | 35,85          | 35,85                      |
| 3                                | 18                                   | м <sup>3</sup> | 30,44  | 32,16  | 30,44          | 31,89                      | 30,47          | 35,13                      |
| 4                                | 19                                   | "              | 18,87  | 19,93  | 18,87          | 18,76                      | 18,88          | 21,77                      |
| 5                                | 20                                   | "              | 1,11   | 1,11   | 1,11           | 1,11                       | 1,11           | 1,11                       |
| <b>Ш. Стены</b>                  |                                      |                |  |  |                |                            |                |                            |
| 6                                | 21                                   | м <sup>3</sup> | 91,94  | 98,82  | 91,94          | 91,94                      | 98,82          | 102,37                     |
| 7                                | 22                                   | "              | 17,01  | 20,87  | 17,01          | 17,01                      | 20,87          | 24,74                      |
| 8                                | 23                                   | м <sup>2</sup> | 38,21  | 47,19  | 38,21          | 38,21                      | 47,19          | 56,19                      |
| 9                                | 24                                   | "              | 139,06   | 139,06   | 139,06         | 139,06                     | 139,06         | 139,06                     |

| <u>I</u>       | <u>2</u> | <u>3</u>       | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> | <u>8</u> | <u>9</u> |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10             | 27       | м2             | 35,85    | 35,85    | 35,85    | 35,85    | 35,85    | 35,85    |
| 11             | 28       | м <sup>3</sup> | 65,28    | 70,16    | 65,28    | 65,28    | 70,16    | 72,68    |
| 12             | 29       | "              | 40,45    | 43,48    | 40,45    | 40,45    | 43,48    | 45,04    |
| 13             | 30       | тыс.шт.        | 6,51     | 7,99     | 6,51     | 6,51     | 7,99     | 9,48     |
| 14             | 31       | м <sup>3</sup> | 1,07     | 1,18     | 1,07     | 1,07     | 1,18     | 1,40     |
| 15             | 32       | "              | 3,91     | 3,91     | 3,91     | 3,91     | 3,91     | 3,91     |
| XIV. С т е н ы |          |                |          |          |          |          |          |          |
| 16             | 158      | м <sup>3</sup> | 31,06    | -        | 31,06    | -        | -        | -        |
| 17             | 159      | "              | 235,29   | -        | 235,29   | -        | -        | -        |
| 18             | 160      | "              | -        | -        | -        | -        | 39,64    | -        |
| 19             | 161      | "              | -        | -        | -        | -        | 316,17   | -        |
| 20             | 162      | "              | -        | -        | -        | 31,06    | -        | -        |
| 21             | 163      | "              | -        | -        | -        | 235,29   | -        | -        |
| 22             | 164      | "              | -        | 39,64    | -        | -        | -        | -        |
| 23             | 165      | "              | -        | 316,17   | -        | -        | -        | -        |
| 24             | 166      | "              | -        | -        | -        | -        | -        | 48,21    |
| 25             | 167      | "              | -        | -        | -        | -        | -        | 396,76   |
| 26             | 168      | "              | 1,987    | 2,161    | 1,987    | 1,987    | 1,987    | 2,333    |
| 27             | 174      | тыс.шт.        | 57,27    | -        | 57,27    | -        | 76,50    | -        |
| 28             | 175      | "              | -        | 76,50    | -        | 57,27    | -        | 96,67    |
| 29             | 176      | "              | 61,26    | 81,84    | 61,26    | 61,26    | 61,26    | 102,34   |
| 30             | 178      | шт             | 4        | 6        | 4        | 4        | 6        | 8        |
| 31             | 179      | "              | 9        | 12       | 9        | 9        | 12       | 15       |
| 32             | 180      | "              | 6        | 8        | 6        | 6        | 8        | 10       |

264-12-181 (7)

- 168 -

16017-05

| I                         | 2   | 3              | 4     | 5      | 6     | 7     | 8      | 9      |
|---------------------------|-----|----------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|
| ХУ. Перекрытие и покрытие |     |                |       |        |       |       |        |        |
| 33                        | 20I | шт             | II    | -      | II    | II    | -      | -      |
| 34                        | 202 | "              | 25    | -      | 25    | 25    | -      | -      |
| 35                        | 203 | "              | -     | I3     | -     | -     | I3     | I3     |
| 36                        | 204 | м2             | -     | 377,40 | -     | -     | 377,40 | 377,40 |
| 37                        | 205 | шт             | -     | 24     | -     | -     | 24     | 24     |
| 38                        | 206 | м <sup>3</sup> | 0,494 | -      | 0,494 | 0,494 | -      | -      |
| 39                        | 207 | т              | 0,0I9 | 0,И44  | 0,0I9 | 0,0I9 | 0,И44  | 0,И44  |
| 40                        | 208 | шт             | 3     | -      | 3     | 3     | -      | -      |
| 4I                        | 209 | "              | 2     | -      | 2     | 2     | -      | -      |
| 42                        | 2I0 | м <sup>3</sup> | 0,07I | 0,74   | 0,07I | 0,07I | 0,74   | 0,74   |
| 43                        | 2IИ | "              | 0,50  | -      | 0,50  | 0,50  | -      | -      |
| 44                        | 2I2 | т              | 0,047 | -      | 0,047 | 0,047 | -      | -      |
| 45                        | 2I3 | т              | 0,027 | -      | 0,027 | 0,027 | -      | -      |
| 46                        | 2I4 | кг             | И9,29 | И43,9  | И9,29 | И9,29 | И43,9  | И43,9  |
| 47                        | 2I5 | шт             | 8     | -      | 8     | 8     | -      | -      |
| 48                        | 2I6 | "              | 3     | -      | 3     | 3     | -      | -      |
| 49                        | 2I7 | "              | 4     | -      | 4     | 4     | -      | -      |
| 50                        | 2I8 | "              | 4     | -      | 4     | 4     | -      | -      |
| 5I                        | 2I9 | "              | 4     | -      | 4     | 4     | -      | -      |
| 52                        | 220 | "              | I     | -      | I     | I     | -      | -      |
| 53                        | 22I | "              | 9     | -      | 9     | 9     | -      | -      |
| 54                        | 222 | "              | 3     | -      | 3     | 3     | -      | -      |

264-12-181 (У)

- 169 -

16 047-05

| <u>I</u> | <u>2</u> | <u>3</u>       | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> | <u>8</u> | <u>9</u> |
|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 55       | 223      | шт             | -        | 20       | -        | -        | 20       | 20       |
| 56       | 224      | "              | -        | 4        | -        | -        | 4        | 4        |
| 57       | 225      | м <sup>3</sup> | -        | 10,04    | -        | -        | 10,04    | 10,04    |
| 58       | 226      | шт             | -        | 85       | -        | -        | 85       | 85       |
| 59       | 227      | "              | I        | -        | I        | I        | -        | -        |
| 60       | 228      | "              | I        | -        | I        | I        | -        | -        |
| 61       | 229      | "              | -        | 12       | -        | -        | 12       | 12       |
| 62       | 230      | "              | -        | 6        | -        | -        | 6        | 6        |
| 63       | 231      | "              | 2        | -        | 2        | 2        | -        | -        |
| 64       | 232      | "              | 3        | -        | 3        | 3        | -        | -        |

XX. 0 к в а

|    |     |     |       |       |       |       |       |       |
|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 46 | 285 | м2  | 54,40 | 54,40 | 54,40 | 54,40 | 54,40 | 54,40 |
| 47 | 286 | "   | 54,40 | 54,40 | 54,40 | 54,40 | 54,40 | 54,40 |
| 48 | 288 | "   | 12,9I | 12,9I | 12,9I | 12,9I | 12,9I | 12,9I |
| 49 | 289 | "   | 12,9I | 12,9I | 12,9I | 12,9I | 12,9I | 12,9I |
| 50 | 298 | к-т | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     |
| 51 | 299 | "   | II    | II    | II    | II    | II    | II    |
| 52 | 300 | "   | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     |
| 53 | 301 | "   | II    | II    | II    | II    | II    | II    |
| 54 | 302 | м   | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 |
| 55 | 303 | "   | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 |

XXIII. Внутренняя отделка

|    |     |    |       |       |       |       |       |       |
|----|-----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 56 | 349 | м2 | 67,3I | 67,3I | 67,3I | 67,3I | 67,3I | 67,3I |
| 57 | 350 | "  | 67,3I | 67,3I | 67,3I | 67,3I | 67,3I | 67,3I |

Составила *А.Мамонтова*

264-12-181 (У)

- 170 -

16017-05

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 2  
 объемов работ для вариантных решений  
 Отопление

| № позиции в смете к основному варианту | Едизм. | Объем работ                                 |                            |       |       |       |       |                          |       |       |       |       |
|--|--------|---|----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
|  |        | Предусмотренный сметой к основному варианту | Соответствующий вариантам: |       |       |       |       |                          |       |       |       |       |
|  |        |   | теплоноситель 95°-70°      |       |       |       |       | теплоноситель 150° - 70° |       |       |       |       |
| 1                                      | 2      | 3   | 4                          | 5     | 6     | 7     | 8     | 9                        | 10    | 11    | 14    | 15    |
| 1                                      | экм    | 145,0                                       | 120,4                      | 130,6 | 150,5 | 157,5 | 120,4 | 130,6                    | 145,0 | 150,5 | 157,5 | 145,0 |
| 2                                      | экм    | 128   | 11,6                       | 11,6  | 12,8  | 12,8  | 11,6  | 11,6                     | 12,8  | 12,8  | 12,8  | 12,8  |
| 16                                     | шт     | 2   | 2                          | 2     | 2     | 2     | 2     | 2                        | 2     | 2     | 2     | 4     |
| 19                                     | шт     | 2   | 2                          | 2     | 2     | 2     | 2     | 2                        | 2     | 2     | 2     | 4     |
| 24                                     | шт     | -   | -                          | -     | -     | -     | -     | -                        | -     | -     | -     | 4     |
| 25                                     | шт     | -   | -                          | -     | -     | -     | -     | -                        | -     | -     | -     | 1     |
| 26                                     | шт     | -   | -                          | -     | -     | -     | -     | -                        | -     | -     | -     | 4     |
| 30                                     | шт     | 2   | 2                          | 2     | 2     | 2     | 2     | 2                        | 2     | 2     | 2     | 3     |
| 32                                     | м      | -   | -                          | -     | -     | -     | 20    | 20                       | 20    | 20    | 20    | -     |
| 33                                     | м      | 20  | 20                         | 20    | -     | -     | -     | -                        | -     | -     | -     | 20    |
| 34                                     | м      | -   | -                          | -     | 20    | 20    | -     | -                        | -     | -     | -     | -     |
| 35                                     | шт     | 4   | 4                          | 4     | -     | -     | -     | -                        | -     | -     | -     | 4     |
| 36                                     | шт     | -   | -                          | -     | 4     | 4     | -     | -                        | -     | -     | -     | -     |
| 37                                     | шт     | -   | -                          | -     | -     | -     | 4     | 4                        | 4     | 4     | 4     | -     |

(264-12-181 (7)

- 171 -

16017-05

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 3  
 объемов работ для вариантных решений  
 Вентиляция

| № позиции<br>в смете к<br>основному<br>варианту | Един.<br>изм. | Объем работ   |                           |     |    |    |    |                        |    |    |    |  |
|---|---------------|---|---------------------------|-----|----|----|----|------------------------|----|----|----|--|
|   |               | Предусмот-<br>ренный сме-<br>той к ос-<br>новному ва-<br>рианту | Соответствующий вариантам |     |    |    |    |                        |    |    |    |  |
|   |               |   | Теплоноситель 95°-70°     |     |    |    |    | Теплоноситель 150°-70° |    |    |    |  |
| I   | 2             | 3   | 4                         | 5   | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10 | 11 | 12 |  |
| 4   | шт            | I   | I                         | I   | -  | -  | -  | -                      | -  | -  | -  |  |
| 5   | шт            | -   | -                         | -   | -  | -  | I  | I                      | I  | -  | -  |  |
| 6   | шт            | -   | -                         | -   | 2  | 2  | -  | -                      | -  | -  | -  |  |
| 7   | шт            | -   | -                         | -   | -  | -  | -  | -                      | -  | 2  | 2  |  |
| 8   | кг            | 8,5   | 8,5                       | 8,5 | 13 | 13 | 13 | 13                     | 13 | 13 | 13 |  |

1 Составила

*Ачал*

Гилевер

(264-12-181 (У)

- 172 -

16047-05

## ВЫБОРКА

затрат труда, материалов и механизмов

Приложение к смете № I

| №<br>п/п | Наименование  | Един.<br>изм.  | Всего   | Подземная<br>часть |
|----------|---|----------------|---------|--------------------|
| 1        | 2   | 3              | 4       | 5                  |
| I        | Затраты труда   | ч-дн           | 1448,99 | 364,01             |
|          | Строительные машины и оборудование                          |                |         |                    |
| 2        | Автогрейдеры средние  | м-см           | 0,09    | 0,09               |
| 3        | Бульдозеры мощн.100 л.с.                                    | "              | 1,15    | 1,15               |
| 4        | Краны башенные 5 т  | "              | 6,81    | 0,30               |
| 5        | Краны гусеничные 5 т  | "              | 2,0     | 2,0                |
| 6        | Краны автомобильные 5 т                                     | "              | 0,15    | 0,15               |
| 7        | Катки самоходные 6,3 т                                      | "              | 0,18    | 0,18               |
| 8        | Машины поливочные 3800 л.с.                                 | "              | 0,05    | 0,05               |
| 9        | Прочие машины   | руб            | 494,72  | 172,13             |
| 10       | Растворонасосы I м <sup>3</sup> /час                        | м-см           | 7,28    | -                  |
| II       | Экскаваторы с обратной лопатой емк.ковша 0,5 м <sup>3</sup> | "              | 1,83    | 1,83               |
|          | Материалы для общестроительных работ                        |                |         |                    |
| 13       | Асфальтобетонная смесь                                      | т              | 3,98    | 3,09               |
| 14       | Белила цинковые тертые                                      | кг             | 54,84   | -                  |
| 15       | Битум БН-Ш  | т              | 0,14    | 0,55               |
| 16       | Битум БН-IV   | т              | 0,14    | 0,55               |
| 17       | Бруска П с 50-60 мм   | м <sup>3</sup> | 0,03    | -                  |
| 18       | Бруска и брусья П с 70 мм и более                           | "              | 0,41    | -                  |
| 19       | Бруска и брусья Ш с 75 мм и более                           | "              | 0,43    | -                  |
| 20       | Бруска П с 70 мм и более                                    | "              | 3,96    | -                  |
| 21       | Бумага водонепроницаемая                                    | м <sup>2</sup> | 32,15   | -                  |
| 22       | Болты строительные  | кг             | 37,15   | -                  |
| 23       | Вода  | м <sup>3</sup> | 1,30    | 1,30               |
| 24       | Войлок строительный   | м <sup>2</sup> | 17,40   | -                  |
| 25       | Гвозди  | кг             | 63,85   | 24,70              |
| 26       | Гвозди штукатурные  | "              | 0,08    | -                  |
| 27       | Гидроизол   | м <sup>2</sup> | 29,39   | 29,39              |
| 28       | Гипс-алебастр   | "              | 0,28    | -                  |

| 1  | 2                              | 3              | 4      | 5     |
|----|--------------------------------|----------------|--------|-------|
| 29 | Гравий                         | м <sup>3</sup> | 5,72   | -     |
| 30 | Грунтовка битумная             | т              | 1,03   | 0,01  |
| 31 | Глина обыкновенная             | м3             | 0,28   | -     |
| 32 | Доски II с 40 мм и более       | "              | 0,58   | -     |
| 33 | Доски III с 25-32 мм           | "              | 0,06   | 0,06  |
| 34 | Доски III с 40 мм и более      | "              | 0,13   | 0,03  |
| 35 | Доски IV с 25-32 мм            | "              | 0,08   | -     |
| 36 | Доски IV с 40 мм и более       | "              | 1,10   | 1,08  |
| 37 | Доски для чистого пола         | "              | 2,09   | -     |
| 38 | Деревянные детали лесов        | "              | 0,02   | -     |
| 39 | Доски строганные II с 25-32 мм | "              | 0,13   | -     |
| 40 | Доски строганные IV с 19-22 мм | "              | 0,02   | -     |
| 41 | Дрова                          | "              | 0,29   | -     |
| 42 | Закрепы                        | кг             | 31,62  | -     |
| 43 | Замазка меловая                | "              | 31,62  | -     |
| 44 | Известь негашеная              | "              | 39,57  | 9,99  |
| 45 | Клей разный                    | кг             | 6,24   | -     |
| 46 | Кирпич глиняный обыкновенный   | т.шт           | 62,70  | 13,68 |
| 47 | Кирпич пустотелый              | "              | 57,27  | -     |
| 48 | Кирпич лицевой                 | "              | 50,92  | -     |
| 49 | Краски разные                  | "              | 251,05 | 0,22  |
| 50 | Колер масляный                 | "              | 17,60  | 0,13  |
| 51 | Картон асбестовый 4 мм         | т              | 0,03   | -     |
| 52 | Краски тертые                  | кг             | 26,39  | -     |
| 53 | Купорос медный                 | "              | 2,83   | -     |
| 54 | Камень буттовый                | м3             | 65,22  | 65,22 |
| 55 | Лак масляный спиртовой         | кг             | 1,52   | -     |
| 56 | Линолеум                       | м2             | 36,62  | -     |
| 57 | Листы асбестоцементные         | "              | 540,00 | "     |
| 58 | Мастика битумная               | т              | 9,06   | 1,72  |
| 59 | Мел молотый                    | кг             | 115,95 | -     |
| 60 | Мазут топочный                 | "              | 33,72  | -     |
| 61 | Мыло хозяйственное             | "              | 2,83   | -     |
| 62 | Наличники                      | м              | 177,99 | -     |
| 63 | Олифа                          | кг             | 123,42 | -     |
| 64 | Олифа комбинированная          | "              | 5,11   | 0,36  |



| 1   | 2                              | 3  | 4      | 5      |
|-----|--------------------------------|----|--------|--------|
| 65  | Паста меловая                  | кг | 126,19 | -      |
| 66  | Паста антисептическая          | "  | 6,71   | -      |
| 67  | Плитки мозаичные               | м2 | 99,77  | -      |
| 68  | Плитки керамические            | "  | 113,09 | -      |
| 69  | Паркет                         | "  | 246,04 | -      |
| 71  | Пахла                          | кг | 132,47 | -      |
| 72  | Пластик декоративный слоист.   | т  | 0,01   | -      |
| 73  | Пергамин                       | м2 | 606,56 | 13,04  |
| 74  | Песок                          | м3 | 90,26  | 90,26  |
| 75  | Платы минераловатные           | "  | 14,42  | -      |
| 76  | Поковки строительные           | кг | 21,72  | -      |
| 77  | Проволока стальная<br>отожжен. | "  | 3,10   | 1,42   |
| 78  | Рубероид                       | м2 | 26,26  | -      |
| 79  | Решетки радиаторные            | м  | 8,40   | -      |
| 80  | Растворитель Р-4               | кг | 1,19   | -      |
| 81  | Рейки                          | м3 | 17,41  | -      |
| 82  | Сетка проволочная тканая       | м2 | 152,49 | 7,50   |
| 83  | Смола                          | кг | 2,99   | -      |
| 84  | Сталь кровельная черная        | т  | 0,02   | -      |
| 85  | Сталь кровельная оцинкованн.   | т  | 0,32   | -      |
| 86  | Сталь круглая                  | "  | 0,37   | 0,03   |
| 87  | Стекло жидкое                  | кг | 3,48   | 3,48   |
| 88  | Стекло оконное 3 мм            | м2 | 123,46 | -      |
| 89  | Стекло оконное 4 мм            | "  | 123,46 | -      |
| 90  | Стальные детали лесов          | т  | 0,05   | -      |
| 91  | Сурик железный густотертый     | кг | 17,08  | 1,21   |
| 92  | Толь                           | м2 | 470,06 | 299,05 |
| 93  | Шпаклевка купоросная           | кг | 11,75  | -      |
| 94  | Шпаклевка масляная             | "  | 0,21   | -      |
| 95  | Шпаклевка перхлорвиниловая     | "  | 1,28   | -      |
| 96  | Шаблоны угловые                | м2 | 0,86   | -      |
| 97  | Шаблоны лотковые               | м3 | 0,05   | -      |
| 98  | Цемент                         | т  | 0,02   | -      |
| 99  | Щебень рядовой                 | т  | 20,33  | 19,76  |
| 100 | Щебень 5-10 мм                 | "  | 2,70   | 1,70   |
| 101 | Щебень 10-20 мм                | "  | 0,04   | 0,04   |

I - - - - - 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - -

## Полуфабрикаты

|     |  |    |        |       |
|-----|--|----|--------|-------|
| I02 | Бетон М-35                                 | м3 | 5,91   | 5,91  |
| I03 | Бетон М-50                                 | "  | 39,95  | 39,95 |
| I04 | Бетон М-100                                | "  | 94,63  | 82,41 |
| I05 | Бетон М-200                                | "  | 16,48  | -     |
| I06 | Бетон М-150                                | "  | 1,40   | 1,40  |
| I07 | Раствор цементный 25                       | "  | 2,18   | 2,18  |
| I08 | " " 150                                    | "  | 30,18  | -     |
| I09 | " цементно-известко-<br>вый 50             | "  | 1,14   | 1,14  |
| I10 | Раствор цем.известковый<br>1:1:6           | "  | 6,16   | -     |
| I11 | Раствор цементный 100                      | "  | 1,92   | -     |
| I12 | Раствор декоративный с<br>каменной крошкой | "  | 1,82   | 0,89  |
|     | Детали и изделия т<br>из дерева            |    |        |       |
| I13 | Плинтусы                                   | м  | 37,33  | -     |
| I14 | Стойки инвентарные                         | шт | 0,42   | -     |
| I15 | Щиты опалубки                              | м2 | 105,14 | 98,83 |

## Приложение к смете № 2

## Отопление

|    |                      |       |       |
|----|----------------------|-------|-------|
| 1  | Затраты труда        | ч/дн. | 77,9  |
| 2  | Заработная плата     | руб   | 233,7 |
| 3  | Машины               | руб   | 22,06 |
|    | Материалы            |       |       |
| 4  | Белила цинковые      | кг    | 42,17 |
| 5  | Болты с гайками      | "     | 8,95  |
| 6  | Вода                 | м3    | 4,52  |
| 7  | Крепления            | кг    | 18,1  |
| 8  | Кронштейны           | "     | 5,63  |
| 9  | Краски тертые        | "     | 8,2   |
| 10 | Клей малярный        | "     | 0,26  |
| 11 | Лак                  | "     | 1,99  |
| 12 | Лакостеклоткань      | м2    | 55,17 |
| 13 | Мастика битумная     | т     | 0,01  |
| 14 | Мел молотый          | кг    | 0,53  |
| 15 | Минераловатные маты  | м3    | 1,39  |
| 16 | Олифа                | кг    | 34,56 |
| 17 | Проволока стальная   | "     | 6,53  |
| 18 | Раствор всецементный | м3    | 1,3   |
| 19 | Прочие материалы     | руб   | 51,64 |

## Приложение к смете № 3

## Вентиляция

|   |                  |      |       |
|---|------------------|------|-------|
| 1 | Затраты труда    | ч/дн | 114,8 |
| 2 | Заработная плата | руб  | 340,4 |
| 3 | Машины           | "    | 3,63  |
|   | Материалы        |      |       |
| 4 | Белила цинковые  | кг   | 3,95  |
| 5 | Крепления        | "    | 39,4  |
| 6 | Краски тертые    | "    | 0,8   |
| 7 | Кронштейны       | "    | 28,83 |
| 8 | Олифа            | "    | 3,23  |
| 9 | Прочие материалы | руб  | 30,41 |

Приложение к смете № 4  
Холодное водоснабжение

|    |                           |           |       |
|----|---------------------------|-----------|-------|
| 1  | Затраты труда             | ч/д       | 19,2  |
| 2  | Заработная плата          | руб       | 57,6  |
| 3  | Машины                    | руб       | 4,43  |
|    |                           | Материалы |       |
| 4  | Белила цинковые           | кг        | 4,33  |
| 5  | Болты с гайками           | "         | 20,51 |
| 6  | Клей малярный             | "         | 0,09  |
| 7  | Краски тертые             | "         | 0,63  |
| 8  | Маты минераловатные       | м3        | 0,52  |
| 9  | Мастика битумная          | кг        | 4,52  |
| 10 | Мел молотый               | "         | 0,17  |
| 11 | Олифа                     | "         | 3,82  |
| 12 | Проволока стальная черная | кг        | 0,52  |
| 13 | Рубероид                  | м2        | 19,3  |
| 14 | Раствор асбоцементный     | м3        | 0,2   |
| 15 | Прочие материалы          | руб       | 10,48 |

Приложение к смете № 5  
Горячее водоснабжение

|    |                     |           |      |
|----|---------------------|-----------|------|
| 1  | Затраты труда       | ч/д       | 9,1  |
| 2  | Заработная плата    | руб       | 27,3 |
| 3  | Машины              | руб       | 9,04 |
|    |                     | Материалы |      |
| 4  | Белила цинковые     | кг        | 2,44 |
| 5  | Клей малярный       | "         | 0,06 |
| 6  | Краски тертые       | кг        | 0,73 |
| 7  | Лак асфальтовый     | "         | 0,22 |
| 8  | Маты минераловатные | м3        | 0,35 |
| 9  | Мел молотый         | кг        | 0,08 |
| 10 | Мастика битумная    | тн        | 0,01 |
| 11 | Олифа               | кг        | 2,12 |
| 12 | Проволока стальная  | кг        | 1,25 |
| 13 | Рубероид            | м2        | 9,01 |
| 14 | Прочие материалы    | руб       | 1,57 |

Приложение к смете № 6  
Канализация

|   |                  |     |       |
|---|------------------|-----|-------|
| 1 | Затраты труда    | ч/д | 17,5  |
| 2 | Зарплата         | руб | 52,5  |
| 3 | Машин            | руб | 19,14 |
| 4 | Белила цинковые  | кг  | 3,67  |
| 5 | Краски тертые    | "   | 0,78  |
| 6 | Олифа            | "   | 2,88  |
| 7 | Прочие материалы | руб | 12,18 |

Составила

*А.Иванова*

А.Мамонтова

## СВОДНАЯ БЕЛОМОСТЬ

затрат труда по сельскому клубу с залом на  
150 мест

| №<br>п/п | Наименование конструктивных<br>элементов и видов затрат | Затраты труда<br>в чел./днях |
|----------|---|------------------------------|
| 1        | 2   | 3                            |

## Смета № I

## А. Подземная часть здания

## Работы нулевого цикла

|   |                                  |        |
|---|----------------------------------|--------|
| 1 | Земля                            | 49,44  |
| 2 | Фундаменты                       | 55,75  |
| 3 | Стены                            | 36,58  |
| 4 | Перекрытие над подвалом          | 1,26   |
| 5 | Лестницы                         | 8,94   |
| 7 | Перегородки                      | 5,78   |
|   | Итого по работам нулевого цикла: | 194,22 |

Работы, не входящие в  
нулевой цикл:

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 8  | Полы подвала                                     | 8,33   |
| 9  | Подготовка под полы I этажа                      | 30,18  |
| 10 | Двери  | 2,45   |
| 11 | Внутренняя отделка                               | 2,36   |
| 12 | Наружная отделка                                 | 3,02   |
| 13 | Прочие работы                                    | 123,45 |
|    | Итого по работам, не входящим<br>в нулевой цикл: | 169,79 |
|    | Итого по подземной части здания                  | 364,01 |

## 14 Надземная часть здания

|    |                             |        |
|----|-----------------------------|--------|
| 14 | Стены наружные и внутренние | 58,89  |
| 15 | Перекрытие и покрытие       | 46,90  |
| 16 | Лестницы                    | 13,63  |
| 17 | Перегородки                 | 49,24  |
| 18 | Кровля                      | 137,55 |
| 19 | Полы                        | 52,89  |
| 20 | Сква                        | 31,0   |
| 21 | Двери                       | 17,30  |
| 22 | Наружная лестница           | 30,20  |
| 23 | Внутренняя отделка          | 303,49 |
| 24 | Наружная отделка            | 51,64  |
| 25 | Прочие работы               | 292,25 |

| I -----  | 2 -----          | 3 ----- |
|--|------------------|---------|
| Итого по надземной части здания:               |                  | 1084,98 |
| Итого по общестроительным работам:             |                  | 1448,99 |
| Смета № 2 - Отопление                          |                  | 77,9    |
| Смета № 3 - Вентиляция                         |                  | 114,8   |
| Смета № 4 - Холодное водоснабжение             |                  | 19,20   |
| Смета № 5 - Горячее водоснабжение              |                  | 9,1     |
| Смета № 6 - Канализация                        |                  | 17,50   |
| Смета № 7 - Электроосвещение                   |                  | 165,65  |
| Смета № 8 - Силовое электрооборудование        |                  | 251,4   |
| Смета № 9 - Устройства связи                   |                  | 64,96   |
| Смета № 10 - Автоматизация приточных систем    |                  | 40,0    |
| Смета № 11 - Постановочное освещение эстрады   |                  | 177,99  |
| Смета № 12 - Кинотехнологическое оборудование  |                  | 108,64  |
| Смета № 13 - Механическое оборудование эстрады |                  | 279,94  |
| Смета № 14 - Подъемно-транспортные средства    |                  | 4,5     |
| Смета № 15 - Технологическое оборудование      |                  | 100,37  |
|  | Всего по зданию: | 2880,94 |

Составила

*А.Мам.*

А.Мамонтова