

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-11-2

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 30 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

часть I

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

18078-05

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-2

18078-05

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 30 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛБОМ У
С М Е Т Ы
часть I
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Разработан институтом
"Гипронисельхоз"

Утвержден Главсельстройпроек-
том МСХ СССР. Сводное заклю-
чение № 63 от 13 июля 1981 г.

Введен в действие Гипронисель-
хозом. Приказ № 287 от 21
сентября 1981 г.

/ Директор института

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела



С. Шестаков



С. Попов



Ю. Сизорин

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование	№ страниц
I	2	3	4
I	2	Вентиляция	4
2	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 2 для расчетной зимней температуры -20°	II
3	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 2 для расчетной зимней температуры -40°	I2
4	3	Теплоснабжение	I3
5	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 3 для расчетной зимней температуры -40°	I6
6	4	Отопление	I7
7	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 4 для расчетной зимней температуры -20°	20
8	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 4 для расчетной зимней температуры -40°	22
9	5	Узел управления	24
IO	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 5 для расчетной зимней температуры -40°	27

I	2	3	4
II	6	Изоляция трубопроводов узла управления, теплоснабжения и отопления	28
I2	7	Водопровод хозяйственно-питьевой	31
I3	8	Водопровод горячей воды	36
I4	9	Канализация бытовая	39
I5	10	Приобретение и монтаж технологического оборудования	42
I6	11	Электроосвещение	47
I7	12	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	54
I8	13	Автоматизация отопления и вентиляции	62
I9	14	Сети связи и сигнализации	69
20	15	Приобретение шкафов	75

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
на вентиляцию

Основание: Чертежи № 0В-1+0В-10
Альбом 1

Сметная стоимость 1,64 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ п/п	Наименован. прейскуран- тов, укруп- ненных смет- ных норм, единичных расценок и др. и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во	Стоит- мость еди- ницы руб.	Общая стои- мость руб.
1	2	3	4	5	6	7
<u>1. Санитарно-техни- ческие работы</u>						
I	24-484 33-18-а	Установка центро- бежного вентилято- ра с электродвига- телем, весом до 0,05 т	шт	3	3,59	II
2	Ц-к № I ч. Ш доп. I п. 2568 Пр-нт I5-01 п. I2-025 п. I2-018	Стоимость вентиля- тора Ц4-70 № 2,5 с электродвигателем 4AA56A4 Цена: 43,5-(13,9-9,0)х х1,05х1,012=38,29	"	2	38,29	77

1	2	3	4	5	6	7
3	Ц-к № I ч. Ш доп. 2 п.2777 Пр-нт I5-0I п.0I-602 п. I2-023	Стоимость вентиля- тора Ц4-70 № 3, I5 с электродвигателем 4AA63B4 Цена: 76,0-(27,0-II,5)х хI,05хI,0I2=59,53	шт	I	59,53	60
4	24-485 33-18-6	Установка центро- бежного вентиля- тора с электродви- гателем, весом до 0, I2 т	шт	I	6, I3	6
5	Ц-к № I ч. Ш доп. I п.2569 Пр-нт I5-0I п.0I-583 п.0I-579	Стоимость вентиля- тора Ц4-70 № 4 с электродвигателем 4A80A4 Цена: 84,0-(26,0-23,0)х хI,05хI,0I2=80,8I	"	I	80,8I	8I
6	24-603 33-20-а	Установка калори- фера весом до 0, I25 т	"	I	5,43	5
7	Ц-к № I ч. Ш доп. 8 п.3784	Стоимость калорифера КВВП-9	"	I	82,3	82
8	24-449 33-16	Вставки гибкие	м2	I,29	I3,0	I7
9	24-7I0 33-26-в	Подставки под калорифер	кг	3,2	0,3	I

I	2	3	4	5	6	7
I0	24-405 33-9-а	Установка решетки целевой Р-150	шт	54	0,99	53
II	24-392 33-37-б	Установка заслонки воздушной диам. 200 мм	"	I	3,26	3
I2	Ц-к № I ч. III доп. 4 п.3288	Стоимость заслонки Р-200	"	I	16,6	I7
I3	24-365 33-7-а	Установка дефлек- тора диам. 200 мм	"	4	8,48	34
I4	24-790 доп. 7 33-41-а	Устройство узла прохода диам. до 315 мм	"	8	1,98	16
I5	Ц-к № I ч. III доп. 8 п.3802	Стоимость узла прохода УП-1	"	7	12,5	88
I6	"- п.3804	То же, УП-3	"	I	15,3	15
I7	24-30 33-1-а	Устройство воздухо- водов из тонколисто- вой кровельной стали толщ. до 0,9 мм диам. до 160 мм	м2	II,74	8,83	I04
I8	24-3I 33-1-б	То же, диам. до 315 мм	"	52,55	5,04	265

1	2	3	4	5	6	7
19	24-32 33-1-в	То же, диам. до 500 мм	м2	4,46	4,45	20
20	24-82 33-2-а	Устройство шахты из тонколистовой стали толщ. 2 мм диам. до 160 мм	"	1,57	12,4	19
21	24-83 33-2-б	То же, диам. 200 мм	"	2,51	7,91	63
22	24-35 33-1-б	Устройство возду- ховодов из тонко- листовой стали толщ. 0,7 мм пери- метром 1000 мм	м2	3,0	5,68	17
23	24-36 33-1-в	То же, периметром 1200 мм	"	24,0	5,07	122
24	24-39 33-2-б	Устройство перехо- дов из тонколисто- вой стали толщ. 2 мм	"	1,5	7,81	12
25	24-24 33-1-д	То же, переходов из тонколистовой стали толщ. до 0,9 мм диам. до 900 мм	"	0,21	3,91	1
26	24-26 33-1-в	То же, периметром до 1500 мм	"	0,67	5,07	3
27	24-708 33-26-а	Установка кронштей- нов под вентиляторы	кг	18,0	0,34	6

1	2	3	4	5	6	7
28	Ц-к № I ч. III п. I90I	Стоимость сетки металлической № IO	м2	0,5	7,42	4
29	24-446 33-14-а	Установка двери герметической не утепленной 1,25x0,5 м	шт	I	13,7	14
30	24-383 33-8-а	Устройство клапа- на утепленного в проеме стены воз- духоприемного устройства	м2	0,36	39,2	14
31	24-416 33-9-а	Установка стальных решеток в воздухо- приемном устройстве	шт	4	0,42	2
32	Ц-к № I ч. III п. I846	Стоимость решеток площадью до 0,25 м2	м2	0,35	17,8	6
Итого			руб.			1238
Пуск и регулиров- ка 2,5%			руб.			31
Итого			руб.			1269
Накладные расходы 16,4%			руб.			208
Итого			руб.			1477

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб.			89
		Итого по I разделу	руб.			1566
		II. Строительные <u>работы</u>				
33	17-703 27-60-з	Масляная окраска воздуховодов, пе- реходов, подставок, решеток	м2	101,2	0,548	55
34	17-698 27-60-ж	Масляная окраска решеток, шахт вне здания	"	4,43	0,463	2
35	19-54 28-3-г	Изоляция узлов прохода минерало- ватными плитами	м3	0,3	7,77	2
36	Ц-к № I ч. I п. 171	Стоимость плит минераловатных	"	0,31	12,4	4
		Итого	руб.			63
		Накладные расходы 16,5%	руб.			10
		Итого	руб.			73

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб.			4
		Итого по II разделу	руб.			77
		Всего по смете	руб.			1643

Гл. инженер проекта
 Нач. сметного отдела
 Составила ст. инженер
 Проверил рук. группы

С.А.
Ю.С.
Михеева
Каган

Попов
 Сизорин
 Михеева
 Каган

15 июня 1981 г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменений объемов работ к смете № 2 для
расчетной зимней температуры - 20°

№№ пп основ- ной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во едини- цы из- мерения
1	2	3	4	5

В смету № 2 на вентиля-
цию для расчетной зимней
температуры -30° внести
следующие изменения

Исключить:

7	Ц-к № I ч. III доп. 8 п.3784	Стоимость калорифера КВВП-9	шт	I
---	---------------------------------------	--------------------------------	----	---

Добавить:

7	Ц-к № I ч. III доп. 8 п.3783	Стоимость калорифера КВВП-8	"	I
---	---------------------------------------	--------------------------------	---	---

Составила ст.инженер

Проверила рук.группы

Михеева
Каган

Михеева

Каган

15 июня 1981 г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 2 для
расчетной зимней температуры - 40°

№№ п/п основ- ной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во едини- цы из- мерения
1	2	3	4	5

В смету № 2 навентилия-
цию для расчетной зимней
температуры -30° внести
следующие изменения

Исключить:

7	Ц-к № I ч. III доп. 8 п.3784	Стоимость калорифера КВВП-9	шт	I
---	---------------------------------------	--------------------------------	----	---

Добавить:

6	24-603 33-20-а	Установка калорифера весом до 0,125 т	"	I
7	Ц-к № I ч. III доп. 8 п.3774	Стоимость калорифера КВСII-6	"	2

Составила ст.инженер

Михеева
Жаган

Михеева

Проверила рук. группы

Жаган

15 июня 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту санитарного пропускника на
30 человек для животноводческих и птицеводчес-
ких предприятий
на теплоснабжение

Основание: чертежи № ОВ-І+ОВ-ІО
Альбом І

Сметная стоимость 0,05 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№ п/п	Наименован. прейскуран- тов, укруп- ненных смет- ных норм, единичных расценок и др. и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Коли- чест- во	Стои- мость еди- ницы руб.	Общая стои- мость руб.
1	2	3	4	5	6	7
<u>І. Санитарно-технические</u> <u>работы</u>						
І	23-48 30-ІО-а	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазопро- водных труб диам. 32 мм	м	15	1,12	17
2	23-220 доп. 30-ІІ-а Ц-к № І п. І94 п. І96	То же, из сталь- ных электросвар- ных труб диам. 57х3 мм Цена: 1,58-(0,84- -0,73)х1,0=1,47	м	15	1,47	22

1	2	3	4	5	6	7
3	23-І04 30-І4-а	Испытание системы гидравлическим давлением	м	30	0,03	І
		Стоимость муфтовой арматуры не учтен- ной единичными рас- ценками				
4	Ц-к № І ч.ІІІ п.І30	Вентили диам. 15 мм 15кчІ8п	шт	2	0,95	2
		Итого		руб.		42
		Пуск и регулировка І%		руб.		І
		Итого		руб.		43
		Накладные расходы 16,4%		руб.		7
		Итого		руб.		50

І	2	3	4	5	6	7
	Плановые накопления 6%		руб.			3
	Итого по I разделу		руб.			53
	Всего по смете		руб.			53

Гл. инженер проекта
Нач. сметного отдела
Составила ст. инженер
Проверила рук. группы

С.А.
А.В.
Михеева
Каган

Попов
Сизорин
Михеева
Каган

15 июня 1981 г.

ВЕДОМОСТЬ

изменения объемов работ к смете № 3 для
расчетной зимней температуры - 40°

№ п/п основ- ной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Количество единицы измерения
1	2	3	4	5

В смету № 3 на тепло-
снабжение для расчет-
ной зимней температу-
ры -30° внести следую-
щие изменения

Исключить:

I	23-48 30-10-а	Прокладка трубопро- вода из стальных водогазопроводных труб диам.32 мм	м	15
---	------------------	---	---	----

Добавить:

-	23-49 30-10-а	Прокладка трубопро- вода из стальных водогазопроводных труб диам.40 мм	м	15
---	------------------	---	---	----

Составила ст.инженер

Проверила рук.группы

Михеева
Каган

Михеева

Каган

15 июня 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
на отопление

Основание: чертежи № ОВ-1+ОВ-10
Альбом I

Сметная стоимость 0,73 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№	Наименован. шп	Наименование работ или затрат	Един. изме- ре- ния	Коли- чест- во	Стои- мость еди- ницы руб.	Общая стои- мость руб.
1	2	3	4	5	6	7

I. Санитарно-технические
работы

I	23-45 30-10-а	Прокладка трубопро- вода из стальных водогазопроводных труб диам.15 мм	м	100	0,74	74
2	23-46 30-10-а	То же, диам.20 мм	м	115	0,79	91
3	23-47 30-10-а	То же, диам.25 мм	м	45	0,96	43
4	23-48 30-10-а	То же, диам.32 мм	м	25	1,12	28

т.п. 807-11-2

(У.І)

І8

18078-05

І	2	3	4	5	6	7
5	23-673 32-10-д	Установка воздухо- сборника горизон- тального диам. 159x4,5 мм L=355	шт	3	5,83	17
6	23-646 32-9-0	Установка радиато- ров М-140-А0	экм	56	5,29	296
7	23-104 30-14-а	Испытание системы гидравлическим давлением	м	285	0,03	9
		Стоимость муфтовой арматуры, не учтен- ной единичными рас- ценками				
8	П-к № І Ч.ІІІ п.І30	Вентили диам. 15 мм 15 кчІ8п	шт	3	0,95	3
9	"-" п.І31	То же, диам.20 мм "		2	1,1	2
10	"-" п.І32	То же, диам.25 мм "		2	1,44	3
II	"-" п.І466	Кран двойной ре- гулировки диам. 15 мм	"	10	0,83	8
Итого			руб.			575
Пуск и регулировка 1%			руб.			6
Итого			руб.			581

І	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы І6,4%	руб.			95
		Итого	руб.			676
		Плановые накопления 6%	руб.			4І
		Итого по І разделу	руб.			7І7
		<u>ІІ. Строительные работы</u>				
І2	І7-703 27-603 тех.ч. п.29	Масляная окраска радиаторов	м2	47,84	0,298	І4
		Итого	руб.			І4
		Накладные расходы І6,5%	руб.			2
		Итого	руб.			І6
		Плановые накопления 6%	руб.			І
		Итого по ІІ разделу	руб.			І7
		Всего по смете	руб.			734

Гл. инженер проекта
Нач. сметного отдела
Составила ст. инженер
Проверила рук. группы

С.А.
Михеева
Каган

П.С.
Попов
Сизорин
Михеева
Каган

І5 июня І98І г.

ВЕДОМОСТЬ

изменения объемов работ к смете № 4 для
расчетной зимней температуры - 20°

№№ п/п основ- ной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во единицы измере- ния
1	2	3	4	5
		В смету № 4 на отопление для расчетной зимней температуры -30° внести следующие изменения		
		Исключить:		
3	23-47 30-10-а	Прокладка трубопровода из стальных водопроводных труб диам.25 мм	м	5
6	23-646 32-9-6	Установка радиаторов М-140-А0	экм	7
12	17-703 27-60з тех.ч. п.29	Масляная окраска радиаторов	м2	5,98

I ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5

Добавить:

2	23-46 30-10-а	Прокладка трубопро- вода из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	5
---	------------------	--	---	---

Составила ст. инженер

Михеева

Михеева

Проверила рук. группы

Каган

Каган

15 июня 1981 г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 4 для
расчетной зимней температуры - 40°

№№ пп основ- ной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во единиц измерения
1	2	3	4	5
		В смету № 4 на отоп- ление для расчетной зимней температуры -30° внести следую- щие изменения		
		Исключить:		
2	23-46 30-10-а	Прокладка трубопро- вода из стальных водогазопроводных труб диам.20 мм	м	45
		Добавить:		
3	23-47 30-10-а	Прокладка трубопро- вода из стальных водогазопроводных труб диам.25 мм	м	45
6	23-646 32-9-б	Установка радиато- ров М-140-А0	экм	8,7

I	2	3	4	5
10	Ц-к № I ч. III п. 132	Стоимость вентиля муфтового diam. 25 мм 15кч18п	шт	2
12	17-703 27-60з тех.ч. п.29	Масляная окраска радиаторов	м2	7,29

Составила ст. инженер

Лух сева

Михеева

Проверила рук. группы

Каган

Каган

15 июня 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
на узел управления

Основание: чертежи № ОВ-І+ОВ-ІО
Альбом І

Сметная стоимость 0,16 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ п/п	Наименован. прейскуран- тов, укруп- ненных смет- ных норм, единичных расценок и др.и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во	Стои- мость еди- ницы руб.	Общая стои- мость руб.
1	2	3	4	5	6	7
<u>І. Санитарно-техни- ческие работы</u>						
1	23-107 30-15-а	Установка задви- жки фланцевой диам. 50 мм 30ч6бр	шт	2	11,0	22
2	23-662 32-10-а	Установка грязе- вика диам.входно- го патрубка 50 мм	"	2	13,3	27
3	23-687 32-12-б	Установка мано- метра с треххо- довым краном	компл.	2	4,18	8

1	2	3	4	5	6	7
4	23-688 32-12-в	То же, термостата в опрае	компл. 2		2,18	4
5	23-692 32-13-а	Устройство распре- делительной гре- бенки, из электро- сварной трубы диам. 108x4 мм	шт	2	30,5	6I
		Стоимость муфто- вой арматуры, не учтенной единич- ными расценками				
6	Ц-к № I ч. III п. I30	Вентили диам. 15 мм 15кч18п	шт	I	0,95	I
7	"-" п. I32	То же, диам. 25 мм	"	2	1,22	2
8	"-" п. I33	То же, диам. 32 мм	"	4	1,65	7
Итого			руб.			I32
Пуск и регулиров- ка 1%			руб.			I
Итого			руб.			I33
Накладные расхо- ды 16,4%			руб.			22
Итого			руб.			I55




1	2	3	4	5	6	7
	Плановые накопления 6%		руб.			9
<hr/>						
	Итого по I разделу		руб.			164
	Всего по смете		руб.			164

Гл.инженер проекта

Нач.сметного отдела

Составила ст.инженер

Проверила рук.группы

Попов

Сизорин

Михеева

Каган

15 июня 1981 г.

ВЕДОМОСТЬ

изменения объемов работ к смете № 5 для
расчетной зимней температуры - 40°

№ п/п основ- ной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изме- ре- ния	Коли- чество единицы измере- ния
1	2	3	4	5

В смету № 5 на узел
управления для рас-
четной зимней темпе-
ратуры -30° внести
следующие изменения

Исключить:

8	Ц-к № I ч. III	Стоимость вентиля муфтового диам. 32 мм I5кчI8п	шт	2
---	-------------------	---	----	---

Добавить:

-	Ц-к № I ч. III	Стоимость вентиля муфтового диам. 40 мм I5кчI8п	шт	2
---	-------------------	---	----	---

Составила ст.инженер
Проверила рук. группы

Михеева
Каган

Михеева
Каган

15 июня 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий

на изоляцию трубопроводов узла управления, тепло-
снабжения и отопления

Основание: чертежи № ОБ-1+ОБ-10

Сметная стоимость 0,13 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№	Наименован. прейскуран- тов, укруп- ненных норм, единичных расценок и др. и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во	Стои- мость еди- ниц руб.	Общая стои- мость руб.
1	2	3	4	5	6	7
I. Строительные работы						
I	20-34 доп. 5 27-1-32-в	Огрунтовка трубо- проводов грунтом ГФ-020	м2	8,0	0,101	I
2	20-64 27-1-5-б	Антикоррозийное покрытие трубо- проводов крас- кой БТ-117 по грунтовке	м2	8,0	0,05	I
3	19-46 28-3-б Ц-к № I п. 4 Ц-к № I ч. I доп. 2 п. 273	Изоляция трубо- проводов пух- шнуром Цена: 206-/786- -(5,0x31,5)/x x0,206=76,54	м3	0,4	76,54	3I

1	2	3	4	5	6	7
4	І9-227 доп.3 29-15-д	Покрытие поверх- ности изоляции трубопроводов лакостеклотканью	м2	15,0	2,55	38
5	І9-66 28-3-ж	Изоляция арматуры запорной футлярами из минваты	м3	0,20	5,57	1
6	Ц-к № І ч.І п.234	Стоимость футляров минераловат- ных	м3	0,21	39,5	8
7	І9-І9І 28-ІІ-к	Покрытие по изо- ляции арматуры, кожухам из ста- ли кровельной оцинкованной	м2	2,5	1,44	5
8	Ц-к № І ч.І доп.2 п.297	Стоимость кожухов из оцинкованной стали	м2	3,05	2,16	7
9	І7-703 27-60з	Масляная окраска стального неизо- лированного тру- бопровода отоп- ления и тепло- снабжения	м2	28,0	0,548	15
Итого			руб.			107

1	2	3	4	5	6	7
	Накладные расходы 16,5%		руб.			18
	Итого		руб.			125
	Плановые накопления 6%		руб.			8
	Всего по смете		руб.			133

Главный инженер проекта

Нач. сметного отдела

Составила ст. инженер

Проверила рук. группы

С.И.
Михеева
Каган

Попов

Сизорин

Михеева

Каган

15 июня 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на водопровод хозяйственно-питьевой

Основание: чертежи № ВК-1+ВК-5
Альбом I

Сметная стоимость 0,47 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№	Наименован. пп	Наименование работ или затрат	Един. изме- ре- ния	Кол-во	Стои- мость еди- ницы руб.	Общая стои- мость руб.
1	2	3	4	5	6	7
I. Санитарно-техни- <u>ческие работы</u>						
I	23-1 30-1-а прим.1	Прокладка трубо- провода из чугу- нных напорных труб диам.65 мм	м	3,0	2,56	8
2	23-2I 30-2-а	Установка фасон- ных чугунных час- тей	т	0,009	397	4
3	23-57 30-10-в	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водопровод- ных оцинкованных труб диам.15 мм	м	35,0	1,07	37

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
4	23-58 30-10-В	То же, диам.20 мм	м	10,0	1,07	11
5	23-59 30-10-В	То же, диам.25 мм	"	24,0	1,34	32
6	23-60 30-10-В	То же, диам.32 мм	"	9,0	1,61	14
7	23-61 30-10-В	То же, диам.40 мм	"	12,0	1,87	22
8	23-104 30-14-а	Испытание системы при диам.труб до 100 мм	"	90,0	0,03	3
	Ц-к № I ч.Ш	Стоимость муфтовой арматуры, не учтен- ной ЕРЕР				
9	п.136	Вентиль муфтовый запорный 15кч18р диам.15 мм	шт	4	0,74	3
10	п.137	То же, диам.20 мм	"	2	0,84	2
11	п.138	То же, диам.25 мм	"	2	1,22	2
12	п.140	То же, диам.40 мм	"	3	2,28	7
I 3	23-687 32-12-б	Установка маномет- ра общего назначе- ния	"	1	4,18	4

1	2	3	4	5	6	7
I4	Ц-к № I ч. III п. I460	Кран КВ диам. 15 мм	шт	I	I,30	I
I5	"-" п. I46I	То же, КВ диам. 20 мм	"	3	I,40	4
I6	23-343 3I-2-д	Установка смесителя с душевой сеткой	"	4	5,04	20
I7	23-393 3I-I3-а Ц-к № I ч. III п. 3I3 Пр-нт I7-04 п. 3-0I8	Счетчик холодной воды крыльчатый УВК-32 Цена: 24,50-18,90+ +28xI, I0=36,40	"	I	36,40	36
I8	23-386 3I-II-б	Установка вентилей поливочных диам. 25 мм	шт	3	I,79	5
I9	Ц-к № I ч. III п. I824	Стоимость рукава резинового напор- ного	м	I05	I,34	I4I
20	23-339 3I-2-д Пр-нт 28-03-23 п. 270	Щетка душ с капро- новой щетиной Цена: II,60+3= =14,60	шт	I	I4,60	I5
Итого			руб.	370		

1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы 16,4%	руб.			61
		Итого	руб.			431
		Плановые накопления 6%	руб.			26
		Итого по I разделу	руб.			457
		<u>II. Строительные работы</u>				
21	I-635 10-114-б	Разработка сухого грунта вручную II группы (под вы- пуски)	м3	5,40	1,06	6
22	I-636 10-114-б	Обратная засыпка грунта вручную	"	5,40	0,43	2
		Итого	руб.			8
		Накладные расходы 16,5%	руб.			1
		Итого	руб.			9

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%		руб.		I
<hr/>						
		Итого по II разделу		руб.		10
		Всего по смете		руб.		467

Гл. инженер проекта
 Нач. сметного отдела
 Составила инженер
 Проверила рук. группы

С.Ф.
Михеева
Маган

Попов
 Сизорин
 Панина
 Каган

15 июня 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
на водопровод горячей воды

Основание: чертежи № ВК-І+ВК-5
Альбом І

Сметная стоимость 0,13 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№ п/п	Наименован. прейскуран- тов, укруп- ненных смет- ных норм, единичных расценок и др. и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во	Стои- мость еди- ницы руб.	Общая стои- мость руб.
І	2	3	4	5	6	7
<u>І. Санитарно-техни- ческие работы</u>						
І	23-57 30-10-в	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазопро- водных труб диам. 15 мм	м	42,0	1,07	45
2	23-58 30-10-в	То же, диам. 20 мм	"	21	1,07	22
3	23-59 30-10-в	То же, диам. 25 мм	"	18	1,34	24
4	23-104 30-14-а	Испытание системы при диам. труб до 100 мм	м	81,0	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7
	Ц-к № I ч. III	Стоимость муфтовой арматуры, не учтен- ной ЕРЕР				
5	п. I30	Вентиль муфтовый запорный 15кч I8п2 диам. 15 мм	шт	1	0,95	1
6	п. I31	То же, диам. 20 мм	"	3	1,10	3
7	п. I32	То же, диам. 25 мм	"	1	1,44	1
8	п. I46I	Кран КВ диам. 20 мм	шт	3	1,40	4
Итого			руб.			102
Накладные расходы 16,4%			руб.			17
Итого			руб.			119

I	2	3	4	5	6	7	
		Плановые накопления 6%		руб.		7	
Итого по I разделу						руб.	126
Всего по смете						руб.	126

Гл. инженер проекта

Нач. сметного отдела

Составила инженер

Проверила рук. группы

✓
 Михеева
 Шкарич

Попов
 Сизорин
 Панина
 Каган

15 июня 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
на канализацию бытовую

Основание: чертежи № ВК-I+ВК-5

Сметная стоимость 0,55 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ п/п	Наименован. прейскуран- тов, укруп- ненных смет- ных норм, единичных расценок и др. и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во	Стои- мость еди- ницы руб.	Общая стой- мость руб.
1	2	3	4	5	6	7
<u>I. Санитарно-техни- ческие работы</u>						
I	23-34 30-6-а	Прокладка трубо- провода из чугу- нных канализацион- ных труб диам. 50 мм	м	18	2,52	45
2	23-35 30-6-б	То же, диам. 100 мм (по стенам зданий)	"	34,0	3,95	134
3	23-32 30-4-а	То же, диам. 100 мм (в траншеях)	"	6,0	2,38	14
4	23-323 31-1-г	Установка умывальни- ка керамического 550x420x150 мм	шт	7	17,90	125

І	2	3	4	5	6	7
5	23-351 3І-3-г	Установка трапа Т-50	шт	2	4,08	8
6	23-352 3І-3-г	То же, Т-100	"	1	7,16	7
7	23-366 3І-5-а	Установка унитаза керамического с прямым выпуском с непосредственно соединенным смы- ным бачком	"	2	21,80	44
8	23-359 3І-4-г	Установка рако- вины стальной эмалированной со смесителем	"	2	7,11	14
9	23-343 3І-2-д	Смеситель для раковин	"	2	5,04	10
10	23-350 3І-3-в	Установка поддо- на душевого эмалированного	"	1	30,10	30
Итого			руб.			431
Накладные расходы 16,4%			руб.			71
Итого			руб.			502
Плановые накопле- ния 6%			руб.			30
Итого по I разделу			руб.			532

I	2	3	4	5	6	7
<u>II. Строительные работы</u>						
II	I-635 IO-II4-6	Разработка сухого грунта II группы вручную (под вы- пуски)	м3	10,80	1,06	II
II2	I-636 IO-II4-6	Обратная засыпка грунта вручную	"	10,80	0,43	5
Итого			руб.			16
Накладные расходы 16,5%			руб.			3
Итого			руб.			19
Плановые накопления 6%			руб.			1
Итого по II разделу			руб.			20
Всего по смете			руб.			552

Гл. инженер проекта
Нач. сметного отдела
Составила инженер
Проверила рук. группы

С.И.
Лихачева
Макаш

Попов
Сизорин
Панина
Каган

15 июня 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий
на приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость - 4,13 тыс.руб.
в т.ч.
- оборудование - 3,81 "-
- монтажные работы - 0,32 "-

Основание: спецификация на листах ТХ1+ТХ2 Альбом I

Составлена в ценах 1969 г.

№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов преискурентов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто нетто		Сметная стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					
					еди- ницы	об- щий	обо- руд.	монтажных работ		обо- руд.	монтажных работ				
								все- го	в т.ч. зар- плата		все- го	в т.ч. зар- плата			
I	Заявка "Союзглаз-светонаб-прома" на 1982г стр.19 34-124 К-0,75 на вес	Огневая паро-воздушная пароформалиновая камера Q-100 кг/час У-1,8 м3 ОПК-I 124x0,75=93,00 70,2x0,75=52,65 1,38x0,75=1,04	шт	1	0,420	0,420	726,0	93,0	52,65	1,04	726	93	53		1

Г.П. 807-11-2

(Г.П.)

42

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	БРЕР 23-302 с накл. расхо- дами	Ванна У=200 л ПВ-1 Цена: 44,1х1,164= =51,33 руб.	шт	2	0,127	0,254	-	51,33	2,15	-	-	103	4	-
3	Доп.42 К 24-10 п.2-117 36-у-22 примен.	Машина стираль- ная КП-114	шт	1	0,185	0,185	1360,0	56,9	30,0	0,35	1360	57	30	-
4	24-10 п.2-22 36-у-54 примен.	Барaban сушиль- ный КП-307	шт	1	0,180	0,180	700,0	29,2	15,5	0,9	700	29	16	1
5	ССНЗ г.ч. в.1 1977 г. стр.17 п.103 МОНТАЖ 1% от ст-ти	Стол гладильный	"	1	0,035	0,035	48,0	0,48	-	-	48	1	-	-

г.п. 201-11-2

(г.п) 43

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	ССНЗ т.ч. в. I 1977 г. стр. 25 п. 220 МОНТАЖ 1% от ст-ти	Шкаф для белья ШБ-2	шт	I	0,017	0,017	115,2	1,15	-	-	115	1	-	-	т.п. 807-11-2
7	ССНЗ т.ч. в. I 1977 г. стр. 24 п. 200 МОНТАЖ 1% от ст-ти	Стол СП-1050А	шт	4	0,045	0,180	40,0	0,4	-	-	160	2	-	-	(т.п.) 44
8	24-06 п. II-001 28-у-7450	Электроплита однокомфороч- ная ЭП-8	шт	I	0,090	0,090	89,0	6,86	3,95	0,01	89	7	4	-	18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9	Заявка на холод. и торговое оборудование на 1976 г. монтаж 1% от стоимости	Холодильник ЗИЛ (КХ-240)	шт	I	0,100	0,100	336,0	3,36	-	-	336	3	-	-		
10	24-06 п.06-002 28-у-7419	Электрокипя- тильник КНЭ-50	шт	I	0,017	0,017	52,0	7,0	3,98	0,01	52	7	4	-		
Итого		руб.										3536	303	III	2	
		Транспортные расходы 5%		"										179		
Итого		руб.										3765				
		Заготовительно- складские расходы 1,2%		"										45		
Итого оборудо- вания		руб.										3810				

г.п. 807-11-2

(г.п.)

45

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I 0	II	I2	I3	I4	I5
Плановые накопления													г.п. 807-4-2	
6% руб.														
Итого монтажных работ руб.													321	(У.Г.)

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

1. Оборудование - 3810 руб.

2. Монтажные работы - 321 "

 Всего по смете - 4131 руб.

Гл.инженер проекта
 Нач.сметного отдела
 Составила техник
 Проверила рук.группы

15 июня 1981 г.

А. В. С.
Махимова
Р.К.

Попов
 Сизорин
 Пахомова
 Конокотина

46
 18078-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для
животноводческих и птицеводческих предприятий

Электроосвещение

Сметная стоимость - I, 54 тыс.руб.
в т.ч. стоимость
монтажных работ - I, 54 -"-

Основание: спецификация № Э-1-Э-3
Альбом I

Составлена в ценах I969 г.

№ п/п	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерения	Количество	Вес брутто		Сметная стоимость				Общая стоимость, руб.										
					нетто		единицы, руб.				руб.										
					еди- ницы	об- щий	обо- руд.	монтажных работ		монтажных работ		обо- руд.	монтажных работ		монтажных работ						
							все- го	в т.ч. зар- плата	зар-	рабо- чих,	нов- занятых	на- ная	управле- нием ма- шинами	все- го	в т.ч. зар- плата	зар-	рабо- чих,	нов- занятых	на- ная	управле- нием ма- шинами	47
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Монтажные работы																					
I	8-7099	Шиток осветитель- ный ШО 32-21	шт	I	-	-	-	5,25	2,22	0,0231	-	5	2	-							

г.п. 801-11-2

(У. I)

47

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	8-7088	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	100 шт	0,01	-	-	-	331	117	1,23	-	3	1	1	Г.п. 801-И-2
3	8-7015	Подвеска светильников для ламп накаливания полностью пылезащищенных на крюках	"	0,29	-	-	-	193,0	70,1	25,0	-	56	20	7	(У.П.)
4	8-7017	То же, на кронштейнах	"	0,04	-	-	-	428,0	68,8	25,3	-	17	3	1	
5	8-7035	То же люминесцентных ламп	"	0,33	-	-	-	218,0	87,6	14,0	-	72	29	5	48
6	8-4209	Прокладка кабеля АВРГ сеч. 4 мм ² по стене с креплением накладными скобами	100 м	2,50	-	-	-	98,3	32,7	8,55	-	246	82	21	12078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	8-7001	Установка выключателя однополюсного для открытой установки	100 шт	0,21	-	-	-	65,2	16,6	-	-	14	3	-	Т.п. 807-11-2
8	8-7003	То же, брызгозащитенного	"	0,08	-	-	-	233,0	35,4	-	-	19	3	-	(У.1)
9	8-7006	То же, розетки штепсельной 2-х полюсной для открытой установки	"	0,03	-	-	-	67,1	16,2	-	-	2	-	-	
Итого			руб.									434	143	34	49
Плановые накопления 6%												26			18078-05
Итого монтажных работ			руб.									460			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. Материалы, не учтенные ценником														
I0	ТПЭП № 4 1977 г. стр.24	Щиток осветитель- ный ШО 32-2I	шт	I	-	-	-	38,7	-	-	-	39	-	-
II	I5-07 доп.5 п.1-142	Светильник НСПО3х60/Р53-0I для ламп накалива- ния	шт	27	-	-	-	1,66	-	-	-	45	-	-
I2	I5-07 доп.1 п.1-117	То же, НСПО2х100/Р51-0I	шт	6	-	-	-	2,80	-	-	-	17	-	-
I3	Доп.24 п.3-2I2	Светильник люми- несцентный ЛПО02-2х40/ПО2	шт	3I	-	-	-	18,0	-	-	-	558	-	-
I4	I5-07 доп.2 п.1-139	Светильник лю- минесцентный ПВЛМ-Р 2х40с	шт	2	-	-	-	30,35	-	-	-	6I	-	-

Т.п. 307-И-2

(У.1)

50

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I5	Сб. № I MT-092 п.329	Лампа люминес- центная ЛБ-40	шт	66	-	-	-	2,0	-	-	-	132	-	-
I6	"-" п.185	Лампа накалива- ния 220 в 100 вт	шт	6	-	-	-	0,30	-	-	-	2	-	-
I7	"-" п.175	То же, 60 вт	шт	27	-	-	-	0,18	-	-	-	5	-	-
I8	I6-08 п.6-003	Стартер СК-220	шт	66	-	-	-	0,40	-	-	-	26	-	-
I9	П.1 ч.У стр.100	Кабель АВРГ 2x4 мм ²	км	0,20	-	-	-	181,0	-	-	-	36	-	-
20	"-"	То же, сеч. 3x4 мм ²	"	0,05	-	-	-	268,0	-	-	-	13	-	-

Г.П. 807-11-2

(У.1)

51

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	15-04-П п.3-670	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	-	-	-	13,0	-	-	-	13	-	-
		Итого	руб.									947		
		Транспортные, заготовительно-складские и пр. расходы												
		4,7% по поз.10									2			
		7,8% по поз.11-14									53			
		8,6% по поз.15-18									14			
		5,1% по поз.21									1			
		Итого	руб.									1017		
		Плановые накопления 6%	"									61		
		Итого материалов	руб.									1078		

Т.п. 807-11-2

(У.1)

52

18078-05

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:

1. Монтажные работы	- 460 руб.
2. Материалы	-1078 руб.
<hr/>	
Всего по смете	1538 руб.

Гл.инженер проекта
Нач.сметного отдела
Составила рук.группы
Проверил гл.специалист

Попов
Сизорин
Конокотина
Гурьяшкин

15 июня 1981 г.

Т.п. 804-4-2 (У.1)

53

18078-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для
животноводческих и птицеводческих предприятий

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Сметная стоимость
в т.ч.

- 0,42 тыс.руб.

Основание: спецификации № Э-1-Э-3
Альбом I

- оборудования
- монтажных работ

- 0,07 -"
- 0,35 -"

Составлена в ценах 1969 г.

г.п. 807-1-2 (Т.1)

№ п/п	Наименова- ние укруп- ненных по- казателей и нормати- вов преис- курантов, ценника и № позиций	Наименование и характерис- тика оборудо- вания и монтаж- ных работ	Един. изме- нения	Коли- чест- во	Вес брутто		Сметная стоимость			Общая стоимость,		
					еди- ницы	об- щий	обо- руд.	монтажных работ	обо- руд.	монтажных работ	руб.	
					еди-	об-	обо-	монтажных работ	обо-	монтажных работ		
					ницы	щий	руд.	все-	в т.ч. зар-	го	все-	в т.ч. зар-
								го	плата		го	плата
								ос-	рабочих,		ос-	рабочих,
								нов-	занятых		нов-	занятых
								ная	управле-		ная	управле-
								нием ма-	шинами		нием ма-	шинами
								шинами			шинами	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<u>I. Монтажные работы</u>														
1	15-04-I п.04-166 8-6273	Пускатель магнит- ный ПМЕ-121	шт	3	-	-	4,0	3,9I	1,40	0,0I	12	12	4	-
2	"- п.04-169	То же, ПМЕ-122	шт	1	-	-	7,70	3,9I	1,40	0,0I	8	4	1	-

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I 0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-04-0I п.18-II9 8-6240	Пост управления ШКЕ 7I2-2УЗ	шт	4	-	-	I,35	I,85	0,7I	0,0I	5	7	3	-
4	I5-04-II п.2-47I 8-6606	Шкаф силовой распределитель- ный на 8 трех- фазных групп с предохранителя- ми и рубильни- ком ШРII-73504	"	I	-	-	37,0	I7,2	6,0	0,29	37	I7	6	-
5	8-6683	Подготовка к включению рубиль- ника на ток 400а	пол.	3	-	-	-	I,13	0,38	-	-	3	I	-
6	8-6687	То же, предохра- нителей на ток 60а	шт	24	-	-	-	0,58	0,22	-	-	I4	5	-
7	8-5950	Ящик однофидерный с автоматами ЯБНВ-I	"	I	-	-	-	5,3I	I,68	0,0I	-	5	2	-

Г.П.БСГ-41-2

(У.1.)

55

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	8-4360	Прокладка металло- рукава РЗ-у-Х22	100 М	0,03	-	-	-	48,7	12,6	3,77	-	I	-	-
9	8-4510	Прокладка труб винипластовых П-20 в полу	"	0,30	-	-	-	27,0	11,2	0,08	-	8	3	-
10	8-4277	Прокладка труб стальных Д=32 мм	"	0,05	-	-	-	105,0	29,6	8,29	-	5	I	-
11	8-4371	Затягивание пер- вого провода сеч. до 2,5 мм ² в про- ложенные трубы	"	0,33	-	-	-	6,86	2,69	0,81	-	2	I	-
12	8-4374	То же, сеч. 25 мм ²	"	0,05	-	-	-	15,3	6,03	1,79	-	I	-	-
13	8-4403	То же, последующих проводов сеч. 2,5 мм ²	"	1,24	-	-	-	2,37	1,31	-	-	3	2	-
14	8-4406	То же, сеч. 25 мм ²	"	0,15	-	-	-	5,10	2,81	-	-	I	-	-

Т.п. 801-11-2

(У.П.)

56

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I5	8-4209	Прокладка кабеля АВРГ сеч.4 мм ² по стене с креплением накладными скобами	100 м	1,5	-	-	-	98,3	32,7	8,55	-	147	49	13
I6	8-1450	То же, при весе 1 м до 1 кг	"	0,05	-	-	-	51,7	20,4	0,1	-	3	1	-
I7	8-7006	Установка розетки штепсельной для открытой установки	100 шт	0,02	-	-	-	67,1	16,2	-	-	1	-	-
I8	8-4925	Присоединение электродвигателей весом до 150 кг к стене	шт	6	-	-	-	2,01	0,83	0,01	-	12	5	-
I9	8-1615	Заделки кабельные сеч.до 35 мм ²	шт	2	-	-	-	2,47	0,64	-	-	5	1	-
Итого			руб.								62	251	85	13

г.п. 801-11-2

(У.1)

57

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I 0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы 7%	руб.								4			г.п. 8078-1-2
		Итого	руб.								66			
		Комплектация 0,7%	"								-			
		Итого оборудо- вания	руб.								66			(У.1.) 58
		Плановые накоп- ления 6%	"									15		
		Итого монтажных работ	руб.									266		
		II. Материалы, не учтенные ценником												18078-05
20	I5-04-П п.3-60I	Ящик однофидер- ный ЯБПВ-I	шт	I	-	-	-	I3,30	-	-	-	23	-	-
2I	Ц.1 ч.У стр.100	Кабель АВРГ сеч.2х4 мм2	км	0,05	-	-	-	I8I,0	-	-	-	9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14	15
22	П.1, ч.У стр.102	То же, сеч. 3x4+1x2,5 мм ²	км	0,100	-	-	-	318,0	-	-	-	32	-	1-1
23	"-	То же, сеч. 3x25+1x10 мм ²	"	0,005	-	-	-	906,0	-	-	-	5	-	1-2
24	"- стр.222	Провод АПВ сеч. 2,5 мм ²	"	0,145	-	-	-	29,2	-	-	-	4	-	1-1
25	"-	То же, сеч. 25 мм ²	"	0,020	-	-	-	150,0	-	-	-	3	-	1-1
26	"- стр.224	Провод ПВВ сеч. 1,5 мм ²	"	0,012	-	-	-	35,6	-	-	-	1	-	1-1
27	05-03 п.8-0114	Труба винилпла- стовая ПЭО	км	0,030	-	-	-	255,0	-	-	-	8	-	1-1
28	01-04 доп.4 стр.4	Труба стальная водогазопровод- ная Д=32 мм	Юм	0,5	-	-	-	4,20	-	-	-	2	-	1-1

г.п. 804-11-2

(г.п.)

59

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
29	24-16-49 п.1-052	Металлорукав PS-ЦХ-22	км	0,003	-	-	-	180	-	-	-	I	-	-	Т.п. 807-11-2
Итого			руб.									78			
Транспортные, заготовительно- складские и пр. расходы															(г.1)
		5,1% по поз.20	"									I			
		11,4% по поз.27	"									I			
		6,9% по поз.28	"									-			60
		6,6% по поз.29	"									I			
Итого			руб.									81			18078-05
Плановые накоп- ления 6%			"									5			
Итого материалов			руб.									86			

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:

1. Оборудование	-	66 руб.
2. Монтажные работы	-	266 "
3. Материалы	-	86 "

Всего по смете	-	418 руб.

Гл.инженер проекта
Нач.сметного отдела
Составила рук.группы
Проверил гл.специалист



Попов
Сизорин
Конокотина
Гурьяшкин

15 июня 1981 г.

г.п. 807-11-2

(У.1)

61

18078-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для
животноводческих и птицеводческих предприятий
автоматизация отопления и вентиляции

Т. П. 807-11-2

Сметная стоимость 0,49 тыс.руб.
в т.ч.
- оборудования 0,09 -"
- монтажных работ 0,40 -"

Основание: спецификации № АОВ-1+
АОВ-3
Альбом I
Составлена в ценах 1969 г.

№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов преискурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерения	Количество	Вес брутто нетто		Сметная стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					еди- ницы	об- щий	обо- руд.	монтажных работ	обо- руд.	монтажных работ	обо- руд.	монтажных работ		
							все-го	в т.ч. зар-плата	ос-нов-ная	рабочих, занятых управле-нием ма-шинами	все-го	в т.ч. зар-плата	ос-нов-ная	рабочих, занятых управле-нием ма-шинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Монтажные работы														
I	I7-04 доп.3 п. I-0996 II-1827в	Терморегулирующее устройство ТУДЭ-4	шт	I	-	-	55,0	9,27	5,3	-	55	9	5	-

(У.1)

62

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	I7-06-48 п.1-212 п.1-261 II-1	Термометр техни- ческий угловой У-5 комплектно с оправой I,55+2,35=3,90	шт	2	-	-	3,90	0,71	0,22	-	8	1	-	-	г.п. 807-11-2
3	-"- п.1-271	Термометр быто- вой ТБ-2М	шт	1	-	-	0,29	-	-	-	-	-	-	-	(У.1)
4	I5-04-I п.01-015 8-6120	Выключатель авто- матический AK63-2М	"	1	-	-	10,0	2,18	0,88	0,01	10	2	1	-	83
5	-"- п.04-134 8-6273	Пускатель магнит- ный ПМЕ-081	"	1	-	-	4,40	3,91	1,40	0,01	4	4	1	-	18078-05
6	I5-04-I доп.37 п.18-324 п.18-328 п.18-332 8-6677	Пост управления ПКУ15-19, I31-54У2 с кнопками управ- ления КУ-2 шт.и переключающим устройством ИФ3-1 шт Цена: 5,30+(0,9х х2)+1,50=8,60 руб.	комп.	1	-	-	8,60	2,96	1,13	0,01	9	3	1	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
7	8-67I4	Подготовка к включению кнопок управления и переключающих устройств	шт	3	-	-	-	0,60	0,27	-	-	2	I	-
8	8-4500	Прокладка трубок из поливинилхлоридного пластика-та Д до 25 мм	100 м	0,2	-	-	-	80,7	23,5	4,97	-	I6	5	I
9	8-437I	Затягивание первого провода АПВ сеч.2,5 мм ² в проложенные трубы	"	0,20	-	-	-	6,86	2,69	0,8I	-	I	I	-
10	8-4403	То же, последующих проводов	"	0,75	-	-	-	2,37	I,3I	-	-	2	I	-
II	II-I592	Установка соединительной коробки КСК-IG	шт	I	-	-	-	8,02	4,28	0,06	-	8	4	-

Т.Н.807-41-2

(У.Г.)

64

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I2	I2-у-I876	Отборные устройства без расширителя	шт	2	-	-	-	I, II	0,27	0,01	-	2	I	-
		Итого	руб.								86	50	21	I
		Транспортные расходы 7%	"								6			
		Итого	руб.								92			
		Комплектация I%	"								I			
		Итого оборудования	руб.								93			
		Плановые накопления 6%	"									3		
		Итого монтажных работ	руб.									53		

г.п. 801-11-2

(г.п.) 65

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. Материалы, не учтенные ценником														Т.п. 807-11-2
I3	Ц.1 ч.У стр.222	Провод АПВ сеч.2,5 мм ²	км	0,095	-	-	-	29,2	-	-	-	3	-	-
I4	05-03 п.8-0113	Трубка из поли- винилхлоридного пластиката Д=16 мм	"	0,015	-	-	-	195,0	-	-	-	3	-	-
I5	05-03 п.8-0114	То же, Д=20 мм	"	0,005	-	-	-	255,0	-	-	-	1	-	-
I6	Ц.1 ч.У стр.354	Коробка соедини- тельная КСК-16	шт	1	-	-	-	318,0	-	-	-	318	-	-
I7	24-18-29 п.09-029	Отборные устрой- ства без расшири- теля	"	2	-	-	-	2,58	-	-	-	5	-	-
Итого			руб.									330		

(У.1) 66

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
															Т.п. 801-11-2
															(У.Г.)
															67
															18078-05

Транспортные,
заготовительно-
складские и пр.
расходы

11,4% по поз.14,15 руб.

7,6% по поз.17 "

Итого руб.

330

Плановые накопления
6% "

20

Итого материалов руб.

350

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:

1. Оборудование	-	93 руб.
2. Монтажные работы	-	53 "
3. Материалы	-	350 "

Всего по смете	-	496 руб.

Гл. инженер проекта
Нач. сметного отдела
Составила рук. группы
Проверил гл. специалист



Попов
Сизорин
Конокотина
Гурьяшкин

15 июня 1981 г.

г.п. 807-11-2

(7.1)

68

18078-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 14

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для
животноводческих и птицеводческих предприятий

сети связи и сигнализации

Сметная стоимость 0,13 тыс.руб.
в т.ч. стоимость
-оборудования 0,07 "-
-монтажных работ 0,06 "-

Основание: спецификации № СС-1+СС-3 Альбом I
Составлена в ценах 1969 г.

№	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, пенника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто нетто		Сметная стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					еди- ницы	об- щий	обо- руд.	монтажных работ		обо- руд.	монтажных работ			
								все- го	в т.ч. зар- плата		все- го	в т.ч. зар- плата		
I	16-02 доп. 5 п.04-0048 10-974	Аппарат телефон- ный ТА-72	шт	3	-	-	9,45	0,56	0,30	-	28	2	I	-

I. Монтажные работы

г.п. 807-11-2

(г.п.) 69

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Цена Ново-сибирского электротехнич. завода IO-3098	Громкоговоритель абонентский "Сюрприз"	шт	5	-	-	7,0	3,56	1,88	-	35	18	9	Т.Н. 807-11-2
3	IO-3095	Трансформатор понижающий ТАМУ-IO	"	I	-	-		0,92	0,43	-	-	I	-	(У. I.)
4	"-" 8-4372	Прокладка кабеля ТИП IOx2x0,5 в трубе	IOO М	0,05	-	-	-	8,49	3,35	0,97	-	-	-	70
5	8-4500	Прокладка труб винилластовых Д=20 мм	"	0,05	-	-	-	80,7	23,5	4,97	-	4	I	18078-05
6	8-254I	Прокладка провода ТИП открыто по стене	"	0,75	-	-	-	18,1	10,1	-	-	14	8	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>		
7	8-254I	То же, ППШ	100 м	0,50	-	-	-	11,1	10,1	-	-	9	5	-	г.л. 801-11-2	
8	10-7242	Установка коро- сок КРТ-10 УК-2П, УК-2Р	шт	5	-	-	-	0,769	0,26	-	-	4	1	-		
9	10-2979	Установка ра- диорозетки	"	5	-	-	-	0,54	0,29	-	-	3	1	-	(У.1)	
Итого			руб.									63	55	26	-	71
Транспортные расходы 7%												4				
Итого			руб.									67				
Комплектация 0,7%			"									-				
Итого оборудова- ния			руб.									67				18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления 6%	руб.									3		г.п. 801-11-2
		Итого монтажных работ	руб.									58		
		<u>II. Материалы, не учтенные ценником</u>												
10	29-02-20 п.316	Трансформатор понижающий ТАМУ-10	шт	1	-	-	-	2,60	-	-	-	3	-	(У.1)
11	15-09 табл.112	Провод телефонный однопарный ТРП 1х2х0,5	км	0,075	-	-	-	11,0	-	-	-	1	-	72
12	"- табл.88	Кабель ТПП 10х2х0,5	км	0,005	-	-	-	165	-	-	-	1	-	18078-05
13	"- табл.119	Провод радиотрансляционный ПТТМ 2х0,6	км	0,050	-	-	-	11,0	-	-	-	1	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I4	05-03 П.8-0114	Труба винилас- товая Д=20 мм	км	0,005	-	-	-	225,0	-	-	-	1	-	-
Итого			руб.									7		
		Транспортные, заготовительно- складские и пр. расходы												
		7,6% по поз.10										-		
		9,7% по поз.11,12,13										-		
		11,4% по поз.14										-		
Итого			руб.									7		
		Плановые накопле- ния 6%	"									-		
Итого материалов			руб.									7		

Г.п. 801-11-2

(У.1)

73

18078-05

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:

1. Оборудование	-	67 руб.
2. Монтажные работы	-	58 руб.
3. Материалы	-	7 руб.

Всего по смете	-	132 руб.

Г.П. 801-11-2

(У.1)

74

Гл.инженер проекта
Нач.сметного отдела
Составила рук.группы
Проверил гл.специалист

Попов
Сизорин
Конюкотина
Гурьяшкин

15 июня 1981 г.

18078-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15

к типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для
животноводческих и птицеводческих предприятий
на приобретение шкафов

Сметная стоимость 3,47 тыс.руб.
в т.ч. стоимость
- оборудования 3,47 -"-

Основание: спецификации к чертежам
АР-2
Альбом II, ч.2

Составлена в ценах 1969 г.

№ пп	Наименование укруп- ных показателей и нормативов преис- курантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто		Сметная стоимость			Общая стоимость,				
					нетто		единицы, руб.			руб.				
					еди- ни- цы	об- щий	обо- руд.	монтажных работ		обо- руд.	монтажных работ			
				все- го		в т.ч. зар- плата		все- го		в т.ч. зар- плата				
						ос- нов- ная		рабочих, занятых управле- нием ма- шинами		ос- нов- ная		рабочих, занятых управле- нием ма- шинами		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<u>I. Оборудование</u>														
I	Бюллетень строит. техники № 6 за 1971 г.	Шкаф двойной М-3-33	блок	34	-	-	96	-	-	-	3264	-	-	-
		Итого	руб.								3264			

Т.п. 301-11-2

(Т.1)

75

18078-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I 0	II	I 2	I 3	I 4	I 5
		Транспортные расходы 5%	руб.								I 63			

		Итого	руб.								3427			
		Заготовительно- складские рас- ходы I, 2%	"								4I			

		Итого оборудова- ния	руб.								3468			

(У. I.) Т. л. 309-11-2

76

Гл. инженер проекта
Нач. сметного отдела
Составила ст. инженер
Проверила рук. группы

Л. А.
К. В.
Бенгус
П.

Попов
Сизорин
Бенгус
Конюкотина

15 июня 1981 г.

18078-05