3. В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

3.1. В сборнике 53 «Стены»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы» таблицу ФЕРр 53-24 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 53-24	**Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования**						
	Измеритель: м						
	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены:						
53-24-1	в 1 кирпич	322,19	109,75	2,41		210,03	12,1
53-24-2	в 1,5 кирпича	353,29	115,19	2,41		235,69	12,7
53-24-3	в 2 кирпича	433,84	122,45	2,41		308,98	13,5
53-24-4	в 2,5 кирпича	461,31	124,26	2,41		334,64	13,7
53-24-5	в 3 кирпича	501,89	126,07	2,41		373,41	13,9
53-24-6	в 4 кирпича	530,27	128,79	2,41		399,07	14,2