

1.27. В сборнике 38 «Каменные конструкции гидротехнических сооружений»:  
 а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы» в разделе 1 «Каменные конструкции речных гидротехнических сооружений» таблицы ФЕР 38-01-001, 38-01-003 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕР 38-01-001 Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, banquetов, перемычек при отсыпке насухо</b>							
Измеритель: 1000 м <sup>3</sup>							
38-01-001-01	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, banquetов, перемычек при отсыпке насухо	2 923,31	117,17	2 074,14	314,73	732,00	14,1
02.1.01.02	Скальная порода, м <sup>3</sup>					П	
<b>Таблица ФЕР 38-01-003 Устройство переходных зон плотин</b>							
Измеритель: 1000 м <sup>3</sup>							
38-01-003-01	Устройство переходных зон плотин	2 336,53	120,10	1 728,43	148,24	488,00	14,7
05.1.01.13	Плиты сборные железобетонные, м <sup>3</sup>					0,141	
02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная, м <sup>3</sup>					1 050	