

1.7. В сборнике 9 «Строительные металлические конструкции»:
а) в разделе I «Общие положения»:

пункт 1.9.3 изложить в следующей редакции:

«1.9.3. ФЕР сборника 9 учитывают следующий состав работ:

погрузку конструкций, транспортировку в зону производства работ
автомобильным транспортом на расстоянии до 1 км, разгрузку;

сортировку конструкций, очистку от загрязнений, исправление деформированных и поврежденных во время транспортировки конструкций с восстановлением поврежденной огрунтовки;

укрупнительную сборку отправочных марок в монтажные элементы с устройством и разборкой стендов, стеллажей и шпальных клеток; подачу в зону монтажа, обеспечение жесткости при монтаже; устройство и разборку подмостей, лестниц, настилов, люлек и других приспособлений (за исключением стальных объемных монтажных приспособлений, средств доступа (эвакуации), монтируемых в шахтных сооружениях и их грузовых испытаний), предусмотренных проектами производства работ и правилами по технике безопасности; подъем, установку, совместную выверку конструкций;

выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) при укрупнительной сборке и монтаже конструкций и сдача под смежные работы;

погрузку, транспортирование, разгрузку вспомогательных материалов и приспособлений.»;

дополнить пунктом 1.9.48 следующего содержания:

«1.9.48. В расценке 09-02-022-01 не учтены затраты на выполнение работ по устройству и разборке стальных объемных монтажных приспособлений, средств доступа (эвакуации) и их грузовые испытания. Эти затраты следует определять дополнительно по ФЕР табл. 09-02-024, 09-02-025, 09-02-026.»

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы» подраздел 2.4 «Шахтные сооружения» раздела 2 «Сооружения» дополнить федеральной единичной расценкой следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 09-02-022							
Монтаж укрупненных металлических конструкций (блоков, колец), тамбуров, камер различного назначения в шахтных сооружениях глубиной до 40 метров							
Измеритель: т							
09-02-022-01	Монтаж укрупненных металлических конструкций (блоков, колец), тамбуров, камер различного назначения в шахтных сооружениях глубиной до 40 метров	6 562,32	3 419,73	2 577,06	74,99	565,53	284,74
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные, кг						II
01.7.17.06-0092	Круге отрезной, размер 230х3х22 мм, шт						II
01.7.17.07-0054	Круге илифовальный, размер 230х5х22 мм, шт						II
07.2.07.13	Конструкции стальные, т						II

подраздел 4.3 «Оконные блоки, витражи, витрины, двери, ворота» раздела 4 «Ограждающие конструкции зданий и сооружений» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 09-04-014 Заделка швов в местах примыкания							
Измеритель: 100 м							
Заделка швов в местах примыкания металлических оконных блоков, перегородок, витражей к стенам и между собой:							
09-04-014-01	тиколовой мастикой	3 305,41	61,18			3 244,23	7
09-04-014-02	смоляной паклей	3 905,44	570,24			3 335,20	66

подраздел 5.2 «Прочие изделия из стали» раздела 5 «Разные работы» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 09-05-014 Установка номерных табличек							
Измеритель: шт							
Установка номерных табличек:							
09-05-014-01 20.3.04.02	для квартир Знаки, таблички, шт	0,98	0,77			0,21 1	0,09
09-05-014-02 20.3.04.02	для этажа, подъезда Знаки, таблички, шт	4,65	4,44			0,21 1	0,52
09-05-014-03 20.3.04.02	с номерами подъезда и квартир Знаки, таблички, шт	8,51	8,30			0,21 1	0,95
Таблица ФЕР 09-05-015 Установка флагодержателей стальных							
Измеритель: шт							
09-05-015-01 08.1.02.25	Установка флагодержателей стальных Флагодержатели стальные, шт	13,95	4,61			9,34 1	0,52