



**МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**(МИНИСТРОЙ РОССИИ)**

**ПРИКАЗ**

от "28" сентября 2017г.

№ 1287/п

Москва

**Об утверждении изменений в сметные нормативы**


В соответствии с пунктом 33 статьи 1, пунктами 7.5 и 7.9 статьи 6, пунктами 3 и 4 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **п р и к а з ы в а ю**:

1. Утвердить изменения в Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы Сборник 27. «Автомобильные дороги», утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1038/пр «Об утверждении сметных нормативов», согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту ценообразования и градостроительного зонирования (С.В. Мочалова) включить в федеральный реестр сметных нормативов изменения в государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы, указанные в пункте 1 настоящего приказа в соответствии с пунктом 42 Порядка утверждения сметных нормативов, утвержденного приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 г. № 710/пр.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

  
Х.Д. Мавляров



УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации  
от «28» сентября 2017 г. № 1287/п

## ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

**В сборник 27 «Автомобильные дороги» внести следующие дополнения.**

#### ***Раздел I. Общие положения.***

*Дополнить пунктами 1.27.49 и 1.27.50 следующего содержания:*

1.27.49. Нормами 27-07-009-01 и 27-07-009-02 предусмотрено устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов для отвода воды с поверхности общественных пространств и крыш зданий.

Затраты на подготовку оснований и устройство обмуровки, указанными нормами не учтены и, при необходимости, учитываются дополнительно.

1.27.50. В нормах 27-07-009-01 и 27-07-009-02 учтена норма расхода водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов 104,5 м на 100 м устройства, из расчета длины одного устраиваемого лотка до 6 м. Если проектом предусмотрено устройство лотков длиной более 6 м, норму расхода лотка следует принимать по проектным данным без изменения статей затрат заработной платы рабочих и эксплуатации машин.

#### ***Раздел III. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы.***

*Дополнить государственными элементными сметными нормами следующего содержания:*

### **Раздел 7. ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ**

#### **Таблица ГЭСН 27-07-009 Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания**

Состав работ: для нормы 27-07-009-01, 27-07-009-02

01. Разгрузка материалов.
02. Сборка лотков в секцию по 5 штук, снятие и обратная установка решеток (крышек).
03. Обрезка по размеру.
04. Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания.

**Измеритель: 100 м**

- |              |  |
|--------------|--|
| 27-07-009-01 | Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания               |
| 27-07-009-02 | Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов весом свыше 10 кг/м до 30 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания |

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	27-07-009-01	27-07-009-02
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>38,86</b>	<b>46,70</b>
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>0,34</b>	<b>1,01</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,34	1,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
11.3.04.05	Лотки водоотводные из композиционных полимерных материалов в комплекте с решетками (крышками)	м	104,50	104,5

## Раздел 9. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ

### Подраздел 9.1. ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОГ

**Таблица ГЭСН 27-09-008 Установка дорожных знаков бесфундаментных**

**Состав работ:**

01. Определение места крепления к готовому основанию.
02. Сверление отверстий в плите.
03. Установка анкерных болтов на опорную плиту стойки.
04. Установка стойки на место крепления к плите.
05. Закрутка анкерных болтов.

**Измеритель: 100 шт.**

27-09-008-04 Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках на готовое основание

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	27-09-008-04
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>34,71</b>
1.1	Средний разряд работы		3,0
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>9,7</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,3
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3,3
91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	3,2
91.21.20-013	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	3,2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.5.03.03	Знаки дорожные	шт.	100
01.5.03.05	Стойки для дорожных знаков	шт.	100
01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,1
01.7.15.02-0083	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 10 мм	т	0,048
01.7.17.09-0062	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 20 мм	шт.	10,1