

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации  
от «15» сентября 2017 г. № 886/п

## **ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**В сборник 65 «Внутренние санитарно-технические работы» внести следующие дополнения.**

**Раздел I. Общие положения.**

**Дополнить пунктом 1.65.11 следующего содержания:**

1.65.11. В расценках таблицы ФЕРр 65-39 не учтены:

- промывка трубопровода для последующего восстановления;
- телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода;
- телевизионное инспекционное обследование трубопровода после восстановления;
- вырезка примыканий трубопровода.

Указанные затраты следует определять дополнительно по соответствующим расценками.

**Раздел III. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы.**

**Дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:**

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ</b>							
<b>Таблица ФЕРр 65-39 Восстановление внутренних трубопроводов гибкими полимерными рукавами</b>							
Измеритель: 100 м							
Восстановление внутренних трубопроводов гибкими полимерными рукавами, диаметр:							
65-39-1	100 мм	38 882,78	2 614,76	35 361,97	1 300,64	906,05	214,50
24.3.04.12	Трубы из прочих полимеров, м					117,5	
14.2.04.03	Смолы эпоксидные, кг					115,5	
65-39-2	150 мм	42 917,97	2 914,26	39 081,36	1 444,63	922,35	239,07
24.3.04.12	Трубы из прочих полимеров, м					117,5	
14.2.04.03	Смолы эпоксидные, кг					178,52	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
65-39-3 24.3.04.12 14.2.04.03	200 мм <i>Трубы из прочих полимеров, м</i> <i>Смолы эпоксидные, кг</i>	46 451,39	3 238,40	42 267,80	1 597,66	945,19 117,5 241,53	265,66