

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «15» сентября 2017 г. № 886/п

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

В сборник 63 «Стекольные, обойные и облицовочные работы» внести следующие дополнения.

Раздел I. Общие положения.

Дополнить пунктом 1.63.6 следующего содержания:

1.63.6. В расценке 63-14-3 на замену плит растровых потолков с разборкой каркаса учтена подача материалов на высоту до 8 м.

Раздел III. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы.

Дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 63-13 Замена облицовки наружных стен из сайдинга без замены каркаса							
Измеритель: 100 м ²							
Замена облицовки наружных стен из металлического сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте:							
63-13-1 08.1.02.23 01.7.15.14-0062	до 1м2 Сайдинг металлический с полимерным покрытием, м ² Шурупы-саморезы 4,2х16 мм, 100 шт.	423,46	407,03	16,43	2,90	118 П	49,82

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
63-13-2 08.1.02.23 01.7.15.14-0062	от 1 м ² до 5 м ² Сайдинг металлический с полимерным покрытием, м ² Шурупы-саморезы 4,2x16 мм, 100 шт.	344,54	328,11	16,43	2,90	118 П	40,16
63-13-3 08.1.02.23 01.7.15.14-0062	свыше 5 м ² Сайдинг металлический с полимерным покрытием, м ² Шурупы-саморезы 4,2x16 мм, 100 шт.	305,32	288,89	16,43	2,90	118 П	35,36
Замена облицовки наружных стен из пластикового сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте:							
63-13-4 01.7.14.07-0061 01.7.15.14-0062	до 1 м ² Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм, м ² Шурупы-саморезы 4,2x16 мм, 100 шт.	306,25	299,68	6,57	1,16	П П	36,68
63-13-5 01.7.14.07-0061 01.7.15.14-0062	от 1 м ² до 5 м ² Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм, м ² Шурупы-саморезы 4,2x16 мм, 100 шт.	276,26	269,69	6,57	1,16	П П	33,01
63-13-6 01.7.14.07-0061 01.7.15.14-0062	свыше 5 м ² Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм, м ² Шурупы-саморезы 4,2x16 мм, 100 шт.	261,64	255,07	6,57	1,16	П П	31,22
Таблица ФЕРр 63-14 Замена элементов облицовки потолков Измеритель: 100 м ²							
63-14-1 01.7.07.07	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса Строительный мусор и масса возвратных материалов, т	8 176,95	1 773,22	0,38	0,15	6 403,35 0,1535	207,88
63-14-2	Замена элементов облицовки потолков: реечных без замены каркаса	26 574,63	628,37	0,76	0,29	25 945,50	69,28
63-14-3 01.7.07.07	Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса Строительный мусор и масса возвратных материалов, т	6 199,66	1 307,78	0,76	0,29	4 891,12 0,25621	142,46
Таблица ФЕРр 63-15 Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса Измеритель: 100 м ²							
63-15-1 01.7.07.07	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых Строительный мусор и масса возвратных материалов, т	291,95	291,95			0,356	34,51
63-15-2 01.7.07.07	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей Строительный мусор и масса возвратных материалов, т	221,66	221,66			0,283	26,90
Таблица ФЕРр 63-16 Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса Измеритель: 100 м ²							
Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: керамогранитных плит, количество плит в одном месте:							
63-16-1 13.2.04.02	до 5 шт Плиты облицовочные, м ²	293,23	273,52	19,71	3,48	98	32,64
63-16-2 13.2.04.02	свыше 5 шт Плиты облицовочные, м ²	258,71	239,00	19,71	3,48	98	28,52

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: композитных панелей, площадью в одном месте:							
63-16-3 09.2.02.01 07.2.06.06	до 1 м ² Элементы потолков панельных, м ² Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, компл.	321,94	302,23	19,71	3,48	103 П	31,78
63-16-4 09.2.02.01 07.2.06.06	от 1 м ² до 5 м ² Элементы потолков панельных, м ² Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, компл.	270,20	250,49	19,71	3,48	103 П	26,34
63-16-5 09.2.02.01 07.2.06.06	свыше 5 м ² Элементы потолков панельных, м ² Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, компл.	242,34	222,63	19,71	3,48	103 П	23,41
Таблица ФЕРр 63-17 Замена стеклопакетов в пластиковых окнах							
Измеритель: 100 м ²							
63-17-1	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах	18 605,05	127,61	13,44	5,81	18 464,00	14,96