

УТВЕРЖДЕНЫ
 приказом Министерства строительства
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Российской Федерации
 от « 15 » июня 2017 г. № 886/п

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

В сборник 10 «Оборудование связи» внести следующие дополнения.

Раздел I. Общие положения.

Дополнить пунктами 1.10.124 – 1.10.126 следующего содержания:

1.10.124. В ФЕРм части 10 отдела 10 не учтены:

- затраты на прокладку всех кабелей, проводов, заземление, концевые разделки и т. п. Указанные затраты определяются по соответствующим ФЕРм части 8 «Электротехнические установки». Расход и марки кабеля, проводов и труб принимается по проекту с учетом норм потерь и отходов согласно приложению 8.4 к ФЕРм части 8 «Электротехнические установки»;
- затраты на подключение квартирных абонентских устройств (трубок абонентских переговорных - при монтаже аудиодомофона; видеомониторов – при монтаже видеодомофона) к кабельной сети подъезда. Количество, комплектность и марку оборудования следует определять по проекту.

1.10.125. Расценками таблицы 10-06-016 не учтены затраты на измерение волокон кабеля и пигтейла.

1.10.126. Расценки таблицы 10-06-016 предусматривают нахождение рабочего-спайщика во время сваривания оптических волокон в закрытом оборудованном помещении.

В случае, когда рабочий-спайщик во время сваривания оптических волокон находится внутри передвижной лаборатории ЛИОК, к затратам таблицы ФЕРм 10-06-016 следует дополнительно учитывать время использования «Лаборатории передвижной монтажно-измерительной ЛИОК на базе автомобиля КамАЗ» (код 171312), равное затратам труда рабочих-монтажников по соответствующей норме с понижающим коэффициентом 0,95.

Раздел III. Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования.

Дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отдел 6. ЛИНИИ СВЯЗИ								

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ								
Таблица ФЕРм 10-06-016 Разделка концов волоконно-оптических кабелей с оконцеванием								
Измеритель: 1 разделка								
Разделка концов волоконно-оптических кабелей с оконцеванием, емкость оптических волокон:								
10-06-016-01	2	20,08	16,80	2,43		0,85	1,30	
10-06-016-02	4	25,77	19,51	4,86		1,40	1,51	
10-06-016-03	8	37,45	25,06	9,83		2,56	1,94	
10-06-016-04	12	48,86	30,49	14,69		3,68	2,36	
10-06-016-05	16	60,27	35,92	19,55		4,80	2,78	
10-06-016-06	20	71,66	41,34	24,40		5,92	3,20	
10-06-016-07	24	83,36	46,90	29,38		7,08	3,63	
10-06-016-08	28	94,77	52,33	34,23		8,21	4,05	
10-06-016-09	32	106,17	57,75	39,09		9,33	4,47	
10-06-016-10	36	117,57	63,18	43,95		10,44	4,89	
10-06-016-11	48	152,07	79,59	58,64		13,84	6,16	
Отдел 10. СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ								
Таблица ФЕРм 10-10-007 Монтаж домофона, видеодомофона в одном подъезде								
Измеритель: шт								
10-10-007-01	Монтаж домофона	38,23	37,48			0,75	3,84	
10-10-007-02	Монтаж видеодомофона	45,40	44,51			0,89	4,56	

В сборник 12 «Технологические трубопроводы» внести следующие дополнения.

Раздел III. Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования.

Дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отдел 2. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕЖЦЕХОВЫЕ								
Раздел 7. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ								
Таблица ФЕРм 12-02-104 Монтаж газоходов из стеклопластиковых труб с раструбным соединением на эстакадах								
Измеритель: 100 м								
Монтаж газоходов из стеклопластиковых труб с раструбным соединением на эстакадах, внутренним диаметром:								
12-02-104-01	до 100 мм	1 984,08	322,48	1 631,43	184,96	30,17	33,91	
12-02-104-02	свыше 100 до 300 мм	2 650,42	501,59	2 111,98	239,90	36,85	52,14	
12-02-104-03	свыше 300 до 500 мм	3 233,21	650,79	2 540,52	289,44	41,90	67,65	
12-02-104-04	свыше 500 до 800 мм	4 134,87	875,80	3 210,60	367,07	48,47	91,04	
12-02-104-05	свыше 800 до 1200 мм	4 934,66	1 090,04	3 791,87	434,03	52,75	113,31	