

Приложение № 4
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Часть 44. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ

Таблица ФЕР 44-01-081. Обшивка подводных конструкций и щелей в шпунтовых рядах досками
Измеритель: 100 м²

Обшивка подводных конструкций и щелей в шпунтовых рядах досками							
44-01-081-01	длиной до 5 м и толщиной до 25 мм	8 213,86	160,68	4 443,07	1 485,87	3 610,11	20,60
44-01-081-02	длиной до 5 м и толщиной 50 мм	12 606,74	192,82	5 468,59	1 828,83	6 945,33	24,72
44-01-081-03	длиной до 5 м и толщиной 75 мм	17 853,67	257,09	7 178,64	2 400,72	10 417,94	32,96
44-01-081-04	длиной 6,5 м и толщиной до 25 мм	7 965,59	148,28	4 207,20	1 406,99	3 610,11	19,01

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
44-01-081-06	длиной 6,5 м и толщиной 75 мм	16 949,91	222,46	6 309,51	2 110,06	10 417,94	28,52