

Приложение № 4
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Часть 06. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ

Таблица ФЕР 06-01-152. Устройство фундаментных плит плоских с помощью автобетононасоса
Измеритель: 100 м³

Устройство фундаментных плит плоских с помощью автобетононасоса							
06-01-152-01	бетонных	2 400,47	598,88	1 315,75	61,57	485,84	70,79
101-9175	Опалубка щитовая, компл.	-	-	-	-	П	-
401-9021	Бетон, м ³	-	-	-	-	102	-
06-01-152-02	железобетонных	2 921,00	655,70	1 579,94	95,58	685,36	76,87
101-9175	Опалубка щитовая, компл.	-	-	-	-	П	-
204-9001	Арматура, т	-	-	-	-	6,25	-
401-9021	Бетон, м ³	-	-	-	-	101,5	-

Таблица ФЕР 06-01-153. Устройство ленточных фундаментов с помощью автобетононасоса
Измеритель: 100 м³

Устройство ленточных фундаментов с помощью автобетононасоса							
06-01-153-01	бетонных	3 124,56	1 291,33	1 621,40	75,60	211,83	152,64
101-9175	Опалубка щитовая, компл.	-	-	-	-	П	-
401-9021	Бетон, м ³	-	-	-	-	102	-
06-01-153-02	железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	5 667,48	1 811,89	2 293,17	125,42	1 562,42	207,31
101-9175	Опалубка щитовая, компл.	-	-	-	-	П	-
204-9001	Арматура, т	-	-	-	-	5,63	-
401-9021	Бетон, м ³	-	-	-	-	101,5	-
06-01-153-03	железобетонных при ширине по верху более 1000 мм	5 972,89	1 169,85	1 722,53	98,42	3 080,51	133,85
101-9175	Опалубка щитовая, компл.	-	-	-	-	П	-
204-9001	Арматура, т	-	-	-	-	5,69	-
401-9021	Бетон, м ³	-	-	-	-	101,5	-

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 06-01-154. Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника от 4 до 10 м, с помощью автобетононасоса							
Измеритель: 100 м ³							
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника от 4 до 10 м, с помощью автобетононасоса							
06-01-154-01	периметром до 5 м	6 292,03	2 943,56	2 691,48	208,04	656,99	340,69
101-9175	Опалубка щитовая, компл.	—	—	—	—	П	—
204-9001	Арматура, т	—	—	—	—	5,91	—
401-9021	Бетон, м ³	—	—	—	—	101,5	—
06-01-154-02	периметром свыше 5 до 10 м	5 622,48	2 728,66	2 294,97	183,47	598,85	319,89
101-9175	Опалубка щитовая, компл.	—	—	—	—	П	—
204-9001	Арматура, т	—	—	—	—	4,3	—
401-9021	Бетон, м ³	—	—	—	—	101,5	—
Таблица ФЕР 06-01-155. Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м, с помощью автобетононасоса							
Измеритель: 100 м ³							
Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м, с помощью автобетононасоса при толщине плиты							
06-01-155-01	до 1000 мм	4 380,12	1 553,04	2 256,62	184,68	570,46	179,75
101-9175	Опалубка щитовая, компл.	—	—	—	—	П	—
204-9001	Арматура, т	—	—	—	—	11,57	—
401-9021	Бетон, м ³	—	—	—	—	101,5	—
06-01-155-02	более 1000 мм	4 186,56	1 561,33	2 106,20	166,59	519,03	180,71
101-9175	Опалубка щитовая, компл.	—	—	—	—	П	—
204-9001	Арматура, т	—	—	—	—	8,14	—
401-9021	Бетон, м ³	—	—	—	—	101,5	—
Таблица ФЕР 06-01-156. Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом более 25 м³ с помощью автобетононасоса							
Измеритель: 100 м ³							
06-01-156-01	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом более 25 м ³ с помощью автобетононасоса	3 862,05	1 459,10	1 978,70	157,14	424,25	172,47
101-9175	Опалубка щитовая, компл.	—	—	—	—	П	—
204-9001	Арматура, т	—	—	—	—	2,85	—
401-9021	Бетон, м ³	—	—	—	—	101,5	—
Таблица ФЕР 06-01-157. Устройство монолитных конструкций							
Измеритель: м ³							
Устройство монолитных							
06-01-157-01	бетонных ступеней	553,87	99,63	22,33	0,14	431,91	11,68
101-9175	Опалубка щитовая, компл.	—	—	—	—	П	—
401-9021	Бетон, м ³	—	—	—	—	1,02	—
06-01-157-02	бетонных пандусов	32,58	19,79	5,74	0,14	7,05	2,32
101-9175	Опалубка щитовая, компл.	—	—	—	—	П	—
401-9021	Бетон, м ³	—	—	—	—	1,02	—
06-01-157-03	бетонных крылец	215,97	30,28	9,34	0,14	176,35	3,55
101-9175	Опалубка щитовая, компл.	—	—	—	—	П	—
401-9021	Бетон, м ³	—	—	—	—	1,02	—
06-01-157-04	железобетонных ступеней	563,68	105,77	23,15	0,14	434,76	12,40
101-9175	Опалубка щитовая, компл.	—	—	—	—	П	—
204-9001	Арматура, т	—	—	—	—	0,023	—
401-9021	Бетон, м ³	—	—	—	—	1,015	—
06-01-157-05	железобетонных пандусов	43,32	25,93	7,48	0,14	9,91	3,04
101-9175	Опалубка щитовая, компл.	—	—	—	—	П	—
204-9001	Арматура, т	—	—	—	—	0,03	—
401-9021	Бетон, м ³	—	—	—	—	1,015	—
06-01-157-06	железобетонных крылец	231,65	41,37	11,08	0,14	179,20	4,85
101-9175	Опалубка щитовая, компл.	—	—	—	—	П	—
204-9001	Арматура, т	—	—	—	—	0,03	—
401-9021	Бетон, м ³	—	—	—	—	1,015	—

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 06-01-158. Устройство фундаментных балок железобетонных с помощью автобетононасоса							
Измеритель: 100 м³							
06-01-158-01	Устройство фундаментных балок железобетонных с помощью автобетононасоса	7 563,04	2 855,84	2 548,69	137,30	2 158,51	334,80
101-9175	Опалубка щитовая, компл.	—	—	—	—	П	—
204-9001	Арматура, т	—	—	—	—	5,21	—
401-9021	Бетон, м ³	—	—	—	—	101,5	—