

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ.
МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Правила организации и производства работ,
контроль выполнения и требования
к результатам работ

СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012

Изменение № 1 от 14.04.2014

«Центральный институт типового проектирования
им. Г.К. Орджоникидзе»

Москва 2019

СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012

1 Дополнить элемент «Содержание» приложением Ж:

Приложение Ж (обязательное) Форма карты контроля соблюдения требований
СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012

2 Дополнить раздел 2 «Нормативные ссылки»:

СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства».

3 Дополнить раздел 6 «Контроль качества выполнения работ» пунктом 6.10 следующего содержания:

«6.10 Форма карты контроля соблюдения требований настоящего стандарта приведена в приложении Ж.»

4 Дополнить раздел «Библиография»:

- | | | |
|-----|---|--|
| [8] | Руководящий документ
РД 11-05-2007 | Порядок ведения общего и(или) специального журнала учета выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства |
| [9] | Технический регламент таможенного союза
ТР ТС 011/2011 | Безопасность лифтов |

5 В карте контроля использованы следующие сокращения:

ППР – проект производства работ.

Приложение Ж

(обязательное)

Форма карты контроля

соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.23.59 – 2012

«Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы

Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ»

при выполнении видов работ: «Монтаж лифтов», «Пусконаладочные работы лифтов»

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

ОГРН: _____ ИНН _____

Сведения об объекте:

Основание для проведения проверки:

№ _____ от _____

Тип проверки (нужное подчеркнуть):

Выездная

Документарная

№ пункта	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при производстве работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований стандарта		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
Этап 1. Организация строительного производства						
1.1	Система управления качеством	Проверка наличия системы управления качеством	Документарный	Наличие системы управления качеством, подтверждающей соответствие требованиям 6.2		
1.2	Проектная документация на установку лифта	Проверка пакета документов на установку лифтов	Документарный	Наличие проектной документации на установку лифта		
1.3	Проект производства работ (далее – ППР)	Проверка наличия ППР	Документарный	Наличие ППР* с учетом требований 5.2.1 и ТР ТС 011/2011 [9, пункт 3]		
1.4	Инструкция по монтажу и пусконаладке лифтов	Проверка наличия инструкции по монтажу и пусконаладке лифтов	Документарный	Наличие инструкции по монтажу и пусконаладке лифтов с учетом требований 4.10.2 и ГОСТ Р 53780–2010 (пункт 9)		
Этап 2. Входной контроль лифтового оборудования						
2.1	Сертификат на оборудование	Проверка наличия сертификата на оборудование	Документарный	Наличие сертификата на оборудование с учетом требований 4.10.2 и ГОСТ Р 53780–2010 (пункт 9)		
2.2	Акт приемки оборудования лифта под монтаж	Проверка наличия акта приемки оборудования лифта под монтаж	Документарный	Наличие акта приемки оборудования лифта под монтаж с учетом требований 4.10.2 и ГОСТ Р 53780		

№ пункта	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при производстве работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований стандарта		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
Этап 3. Подготовительные работы						
3.1	Готовность подмостей и ограждений дверных проемов	Проверка наличия акта готовности подмостей и ограждений дверных проемов	Документарный	Наличие актов готовности подмостей и ограждений дверных проемов, подтверждающих соответствие требованиям 4.5 и приложения Б с учетом ГОСТ 22845–85 (приложение 2)		
3.2	Готовность строительной части к производству работ по монтажу оборудования лифта	Проверка наличия акта готовности строительной части к производству работ по монтажу оборудования лифта	Документарный	Наличие акта готовности строительной части к производству работ по монтажу оборудования лифта, подтверждающего соответствие требованиям 4.5 и приложения А с учетом ГОСТ 22845–85 (приложение 1)		
3.3	Исполнительная схема строительной части лифта	Проверка наличия исполнительной схемы строительной части лифта	Документарный	Наличие исполнительной схемы строительной части лифта в соответствии с инструкцией по монтажу изготовителя лифта, подтверждающей соответствие требованиям 4.3		
Этап 4. Монтажные и пусконаладочные работы						
4.1	Монтаж кронштейнов крепления направляющих кабины и противовеса	Проверка наличия записи в журнале производства работ и инструкции по монтажу изготовителя лифта	Документарный	Наличие инструкции по монтажу изготовителя лифта и записи в журнале производства работ, подтверждающих соответствие требованиям 5.2.2		

№ пункта	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при производстве работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований стандарта		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
4.2	Монтаж направляющих кабины и противовеса	Проверка наличия записи в журнале производства работ	Документарный	Наличие инструкции по монтажу изготовителя лифта и записи в журнале производства работ, подтверждающей соответствие требованиям 5.2.3		
4.3	Монтаж дверей шахты	Проверка наличия записи в журнале производства работ	Документарный	Наличие инструкции по монтажу изготовителя лифта и записи в журнале производства работ, подтверждающей соответствие требованиям 5.2.4		
4.4	Монтаж оборудования приямка	Проверка наличия смонтированного оборудования в приямке	Документарный	Наличие инструкции по монтажу изготовителя лифта и записи в журнале производства работ, подтверждающей соответствие требованиям 5.2.5		
4.5	Монтаж кабины	Проверка наличия смонтированной кабины	Документарный	Наличие инструкции по монтажу изготовителя лифта и записи в журнале производства работ, подтверждающей соответствие требованиям 5.2.7		
4.6	Монтаж противовеса	Проверка наличия смонтированного противовеса	Документарный	Наличие инструкции по монтажу изготовителя лифта и записи в журнале производства работ, подтверждающей соответствие требованиям 5.2.6		

№ пункта	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при производстве работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований стандарта		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
4.7	Монтаж лебедки главного привода и ограничителя скорости	Проверка наличия смонтированной лебедки главного привода и ограничителя скорости	Документарный	Наличие инструкции по монтажу изготовителя лифта и записи в журнале производства работ, подтверждающей соответствие требованиям 5.2.8 и 5.2.9		
4.8	Монтаж гибких тяговых элементов и каната ограничителя скорости	Проверка смонтированных гибких тяговых элементов каната и ограничителя скорости	Документарный	Наличие инструкции по монтажу изготовителя лифта и записи в журнале производства работ, подтверждающей соответствие требованиям 5.2.10 и 5.2.11		
4.9	Монтаж электроаппаратуры, кабелей, электропроводки и цепей заземления в шахте и машинном отделении (при наличии)	Проверка наличия смонтированной электроаппаратуры, кабелей, электропроводки и цепей заземления в шахте и машинном отделении	Документарный	Наличие инструкции по монтажу изготовителя лифта и записи в журнале производства работ, подтверждающей соответствие требованиям 5.2.12		
4.10	Пусконаладочные работы	Проверка наличия протокола проверки функционирования лифта	Документарный	Наличие инструкции по монтажу изготовителя лифта и записи в журнале производства работ, подтверждающей соответствие требованиям 5.3.13 и приложения Г		

№ пункта	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при производстве работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований стандарта		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
Этап 5. Оценка соответствия выполненных работы						
5.1	Акт передачи лифта под строительно-отделочные работы	Проверка наличия акта передачи лифта под строительно-отделочные работы	Документарный	Наличие записи в журнале производства работ и акта передачи лифта под строительно-отделочные работы в соответствии с требованиями ГОСТ 22845–85 (пункт 3.8 и приложения 4)		
5.2	Акты освидетельствования скрытых работ	Проверка наличия записи в журнале производства работ и актов освидетельствования скрытых работ	Документарный	Наличие записи в журнале производства работ по РД 11-05-2007 [8] и актов освидетельствования скрытых работ, подтверждающих соответствие требованиям СП 48.13330.2011 (пункт 6.13)		
5.3	Протокол проверок, исследований, испытаний и измерений	Проверка наличия протокола проверок, исследований, испытаний и измерений	Документарный	Наличие протокола проверок, исследований, испытаний и измерений, подтверждающего соответствие требованиям 7.2.2, 7.2.3 с учетом ГОСТ Р 53782–2010 (пункт 5.6)		

№ пункта	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при производстве работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований стандарта		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
5.4	Декларация о соответствии лифта	Проверка наличия декларации о соответствии лифта, зарегистрированной в установленном порядке	Документарный	Наличие декларации о соответствии лифта, зарегистрированной в установленном порядке, подтверждающей соответствие требованиям 7.3 – 7.5 и приложения Д		
<p>Примечание – Проект производства работ разрабатывается для конкретного лифта на основании инструкции по монтажу изготовителя лифта.</p> <p>В графе «Результат» при проверке ставится «+» или «-» в зависимости от результатов проверенных позиций стандарта.</p> <p>В графе «Приложения к карте контроля, примечания» могут быть даны ссылки на прилагаемые к карте контроля копии документов (Приложение №...), подтверждающих выполнение указанной в стандарте деятельности, или указаны номера и даты подтверждающих документов (Приказ, протокол, акт) и их полное наименование, или приведены комментарии (обоснование) к оценке результатов проверки.</p>						

10

Заключение (нужное подчеркнуть):

1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 соблюдены в полном объеме.
2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 соблюдены не в полном объеме.

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий:

Приложения: _____ на ____ л.

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт _____
фамилия, имя, отчество подпись

фамилия, имя, отчество подпись

Подпись представителя проверяемой организации – члена СРО,
принимавшего участие в проверке:

фамилия, имя, отчество подпись

Дата «__» _____ 20__ г.