

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГЭСНр 81-04-2001-И4

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМАТИВЫ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ
СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2012

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ГЭСНр 81-04-2001-И4

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМАТИВЫ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Москва 2012

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы.

ГЭСНр 81-04-2001-И4

Москва, 2012 – 8 стр.

«Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы» содержат изменения и дополнения к государственным элементным сметным нормам, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 13 октября 2008г. №207 «Об утверждении государственных сметных нормативов на ремонтно-строительные работы в сфере градостроительной деятельности».

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 мая 2012 г. № 197

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы внести следующие изменения и дополнения:

В Разделе 58 «Крыши, кровли» таблицу ГЭСНр 58-17 изложить в следующей редакции:

«Таблица ГЭСНр 58-17 Разборка теплоизоляции на кровле

Состав работ:

01.Разборка теплоизоляции.

Измеритель: 100 м² покрытия кровли

Разборка теплоизоляции на кровле из:

58-17-1 двух слоёв стеклоткани
58-17-2 ваты минеральной толщиной 100 мм
58-17-3 плит пенополистирольных толщиной 100 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	58-17-1	58-17-2	58-17-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	9,21	13,08	10,12
1.1	Средний разряд работы		2	1,7	1,9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,11	1,11	0,34
4	МАТЕРИАЛЫ				
509-9900	Строительный мусор	т	0,1	1,04	0,32»

В Разделе 62 «Малярные работы» таблицы ГЭСНр 62-35, 62-45 изложить в следующей редакции:

«Таблица ГЭСНр 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:

62-35-1 без рельефа за 1 раз
62-35-2 без рельефа за 2 раза
62-35-3 художественных с рельефом за 1 раз
62-35-4 художественных с рельефом за 2 раза

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: пешеходных

Измеритель: 100 п. м

62-35-6 силовых
62-35-7 тросовых

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-35-1	62-35-2	62-35-3	62-35-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	62,75	80,73	78,23	100,7
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,003	0,007	0,008	0,016
101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-35-1	62-35-2	62-35-3	62-35-4
101-9841	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0119	0,0136	0,0258	0,0331
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-35-5	62-35-6	62-35-7	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	51	16,5	10,4	
1.1	Средний разряд работы		2,4	2,8	2,9	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0405	Краска для наружных работ бежевая, марки МА-015	т	-	-	0,00687	
101-9732	Грунтовка	т	0,01	0,003	-	
113-9400	Эмаль	кг	14	13	-	

Таблица ГЭСНр 62-45 Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига

Состав работ:

01.Обжиг многослойной краски феном высокотемпературным воздушным с очисткой поверхности.
02.Шлифовка поверхности.

Измеритель: 1 м² расчищенной поверхности

Снятие многослойных лакокрасочных покрытий:

- 62-45-1 с дверных полотен
- 62-45-2 с дверных коробок
- 62-45-3 с оконных коробок
- 62-45-4 с оконных переплетов
- 62-45-5 с металлоконструкций пролетных строений мостов, путепроводов и решеток

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-45-1	62-45-2	62-45-3	62-45-4	62-45-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,74	1,87	1,95	2,07	2,27
1.1	Средний разряд работы		3	3	3	3	3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	0,16	0,17	0,18	0,17
333601	Фен электрический на 220 В, 140 Вт	маш.-ч	1,54	1,65	1,73	1,83	2,03
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-9029	Бумага наждачная	м ²	0,017	0,018	0,018	0,019	0,02»

Раздел 66 «Наружные инженерные сети» дополнить таблицами ГЭСНр 66-51, 66-52 следующего содержания:

«Таблица ГЭСНр 66-51 Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм

Состав работ:

01.Спуск беседки с водолазом в коллектор. 02.Осмотр dna коллектора водолазом. 03.Подъем беседки с водолазом на поверхность.

Измеритель: 1 м² dna

66-51-1 Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	66-51-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,2
1.1	Средний разряд работы		3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	0,06
240201	Станции водолазные передвижные	маш.-ч	0,06

Таблица ГЭСНр 66-52 Подводно-технические водолазные работы по очистке от камней, щебня и ила тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм

Состав работ:

для нормы 1 :

01.Спуск бадьи в коллектор. 02.Спуск беседки с водолазом в коллектор. 03.Разбивка наносов с помощью молотка отбойного. 04.Перемещение камня к бадье на расстояние до 50 м. 05.Заполнение бадьи. 06.Подъем на поверхность и разгрузка бадьи. 07.Подъем беседки с водолазом на поверхность.

для нормы 2 :

01.Спуск бадьи в коллектор. 02.Спуск беседки с водолазом в коллектор. 03.Разбивка наносов с помощью молотка отбойного. 04.Перемещение щебня к бадье на расстояние до 50 м. 05.Заполнение бадьи. 06.Подъем на поверхность и разгрузка бадьи. 07.Подъем беседки с водолазом на поверхность.

для нормы 3 :

01.Спуск беседки с водолазом в коллектор. 02.Перемещение ила к стволу шахты на расстояние до 50 м. 03.Откачка ила. 04.Подъем беседки с водолазом на поверхность.

Измеритель: 1 м³ наносов

Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от:

66-52-1 камня
66-52-2 щебня
66-52-3 ила

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	66-52-1	66-52-2	66-52-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	45,64	36,4	10,35
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	32,05	25,84	6,92
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	2,4	2,4	-
021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	14,2	11,21	3,35
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	1,9	1,67	-
110100	Бадьи 1 м ³	маш.-ч	13,97	10,98	-
240110	Молотки отбойные пневматические для работы в подводных условиях	маш.-ч	1,9	1,67	-
240201	Станции водолазные передвижные	маш.-ч	13,55	10,56	2,83
380181	Установка для очистки трубопроводов «SISU»	маш.-ч	-	-	0,74»

В Разделе 68 «Благоустройство» таблицу ГЭСНр 68-37 изложить в следующей редакции:

«Таблица ГЭСНр 68-37 Регулирование высотного положения крышек колодцев

Состав работ:

01.Выгрузка новых железобетонных регулировочных колец с бортового автомобиля. 02.Снятие крышки и корпуса люка. 03.Установка новых железобетонных регулировочных колец с зачисткой и покрытием поверхности цементным раствором. 04.Установка люка на железобетонные регулировочные кольца с цементованием обоймы.

Измеритель: 1 колодец

Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту:

68-37-1 до 5 см
68-37-2 до 10 см
68-37-3 до 18 см
68-37-4 до 25 см

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	68-37-1	68-37-2	68-37-3	68-37-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,29	1,74	2,2	2,2
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5	2,5	2,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	68-37-1	68-37-2	68-37-3	68-37-4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,05	0,08	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м ³	0,005	0,008	0,011	0,011
403-9040	Кольца железобетонные и бетонные	шт.	П	П	П	П»

Раздел 69 «Прочие ремонтно-строительные работы» дополнить таблицами ГЭСНр 69-15, 69-16 следующего содержания:

«Таблица ГЭСНр 69-15 Затаривание строительного мусора в мешки

Состав работ:

01.Затаривание строительного мусора в мешки.

Измеритель: 1 т

69-15-1 Затаривание строительного мусора в мешки

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	69-15-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,03
1.1	Средний разряд работы		1
4	МАТЕРИАЛЫ		
101-5983	Мешки полипропиленовые (50 кг)	шт.	20

Таблица ГЭСНр 69-16 Ремонт отмостки

Состав работ:

для нормы 1 :

01.Разборка асфальтобетонного (бетонного) покрытия отмостки. 02.Погрузка разобранного покрытия. 03.Перевозка щебня ручными тележками. 04.Подсыпка щебня толщиной 10 см. 05.Асфальтирование (бетонирование) отмостки.

для нормы 2 :

01.Разборка асфальтобетонного (бетонного) покрытия отмостки. 02.Погрузка разобранного покрытия. 03.Устройство опалубки. 04.Перевозка щебня ручными тележками. 05.Подсыпка щебня толщиной 10 см. 06.Монтаж, демонтаж бетоновода. 07.Асфальтирование (бетонирование) отмостки. 08.Разборка опалубки.

Измеритель: 100 м² отмостки

Ремонт отмостки:

69-16-1 асфальтобетонной толщиной 14 см

69-16-2 бетонной толщиной 15 см

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	69-16-1	69-16-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	64,78	126,63
1.1	Средний разряд работы		1,7	2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,5	8,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м ³ /мин	маш.-ч	7,5	7,5
110211	Автобетононасосы 65 м ³ /ч	маш.-ч	-	0,83
122899	Виброплита	маш.-ч	5,6	1,83
330803	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чеканочные	маш.-ч	15	15
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	17,19	0,02
400053	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	-	16,46
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1805	Гвозди строительные	т	-	0,02
102-0113	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м ³	-	0,94
102-0121	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м ³	-	1,47
203-0512	Щиты из досок толщиной 40 мм	м ²	-	29,6
401-9001	Бетонные смеси готовые к употреблению	м ³	-	5
408-9080	Щебень	м ³	10	10
410-9060	Асфальт литой песчаный	т	9,6	-»



МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНРЕГИОН РОССИИ)

ПРИКАЗ

от " 14 " мая 201 2 г.

№ 197

**О внесении изменений в Государственные сметные нормативы.
Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные
работы и Государственные сметные нормативы.
Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы,
утвержденные приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 207**

В соответствии с Положением о Министерстве регионального развития Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 5, ст. 390; № 13, ст. 1169; 2006, № 6, ст. 712; № 18, ст. 2002; 2007, № 45, ст. 5488; 2008, № 22, ст. 2582; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 14, ст. 1669; № 38, ст. 4497; 2010, № 9, ст. 960; № 22, ст. 2776; № 25, ст. 3190; № 26, ст. 3350; № 28, ст. 3702; № 31, ст. 4251, 2011, № 14, ст. 1935; № 32, ст. 4843; № 44, ст. 6269; № 46, ст. 6524), приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11 апреля 2008 г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2008 г., регистрационный № 11661; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, № 22) и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 353 «Об утверждении Классификации сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, проектирование, строительство, реконструкция и ремонт которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября

2009 г., регистрационный № 14940; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2009, № 42) с изменениями, внесенными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 июня 2011 г. № 302 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 г., регистрационный № 21376; Российская газета, 2011, № 162), **приказываю**:

1. Внести изменения в Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 207 «Об утверждении государственных сметных нормативов на ремонтно-строительные работы в сфере градостроительной деятельности» (признан Министерством юстиции Российской Федерации не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. № 01/12606) с изменениями, внесенными приказами Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 февраля 2010 г. № 82, от 24 декабря 2010 г. № 776, от 25 июля 2011 г. № 358 (далее – приказ от 13 октября 2008 г. № 207), согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменения в Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы, утвержденные приказом от 13 октября 2008 г. № 207, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в двухмесячный срок со дня издания настоящего приказа привести территориальные единичные расценки в соответствие с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации И.В. Пономарева.

И.о. Министра



В.А. Токарев