

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕР 81-02-17-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР–2001**

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 17**

**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ -  
ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Кемерово 2015

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР 81-02-17-2001**

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 17**

**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ  
УСТРОЙСТВА**

**Издание официальное**

**Кемерово 2015**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Кемеровская область**  
**ТЕР 81-02-17-2001 Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства**  
Кемерово, 2015 – 8 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

**Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства**

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |            |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                |                                | материалы  |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов   |            |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                              | 8          |
| <b>Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА</b>                                     |   |                      |                      |                    |                                |                                |            |
| <b>Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов</b> |   |                      |                      |                    |                                |                                |            |
| Измеритель: 10 компл.   |   |                      |                      |                    |                                |                                |            |
| <b>Установка ванн купальных:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                                |            |
| 17-01-001-01<br>(301-9400)  | прямых чугунных<br>Приборы санитарно-технические,<br>(компл.)                     | 595,63<br>-          | 372,12<br>-          | 144,70<br>-        | 12,81<br>-                     | 78,81<br>(10)                  | 32,19<br>- |
| 17-01-001-02<br>(301-9400)  | прямых стальных<br>Приборы санитарно-технические,<br>(компл.)                     | 452,02<br>-          | 250,27<br>-          | 122,94<br>-        | 8,27<br>-                      | 78,81<br>(10)                  | 21,65<br>- |
| 17-01-001-03<br>(301-9400)  | прямых полимербетонных<br>Приборы санитарно-технические,<br>(компл.)              | 569,96<br>-          | 346,45<br>-          | 144,70<br>-        | 12,81<br>-                     | 78,81<br>(10)                  | 29,97<br>- |
| 17-01-001-04<br>(301-9400)  | прямых пластиковых<br>Приборы санитарно-технические,<br>(компл.)                  | 411,19<br>-          | 208,54<br>-          | 123,84<br>-        | 7,62<br>-                      | 78,81<br>(10)                  | 18,04<br>- |
| 17-01-001-05<br>(301-9400)  | угловых чугунных<br>Приборы санитарно-технические,<br>(компл.)                    | 712,23<br>-          | 483,79<br>-          | 149,63<br>-        | 14,10<br>-                     | 78,81<br>(10)                  | 41,85<br>- |
| 17-01-001-06<br>(301-9400)  | угловых стальных<br>Приборы санитарно-технические,<br>(компл.)                    | 541,65<br>-          | 337,44<br>-          | 125,40<br>-        | 8,92<br>-                      | 78,81<br>(10)                  | 29,19<br>- |
| 17-01-001-07<br>(301-9400)  | угловых полимербетонных<br>Приборы санитарно-технические,<br>(компл.)             | 678,82<br>-          | 450,38<br>-          | 149,63<br>-        | 14,10<br>-                     | 78,81<br>(10)                  | 38,96<br>- |
| 17-01-001-08<br>(301-9400)  | угловых пластиковых<br>Приборы санитарно-технические,<br>(компл.)                 | 486,48<br>-          | 281,02<br>-          | 126,65<br>-        | 8,43<br>-                      | 78,81<br>(10)                  | 24,31<br>- |
| <b>Установка ванн гидромассажных:</b>   |   |                      |                      |                    |                                |                                |            |
| 17-01-001-09<br>(301-9400)  | прямых<br>Приборы санитарно-технические,<br>(компл.)                              | 792,29<br>-          | 555,57<br>-          | 157,91<br>-        | 14,59<br>-                     | 78,81<br>(10)                  | 48,06<br>- |
| 17-01-001-10<br>(301-9400)  | угловых<br>Приборы санитарно-технические,<br>(компл.)                             | 913,91<br>-          | 669,79<br>-          | 165,31<br>-        | 16,53<br>-                     | 78,81<br>(10)                  | 57,94<br>- |
| 17-01-001-11<br>(301-9400)  | Установка ванн ножных и ручных<br>Приборы санитарно-технические,<br>(компл.)      | 503,68<br>-          | 356,74<br>-          | 54,71<br>-         | 3,08<br>-                      | 92,23<br>(10)                  | 30,86<br>- |

ТЕР-2001 Кемеровская область. Часть 17. «Водопровод и канализация - внутренние устройства»

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций   | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |               | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
|   |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы     |                                |
|   |  |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |               |                                |
| 1   | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7             | 8                              |
| <b>Установка умывальников одиночных:</b>  |  |                      |                      |                    |                                |               |                                |
| 17-01-001-12<br>(301-9400)  | без подводки воды<br><i>Приборы санитарно-технические, (компл.)</i>  | 283,29               | 183,46               | 28,10              | 2,11                           | 71,73<br>(10) | 15,87                          |
| 17-01-001-13<br>(301-9400)  | с подводкой холодной воды<br><i>Приборы санитарно-технические, (компл.)</i>  | 309,47               | 191,20               | 28,10              | 2,11                           | 90,17<br>(10) | 16,54                          |
| 17-01-001-14<br>(301-9400)  | с подводкой холодной и горячей воды<br><i>Приборы санитарно-технические, (компл.)</i>                                  | 361,61               | 250,27               | 31,79              | 2,11                           | 79,55<br>(10) | 21,65                          |
| 17-01-001-15<br>(301-9400)  | Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды<br><i>Приборы санитарно-технические, (компл.)</i> | 1138,86              | 879,02               | 175,41             | 21,07                          | 84,43<br>(10) | 76,04                          |
| 17-01-001-16<br>(301-9400)  | Установка биде<br><i>Приборы санитарно-технические, (компл.)</i>   | 487,22               | 349,69               | 45,32              | 2,11                           | 92,21<br>(10) | 30,25                          |
| <b>Установка поддонов душевых:</b>  |  |                      |                      |                    |                                |               |                                |
| 17-01-001-17<br>(301-9400)  | чугунных глубоких<br><i>Приборы санитарно-технические, (компл.)</i>  | 346,03               | 198,83               | 65,81              | 8,59                           | 81,39<br>(10) | 17,2                           |
| 17-01-001-18<br>(301-9400)  | чугунных и стальных мелких<br><i>Приборы санитарно-технические, (компл.)</i>   | 294,58               | 125,89               | 83,96              | 3,73                           | 84,73<br>(10) | 10,89                          |
| <b>Установка кабин душевых:</b>   |  |                      |                      |                    |                                |               |                                |
| 17-01-001-19<br>(301-9080)  | с чугунными поддонами<br><i>Кабина душевая, (компл.)</i>   | 1163,43              | 884,57               | 194,45             | 18,64                          | 84,41<br>(10) | 76,52                          |
| 17-01-001-20<br>(301-9080)  | со стальными поддонами<br><i>Кабина душевая, (компл.)</i>  | 904,23               | 707,01               | 112,81             | 9,89                           | 84,41<br>(10) | 61,16                          |
| 17-01-001-21<br>(301-9080)  | с пластиковыми поддонами<br><i>Кабина душевая, (компл.)</i>  | 734,04               | 562,28               | 87,35              | 9,73                           | 84,41<br>(10) | 48,64                          |
| <b>Установка трапов диаметром:</b>  |  |                      |                      |                    |                                |               |                                |
| 17-01-001-22<br>(301-9400)  | 50 мм<br><i>Приборы санитарно-технические, (компл.)</i>  | 97,57                | 58,49                | 13,30              | 0,49                           | 25,78<br>(10) | 5,06                           |
| 17-01-001-23<br>(301-9400)  | 100 мм<br><i>Приборы санитарно-технические, (компл.)</i>   | 171,97               | 101,38               | 26,72              | 1,62                           | 43,87<br>(10) | 8,77                           |
| <b>Таблица 17-01-002. Установка полотенецсушителей, смесителей, туалетной гарнитуры</b> |  |                      |                      |                    |                                |               |                                |
| Измеритель: 10 шт.  |  |                      |                      |                    |                                |               |                                |
| <b>Установка полотенецсушителей:</b>  |  |                      |                      |                    |                                |               |                                |
| 17-01-002-01<br>(301-9320)  | из водогазопроводных труб<br><i>Полотенецсушители с креплениями, (компл.)</i>  | 107,87               | 70,52                | 12,68              | 0,00                           | 24,67<br>(10) | 6,1                            |
| 17-01-002-02<br>(301-9320)  | из латунных хромированных труб<br><i>Полотенецсушители с креплениями, (компл.)</i>                                     | 353,33               | 286,69               | 13,05              | 0,00                           | 53,59<br>(10) | 24,8                           |
| 17-01-002-03<br>(301-9450)  | Установка смесителей<br><i>Смесители, (шт.)</i>  | 96,54                | 80,92                | 0,19               | 0,00                           | 15,43<br>(10) | 7                              |
| 17-01-002-04<br>(301-9095)  | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.<br><i>Гарнитура туалетная, (шт.)</i>  | 38,30                | 32,37                | 0,19               | 0,00                           | 5,74<br>(10)  | 2,8                            |
| 17-01-002-05<br>(301-9095)  | Установка туалетных полочек<br><i>Гарнитура туалетная, (шт.)</i>   | 79,18                | 72,83                | 0,19               | 0,00                           | 6,16<br>(10)  | 6,3                            |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций   | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                         | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|  |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы               |                                |
|  |  |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                         |                                |
| 1  | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                       | 8                              |
| <b>Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных</b> |  |                      |                      |                    |                                |                         |                                |
| Измеритель: 10 компл.  |  |                      |                      |                    |                                |                         |                                |
| <b>Установка унитазов:</b>   |  |                      |                      |                    |                                |                         |                                |
| 17-01-003-01<br>(301-9400)   | с бачком непосредственно присоединенным<br>Приборы санитарно-технические, (компл.)                     | 588,28<br>-          | 281,64<br>-          | 59,07<br>-         | 5,19<br>-                      | 247,57<br>(10)          | 24,64<br>-                     |
| 17-01-003-02<br>(301-9018)<br>(301-9400)                                       | с бачком высокорасполагаемым<br>Бачок с арматурой, (компл.)<br>Приборы санитарно-технические, (компл.) | 1673,56<br>-<br>-    | 353,99<br>-<br>-     | 66,64<br>-<br>-    | 5,19<br>-<br>-                 | 1252,93<br>(10)<br>(10) | 30,97<br>-<br>-                |
| 17-01-003-03<br>(301-9400)   | с краном смывным<br>Приборы санитарно-технические, (компл.)  | 4674,92<br>-         | 253,52<br>-          | 41,67<br>-         | 5,19<br>-                      | 4379,73<br>(10)         | 22,18<br>-                     |
| <b>Установка чаш (унитазов напольных):</b>                                     |  |                      |                      |                    |                                |                         |                                |
| 17-01-003-04<br>(301-9018)<br>(301-9400)                                       | с бачком высокорасполагаемым<br>Бачок с арматурой, (компл.)<br>Приборы санитарно-технические, (компл.) | 1877,43<br>-<br>-    | 398,68<br>-<br>-     | 134,34<br>-<br>-   | 3,40<br>-<br>-                 | 1344,41<br>(10)<br>(10) | 34,88<br>-<br>-                |
| 17-01-003-05<br>(301-9400)   | с краном смывным<br>Приборы санитарно-технические, (компл.)  | 4885,14<br>-         | 300,49<br>-          | 107,10<br>-        | 6,97<br>-                      | 4477,55<br>(10)         | 26,29<br>-                     |
| 17-01-003-06<br>(301-9018)<br>(301-9400)                                       | Установка сливов больничных<br>Бачок с арматурой, (компл.)<br>Приборы санитарно-технические, (компл.)  | 2077,34<br>-<br>-    | 531,84<br>-<br>-     | 113,44<br>-<br>-   | 6,97<br>-<br>-                 | 1432,06<br>(10)<br>(10) | 46,53<br>-<br>-                |
| <b>Таблица 17-01-004. Установка писсуаров</b>                                  |  |                      |                      |                    |                                |                         |                                |
| Измеритель: 10 компл.  |  |                      |                      |                    |                                |                         |                                |
| <b>Установка писсуаров:</b>  |  |                      |                      |                    |                                |                         |                                |
| 17-01-004-01<br>(301-9400)   | настенных<br>Приборы санитарно-технические, (компл.)   | 208,67<br>-          | 116,62<br>-          | 22,18<br>-         | 1,62<br>-                      | 69,87<br>(10)           | 10,32<br>-                     |
| 17-01-004-02<br>(301-9400)   | напольных<br>Приборы санитарно-технические, (компл.)   | 703,90<br>-          | 382,51<br>-          | 250,72<br>-        | 17,51<br>-                     | 70,67<br>(10)           | 33,85<br>-                     |
| <b>Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин</b>                             |  |                      |                      |                    |                                |                         |                                |
| Измеритель: 10 компл.  |  |                      |                      |                    |                                |                         |                                |
| <b>Установка моек:</b>   |  |                      |                      |                    |                                |                         |                                |
| 17-01-005-01<br>(301-9400)   | на одно отделение<br>Приборы санитарно-технические, (компл.)   | 324,85<br>-          | 200,22<br>-          | 21,96<br>-         | 2,11<br>-                      | 102,67<br>(10)          | 17,32<br>-                     |
| 17-01-005-02<br>(301-9400)   | на два отделения<br>Приборы санитарно-технические, (компл.)  | 486,77<br>-          | 292,58<br>-          | 69,81<br>-         | 10,37<br>-                     | 124,38<br>(10)          | 25,31<br>-                     |
| 17-01-005-03<br>(301-9400)   | для мытья уборочного инвентаря<br>Приборы санитарно-технические, (компл.)                              | 316,48<br>-          | 218,83<br>-          | 44,13<br>-         | 5,19<br>-                      | 53,52<br>(10)           | 18,93<br>-                     |
| 17-01-005-04<br>(301-9400)   | Установка раковин<br>Приборы санитарно-технические, (компл.)   | 221,36<br>-          | 103,92<br>-          | 19,94<br>-         | 1,13<br>-                      | 97,50<br>(10)           | 8,99<br>-                      |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
|  |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы        |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                  | расход неучтенных материалов   |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                | 8                              |
| <b>Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском</b>            |   |                      |                      |                    |                                |                  |                                |
| Измеритель: 10 компл.  |   |                      |                      |                    |                                |                  |                                |
| 17-01-006-01   | Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском                       | 15605,40             | 253,28               | 27,51              | 1,78                           | 15324,61         | 21,91                          |
| <b>Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды</b>                                 |   |                      |                      |                    |                                |                  |                                |
| Измеритель: 10 баков   |   |                      |                      |                    |                                |                  |                                |
| <b>Установка баков металлических для воды массой:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                  |                                |
| 17-01-007-01<br>(301-1529)   | до 0,5 т<br><i>Клапаны поплаковые пластмассовые ППП, (шт.)</i>                    | 10184,74<br>-        | 1582,59<br>-         | 516,36<br>-        | 33,39<br>-                     | 8085,79<br>(II)  | 148,74<br>-                    |
| 17-01-007-02   | на каждые 0,1 т массы свыше 0,5 до 1 т добавлять к расценке 17-01-007-01          | 389,43               | 250,36               | 119,27             | 7,29                           | 19,80            | 23,53                          |
| 17-01-007-03<br>(301-1529)   | 1 т<br><i>Клапаны поплаковые пластмассовые ППП, (шт.)</i>                         | 14940,85<br>-        | 2834,50<br>-         | 1135,36<br>-       | 71,49<br>-                     | 10970,99<br>(II) | 266,4<br>-                     |
| 17-01-007-04   | на каждые 0,1 т массы свыше 1 до 2 т добавлять к расценке 17-01-007-03            | 274,35               | 172,47               | 82,08              | 5,35                           | 19,80            | 16,21                          |
| <b>Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников</b> |   |                      |                      |                    |                                |                  |                                |
| Измеритель: 10 компл.  |   |                      |                      |                    |                                |                  |                                |
| <b>Установка нагревателей индивидуальных:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                  |                                |
| 17-01-008-01<br>(301-9340)   | водоводяных<br><i>Приборы, (компл.)</i>   | 1148,40<br>-         | 987,17<br>-          | 137,75<br>-        | 16,05<br>-                     | 23,48<br>(10)    | 87,36<br>-                     |
| 17-01-008-02<br>(301-9340)   | пароводяных<br><i>Приборы, (компл.)</i>   | 1136,99<br>-         | 1071,92<br>-         | 42,55<br>-         | 6,81<br>-                      | 22,52<br>(10)    | 94,86<br>-                     |
| 17-01-008-03<br>(301-9340)   | Установка колонок для ванн на твердом топливе<br><i>Приборы, (компл.)</i>         | 2133,95<br>-         | 388,49<br>-          | 95,40<br>-         | 13,94<br>-                     | 1650,06<br>(10)  | 34,38<br>-                     |
| 17-01-008-04<br>(301-9340)   | Установка кипятильников на твердом топливе<br><i>Приборы, (компл.)</i>            | 2157,92<br>-         | 465,79<br>-          | 42,55<br>-         | 6,81<br>-                      | 1649,58<br>(10)  | 41,22<br>-                     |

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====



## Содержание

|   |   |
|---|---|
| Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства.....                                     | 3 |
| Раздел 1. ВОДОПРОВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА .....                                   | 3 |
| Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов..... | 3 |
| Таблица 17-01-002. Установка полотенецсушителей, смесителей, туалетной гарнитуры .....              | 4 |
| Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных.....                        | 5 |
| Таблица 17-01-004. Установка писсуаров .....  | 5 |
| Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин .....   | 5 |
| Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском.....                 | 6 |
| Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды .....                                     | 6 |
| Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников .....     | 6 |