

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-11-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 11

ПОЛЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Салехард 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-11-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 11

ПОЛЫ

Издание официальное

Салехард 2011

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

ТЕР 81-02-11-2001 Часть 11. ПОЛЫ. Ямало-Ненецкий автономный округ.

Салехард 2011 – 25 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития Российской Федерации (письмо от 05.07.2011 № 17636-АП/08)

УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР Министерством регионального развития Российской Федерации и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства (регистрационный № 100 от 07.11.2011)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Ямало-Ненецкий автономный округ**

ТЕР-11-2001

Часть 11. ПОЛЫ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ПОЛЫ							
Таблица 11-01-001 Уплотнение грунта.							
Измеритель: 100 м ² площади уплотнения							
Уплотнение грунта:							
11-01-001-01	гравием						7,7
	(зона: 1)	878,80	63,06	91,07	8,63	724,67	
	(зона: 2)	802,63	63,06	92,33	8,63	647,24	
	(зона: 3)	762,76	63,06	91,24	8,63	608,46	
	(зона: 4)	791,48	63,06	92,82	8,63	635,60	
11-01-001-02	щебнем						7,7
	(зона: 1)	1010,73	63,06	91,07	8,63	856,60	
	(зона: 2)	996,28	63,06	92,33	8,63	840,89	
	(зона: 3)	963,75	63,06	91,24	8,63	809,45	
	(зона: 4)	981,05	63,06	92,82	8,63	825,17	
Таблица 11-01-002 Устройство подстилающих слоев.							
Измеритель: 1 м ³ подстилающего слоя							
Устройство подстилающих слоев:							
11-01-002-01	песчаных						3,41
	(зона: 1)	179,88	28,75	30,44	2,82	120,69	
	(зона: 2)	178,10	28,75	30,88	2,82	118,47	
	(зона: 3)	173,36	28,75	30,56	2,82	114,05	
	(зона: 4)	176,12	28,75	31,11	2,82	116,26	
11-01-002-02	шлаковых						2,53
	(зона: 1)	201,06	21,88	65,51	6,01	113,67	
	(зона: 2)	196,12	21,88	66,59	6,01	107,65	
	(зона: 3)	187,89	21,88	65,84	6,01	100,17	
	(зона: 4)	191,86	21,88	67,03	6,01	102,95	
11-01-002-03	гравийных						3,56
	(зона: 1)	271,49	28,91	56,24	5,16	186,34	
	(зона: 2)	252,49	28,91	57,14	5,16	166,44	
	(зона: 3)	241,90	28,91	56,51	5,16	156,48	
	(зона: 4)	249,89	28,91	57,53	5,16	163,45	
11-01-002-04	щебеночных						3,73
	(зона: 1)	315,40	32,26	56,24	5,16	226,90	
	(зона: 2)	310,37	32,26	57,14	5,16	220,97	
	(зона: 3)	301,07	32,26	56,51	5,16	212,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	306,64	32,26	57,53	5,16	216,85	
11-01-002-05	глинобитных без добавок						7,89
	(зона: 1)	310,20	64,62	89,70	11,74	155,88	
	(зона: 2)	309,64	64,62	91,99	11,74	153,03	
	(зона: 3)	302,73	64,62	90,81	11,74	147,30	
	(зона: 4)	307,20	64,62	92,41	11,74	150,17	
11-01-002-06	глинобитных с маслянистыми добавками						7,89
	(зона: 1)	422,85	64,62	89,70	11,74	268,53	
	(зона: 2)	420,22	64,62	91,99	11,74	263,61	
	(зона: 3)	409,18	64,62	90,81	11,74	253,75	
	(зона: 4)	415,71	64,62	92,41	11,74	258,68	
11-01-002-07	глинобитных с добавкой щебня						8,8
	(зона: 1)	348,62	71,46	91,62	11,93	185,54	
	(зона: 2)	347,53	71,46	93,92	11,93	182,15	
	(зона: 3)	339,52	71,46	92,73	11,93	175,33	
	(зона: 4)	344,56	71,46	94,36	11,93	178,74	
11-01-002-08	глинобетонных						8,8
	(зона: 1)	387,94	71,46	92,58	12,02	223,90	
	(зона: 2)	386,14	71,46	94,88	12,02	219,80	
	(зона: 3)	376,72	71,46	93,69	12,02	211,57	
	(зона: 4)	382,48	71,46	95,33	12,02	215,69	
11-01-002-09	бетонных						3,66
	(зона: 1)	497,73	29,98	0,84	0,00	466,91	
	(зона: 2)	489,23	29,98	0,91	0,00	458,34	
	(зона: 3)	472,00	29,98	0,81	0,00	441,21	
	(зона: 4)	480,59	29,98	0,83	0,00	449,78	

Таблица 11-01-003
Устройство уплотняемых самоходными катками подстиляющих слоев.

 Измеритель: 1 м³ подстиляющего слоя

Устройство уплотняемых самоходными катками подстиляющих слоев:

11-01-003-01	шлаковых						1,5
	(зона: 1)	169,36	11,96	43,73	3,56	113,67	
	(зона: 2)	164,38	11,96	44,77	3,56	107,65	
	(зона: 3)	155,46	11,96	43,33	3,56	100,17	
	(зона: 4)	158,97	11,96	44,06	3,56	102,95	
11-01-003-02	гравийных						2,4
	(зона: 1)	249,20	19,13	43,73	3,56	186,34	
	(зона: 2)	230,34	19,13	44,77	3,56	166,44	
	(зона: 3)	218,94	19,13	43,33	3,56	156,48	
	(зона: 4)	226,64	19,13	44,06	3,56	163,45	
11-01-003-03	щебеночных						3
	(зона: 1)	325,72	23,91	69,93	6,26	231,88	
	(зона: 2)	319,92	23,91	71,58	6,26	224,43	
	(зона: 3)	308,58	23,91	69,35	6,26	215,32	
	(зона: 4)	314,67	23,91	70,50	6,26	220,26	

Таблица 11-01-004
Устройство гидроизоляции.

 Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами:

11-01-004-01	на мастике Битуминоль, первый слой						46,18
	(зона: 1)	2833,05	508,44	332,14	4,22	1992,47	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	2826,03	508,44	362,37	4,22	1955,22	
	(зона: 3)	2744,97	508,44	353,50	4,22	1883,03	
	(зона: 4)	2789,46	508,44	361,89	4,22	1919,13	
11-01-004-02	на мастике Битуминоль, последующий слой						27,86
	(зона: 1)	1803,19	306,74	167,09	2,49	1329,36	
	(зона: 2)	1792,33	306,74	181,31	2,49	1304,28	
	(зона: 3)	1739,40	306,74	176,23	2,49	1256,43	
	(зона: 4)	1767,54	306,74	180,44	2,49	1280,36	
11-01-004-03	на резино-битумной мастике, первый слой						32,86
	(зона: 1)	7013,38	322,69	73,47	2,49	6617,22	
	(зона: 2)	6894,14	322,69	75,19	2,49	6496,26	
	(зона: 3)	6646,25	322,69	70,38	2,49	6253,18	
	(зона: 4)	6770,27	322,69	72,28	2,49	6375,30	
11-01-004-04	на резино-битумной мастике, последующий слой						23,64
	(зона: 1)	5910,86	232,14	48,67	1,73	5630,05	
	(зона: 2)	5809,13	232,14	49,79	1,73	5527,20	
	(зона: 3)	5599,11	232,14	46,62	1,73	5320,35	
	(зона: 4)	5704,38	232,14	47,88	1,73	5424,36	
Устройство гидроизоляции обмазочной:							
11-01-004-05	в один слой толщиной 2 мм						26,97
	(зона: 1)	1192,13	288,04	164,36	1,95	739,73	
	(зона: 2)	1194,59	288,04	180,39	1,95	726,16	
	(зона: 3)	1163,69	288,04	176,64	1,95	699,01	
	(зона: 4)	1181,41	288,04	180,78	1,95	712,59	
11-01-004-06	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05						9,1
	(зона: 1)	369,01	97,19	85,75	1,08	186,07	
	(зона: 2)	373,71	97,19	93,86	1,08	182,66	
	(зона: 3)	364,77	97,19	91,75	1,08	175,83	
	(зона: 4)	370,35	97,19	93,92	1,08	179,24	
11-01-004-07	холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм						15,54
	(зона: 1)	1772,26	165,97	68,39	3,35	1537,90	
	(зона: 2)	1750,27	165,97	69,28	3,35	1515,02	
	(зона: 3)	1735,53	165,97	65,39	3,35	1504,17	
	(зона: 4)	1742,18	165,97	67,37	3,35	1508,84	
11-01-004-08	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-07						4,92
	(зона: 1)	856,13	52,55	34,03	1,62	769,55	
	(зона: 2)	845,12	52,55	34,47	1,62	758,10	
	(зона: 3)	837,74	52,55	32,54	1,62	752,65	
	(зона: 4)	841,07	52,55	33,52	1,62	755,00	
11-01-004-09	в один слой праймером						26,97
	(зона: 1)	546,63	288,04	26,94	0,32	231,65	
	(зона: 2)	548,59	288,04	29,58	0,32	230,97	
	(зона: 3)	546,61	288,04	28,97	0,32	229,60	
	(зона: 4)	547,98	288,04	29,65	0,32	230,29	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 11-01-005		Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом.					
Измеритель: 100 м ² изолируемой поверхности							
Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,:							
11-01-005-01	первый слой						153,18
	(зона: 1)	5609,06	1527,20	93,84	46,25	3988,02	
	(зона: 2)	5538,36	1527,20	95,88	46,25	3915,28	
	(зона: 3)	5387,69	1527,20	91,79	46,25	3768,70	
	(зона: 4)	5462,83	1527,20	93,08	46,25	3842,55	
11-01-005-02	последующий слой						107,23
	(зона: 1)	2854,48	1069,08	53,78	45,31	1731,62	
	(зона: 2)	2824,01	1069,08	55,09	45,31	1699,84	
	(зона: 3)	2758,86	1069,08	53,48	45,31	1636,30	
	(зона: 4)	2790,81	1069,08	53,66	45,31	1668,07	
Таблица 11-01-006		Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм.					
Измеритель: 100 м ² поверхности							
Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм:							
11-01-006-01	на ГКЖ-10						79,81
	(зона: 1)	5327,84	749,42	1619,98	131,34	2958,44	
	(зона: 2)	5311,19	749,42	1657,61	131,34	2904,16	
	(зона: 3)	5172,75	749,42	1627,74	131,34	2795,59	
	(зона: 4)	5262,14	749,42	1662,84	131,34	2849,88	
11-01-006-02	на латексе СКС-65-ГП						79,81
	(зона: 1)	5631,38	749,42	1619,98	131,34	3261,98	
	(зона: 2)	5609,16	749,42	1657,61	131,34	3202,13	
	(зона: 3)	5459,58	749,42	1627,74	131,34	3082,42	
	(зона: 4)	5554,54	749,42	1662,84	131,34	3142,28	
Таблица 11-01-007		Затирка поверхности гидроизоляции песком.					
Измеритель: 100 м ² затирки							
11-01-007-01	Затирка поверхности гидроизоляции песком						12,8
	(зона: 1)	141,61	105,73	9,61	1,40	26,27	
	(зона: 2)	141,23	105,73	9,71	1,40	25,79	
	(зона: 3)	140,11	105,73	9,55	1,40	24,83	
	(зона: 4)	140,74	105,73	9,70	1,40	25,31	
Таблица 11-01-008		Устройство тепло- и звукоизоляции насыпной.					
Измеритель: 1 м ³ изоляции							
Устройство тепло- и звукоизоляции насыпной:							
11-01-008-01	песчаной						2,8
	(зона: 1)	165,33	23,32	31,70	4,48	110,31	
	(зона: 2)	163,62	23,32	32,02	4,48	108,28	
	(зона: 3)	159,10	23,32	31,54	4,48	104,24	
	(зона: 4)	161,60	23,32	32,02	4,48	106,26	
11-01-008-02	шлаковой						2,2
	(зона: 1)	145,92	18,33	31,70	4,48	95,89	
	(зона: 2)	141,14	18,33	32,02	4,48	90,79	
	(зона: 3)	134,35	18,33	31,54	4,48	84,48	
	(зона: 4)	137,17	18,33	32,02	4,48	86,82	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-008-03	керамзитовой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	247,46 243,46 234,33 239,13	18,33 18,33 18,33 18,33	31,70 32,02 31,54 32,02	4,48 4,48 4,48 4,48	197,43 193,11 184,46 188,78	2,2
Таблица 11-01-009 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. Измеритель: 100 м ² изолируемой поверхности Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит:							
11-01-009-01	или матов минераловатных или стекловолоконных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2895,81 2817,06 2772,05 2792,29	248,33 248,33 248,33 248,33	135,93 137,27 129,63 133,84	1,95 1,95 1,95 1,95	2511,55 2431,46 2394,09 2410,12	28,38
11-01-009-02	древесноволокнистых <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	4762,84 4074,59 3747,40 3888,09	61,42 61,42 61,42 61,42	106,07 107,13 101,17 104,44	1,73 1,73 1,73 1,73	4595,35 3906,04 3584,81 3722,23	8,06
Таблица 11-01-010 Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит. Измеритель: 100 м ² пола							
11-01-010-01	Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1332,97 1143,23 1052,91 1091,75	35,08 35,08 35,08 35,08	30,82 31,14 29,40 30,35	0,54 0,54 0,54 0,54	1267,07 1077,01 988,43 1026,32	4,48
Таблица 11-01-011 Устройство стяжек. Измеритель: 100 м ² стяжки Устройство стяжек:							
11-01-011-01	цементных толщиной 20 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1292,16 1277,88 1239,43 1257,33	306,60 306,60 306,60 306,60	56,76 59,52 55,16 56,00	13,74 13,74 13,74 13,74	928,80 911,76 877,67 894,73	39,51
11-01-011-02	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	244,85 241,19 231,86 236,26	3,88 3,88 3,88 3,88	10,83 11,39 10,51 10,68	2,27 2,27 2,27 2,27	230,14 225,92 217,47 221,70	0,5
11-01-011-03	бетонных толщиной 20 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1702,50 1675,18 1655,08 1662,92	309,75 309,75 309,75 309,75	49,06 51,26 47,77 48,44	13,74 13,74 13,74 13,74	1343,69 1314,17 1297,56 1304,73	40,65

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-011-04	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	348,51 341,72 336,77 338,69	3,81 3,81 3,81 3,81	10,83 11,39 10,51 10,68	2,27 2,27 2,27 2,27	333,87 326,52 322,45 324,20	0,5
11-01-011-05	легкобетонных толщиной 20 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	3034,37 2980,41 2944,24 2958,74	393,30 393,30 393,30 393,30	57,39 60,20 55,76 56,62	13,74 13,74 13,74 13,74	2583,68 2526,91 2495,18 2508,82	50,23
11-01-011-06	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	658,61 645,02 636,28 639,82	3,92 3,92 3,92 3,92	10,83 11,39 10,51 10,68	2,27 2,27 2,27 2,27	643,86 629,71 621,85 625,22	0,5
11-01-011-07	из плит древесноволокнистых (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2478,16 2439,40 2350,70 2395,71	61,11 61,11 61,11 61,11	70,88 75,17 72,57 74,53	1,19 1,19 1,19 1,19	2346,17 2303,12 2217,02 2260,07	8,02
Таблица 11-01-012 Укладка лаг.							
Измеритель: 100 м ² пола							
Укладка лаг:							
11-01-012-01	по кирпичным столбикам (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	5577,58 5058,21 4916,58 5232,99	372,35 372,35 372,35 372,35	77,71 78,38 74,67 76,91	1,31 1,31 1,31 1,31	5127,52 4607,48 4469,56 4783,73	44,7
11-01-012-02	по кирпичным подкладкам (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	4635,03 4342,04 4209,59 4400,92	357,86 357,86 357,86 357,86	85,98 87,12 82,76 85,04	5,45 5,45 5,45 5,45	4191,19 3897,06 3768,97 3958,02	42,96
11-01-012-03	по плитам перекрытий (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2325,50 2289,50 2214,38 2251,93	297,71 297,71 297,71 297,71	40,68 41,26 38,90 40,07	1,95 1,95 1,95 1,95	1987,11 1950,53 1877,77 1914,15	35,74
Таблица 11-01-013 Устройство покрытий земляных и щебеночных.							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий:							
11-01-013-01	земляных без добавок песка (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	452,36 459,09 452,48 459,47	53,64 53,64 53,64 53,64	398,72 405,45 398,84 405,83	28,19 28,19 28,19 28,19	0,00 0,00 0,00 0,00	7,21
11-01-013-02	земляных, улучшенных добавками песка (20%) (зона: 1)	1079,11	114,58	510,36	38,81	454,17	14,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1078,56	114,58	518,14	38,81	445,84	
	(зона: 3)	1054,43	114,58	510,68	38,81	429,17	
	(зона: 4)	1071,64	114,58	519,55	38,81	437,51	
11-01-013-03	щебеночных с пропиткой битумом						28,4
	(зона: 1)	3728,36	228,34	524,33	39,31	2975,69	
	(зона: 2)	3652,88	228,34	536,10	39,31	2888,44	
	(зона: 3)	3517,72	228,34	516,33	39,31	2773,05	
	(зона: 4)	3588,57	228,34	525,54	39,31	2834,69	
<p>Таблица 11-01-014 Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования.</p> <p>Измеритель: 100 м² пола</p> <p>Устройство полов бетонных толщиной:</p>							
11-01-014-01	100 мм						30,3
	(зона: 1)	7122,87	284,52	310,21	119,24	6528,14	
	(зона: 2)	6989,11	284,52	319,80	119,24	6384,79	
	(зона: 3)	6898,47	284,52	310,32	119,24	6303,63	
	(зона: 4)	6937,14	284,52	314,07	119,24	6338,55	
11-01-014-02	150 мм						33,5
	(зона: 1)	10469,73	314,57	342,87	131,79	9812,29	
	(зона: 2)	10264,93	314,57	353,46	131,79	9596,90	
	(зона: 3)	10131,97	314,57	342,99	131,79	9474,41	
	(зона: 4)	10188,87	314,57	347,13	131,79	9527,17	
11-01-014-03	200 мм						36
	(зона: 1)	13783,33	338,04	359,19	138,06	13086,10	
	(зона: 2)	13507,20	338,04	370,30	138,06	12798,86	
	(зона: 3)	13332,80	338,04	359,32	138,06	12635,44	
	(зона: 4)	13407,53	338,04	363,66	138,06	12705,83	
11-01-014-04	250 мм						39,1
	(зона: 1)	17118,92	367,15	391,85	150,61	16359,92	
	(зона: 2)	16771,93	367,15	403,96	150,61	16000,82	
	(зона: 3)	16555,60	367,15	391,99	150,61	15796,46	
	(зона: 4)	16648,36	367,15	396,72	150,61	15884,49	
11-01-014-05	Устройство полов бетонных методом вакуумирования на гранитном щебне толщиной 100 мм						30,3
	(зона: 1)	9716,83	284,52	310,21	119,24	9122,10	
	(зона: 2)	9526,06	284,52	319,80	119,24	8921,74	
	(зона: 3)	9403,69	284,52	310,32	119,24	8808,85	
	(зона: 4)	9455,93	284,52	314,07	119,24	8857,34	
<p>Таблица 11-01-015 Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных.</p> <p>Измеритель: 100 м² покрытия</p> <p>Устройство покрытий:</p>							
11-01-015-01	бетонных толщиной 30 мм						40,43
	(зона: 1)	2491,17	313,74	229,72	27,86	1947,71	
	(зона: 2)	2451,77	313,74	233,11	27,86	1904,92	
	(зона: 3)	2423,66	313,74	228,97	27,86	1880,95	
	(зона: 4)	2437,73	313,74	232,74	27,86	1891,25	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-015-02	на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01						1,19
	(зона: 1)	340,01	9,23	7,53	2,06	323,25	
	(зона: 2)	333,24	9,23	7,87	2,06	316,14	
	(зона: 3)	328,76	9,23	7,33	2,06	312,20	
	(зона: 4)	330,54	9,23	7,43	2,06	313,88	
11-01-015-03	цементных толщиной 20 мм						30,13
	(зона: 1)	1433,40	233,81	214,38	25,87	985,21	
	(зона: 2)	1418,48	233,81	217,53	25,87	967,14	
	(зона: 3)	1378,53	233,81	213,75	25,87	930,97	
	(зона: 4)	1400,18	233,81	217,29	25,87	949,08	
11-01-015-04	на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03						1,15
	(зона: 1)	260,49	8,92	7,53	2,06	244,04	
	(зона: 2)	256,35	8,92	7,87	2,06	239,56	
	(зона: 3)	246,86	8,92	7,33	2,06	230,61	
	(зона: 4)	251,43	8,92	7,43	2,06	235,08	
11-01-015-05	металлоцементных толщиной 15 мм						72,09
	(зона: 1)	2037,44	630,79	198,41	24,48	1208,24	
	(зона: 2)	2017,94	630,79	201,05	24,48	1186,10	
	(зона: 3)	1970,58	630,79	198,06	24,48	1141,73	
	(зона: 4)	1996,03	630,79	201,31	24,48	1163,93	
11-01-015-06	на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-05						0,5
	(зона: 1)	410,17	4,38	6,10	2,06	399,69	
	(зона: 2)	403,08	4,38	6,34	2,06	392,36	
	(зона: 3)	388,03	4,38	5,96	2,06	377,69	
	(зона: 4)	395,43	4,38	6,03	2,06	385,02	
11-01-015-07	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий						80,04
	(зона: 1)	1225,48	709,15	501,19	19,63	15,14	
	(зона: 2)	1271,44	709,15	547,79	19,63	14,50	
	(зона: 3)	1215,39	709,15	492,60	19,63	13,64	
	(зона: 4)	1224,05	709,15	500,92	19,63	13,98	
11-01-015-08	Железнение цементных покрытий						10,8
	(зона: 1)	137,79	100,33	7,04	1,00	30,42	
	(зона: 2)	137,31	100,33	7,11	1,00	29,87	
	(зона: 3)	136,09	100,33	7,01	1,00	28,75	
	(зона: 4)	136,75	100,33	7,11	1,00	29,31	
Таблица 11-01-016 Устройство покрытий из бетона кислотоупорного и жароупорного. Измеритель: 100 м ² покрытия Устройство покрытий из бетона:							
11-01-016-01	кислотоупорного толщиной 40 мм						109,78
	(зона: 1)	11535,26	1345,90	679,94	116,53	9509,42	
	(зона: 2)	11383,23	1345,90	702,40	116,53	9334,93	
	(зона: 3)	11032,36	1345,90	700,50	116,53	8985,96	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	11221,18	1345,90	714,83	116,53	9160,45	
11-01-016-02	жароупорного толщиной 90 мм						61,79
	(зона: 1)	22722,60	527,69	143,63	24,60	22051,28	
	(зона: 2)	21556,92	527,69	148,40	24,60	20880,83	
	(зона: 3)	20105,04	527,69	147,88	24,60	19429,47	
	(зона: 4)	20646,47	527,69	150,90	24,60	19967,88	
(204-9004)	Сетка арматурная, (т)	-	-	-	-	(0,56)	-
На каждые 10 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке:							
11-01-016-03	11-01-016-01						22,8
	(зона: 1)	2728,24	279,53	152,19	25,92	2296,52	
	(зона: 2)	2691,13	279,53	157,22	25,92	2254,38	
	(зона: 3)	2606,26	279,53	156,62	25,92	2170,11	
	(зона: 4)	2651,61	279,53	159,83	25,92	2212,25	
11-01-016-04	11-01-016-02						5,42
	(зона: 1)	2508,23	46,29	11,80	2,63	2450,14	
	(зона: 2)	2378,66	46,29	12,28	2,63	2320,09	
	(зона: 3)	2217,54	46,29	12,42	2,63	2158,83	
	(зона: 4)	2277,57	46,29	12,63	2,63	2218,65	
Таблица 11-01-017 Устройство покрытий мозаичных («Брекчия» и терраццо).							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий мозаичных:							
11-01-017-01	из боя мраморных плит (типа «Брекчия»)						144,3
	(зона: 1)	16882,18	1262,63	395,97	51,20	15223,58	
	(зона: 2)	16129,74	1262,63	400,14	51,20	14466,97	
	(зона: 3)	15171,74	1262,63	391,68	51,20	13517,43	
	(зона: 4)	15535,50	1262,63	398,41	51,20	13874,46	
11-01-017-02	терраццо толщиной 20 мм без рисунка						174,27
	(зона: 1)	3131,72	1524,86	557,47	21,05	1049,39	
	(зона: 2)	3169,91	1524,86	609,53	21,05	1035,52	
	(зона: 3)	3093,35	1524,86	542,02	21,05	1026,47	
	(зона: 4)	3107,08	1524,86	551,70	21,05	1030,52	
11-01-017-03	терраццо толщиной 20 мм с рисунком						203,13
	(зона: 1)	3384,25	1777,39	557,47	21,05	1049,39	
	(зона: 2)	3422,44	1777,39	609,53	21,05	1035,52	
	(зона: 3)	3345,88	1777,39	542,02	21,05	1026,47	
	(зона: 4)	3359,61	1777,39	551,70	21,05	1030,52	
11-01-017-04	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003						17,44
	(зона: 1)	409,55	152,60	16,41	0,54	240,54	
	(зона: 2)	407,72	152,60	17,56	0,54	237,56	
	(зона: 3)	404,56	152,60	15,78	0,54	236,18	
	(зона: 4)	405,51	152,60	16,14	0,54	236,77	
Таблица 11-01-018 Установка жилок.							
Измеритель: 100 м жилок							
Установка жилок:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			оплата труда рабочих	всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-018-01	стеклянных в мозаичные покрытия						22,1
	(зона: 1)	292,70	193,38	2,66	0,00	96,66	
	(зона: 2)	286,83	193,38	2,68	0,00	90,77	
	(зона: 3)	284,34	193,38	2,53	0,00	88,43	
11-01-018-02	латунных в мозаичные покрытия						19,6
	(зона: 1)	1015,98	171,50	1,33	0,00	843,15	
	(зона: 2)	970,84	171,50	1,34	0,00	798,00	
	(зона: 3)	915,12	171,50	1,27	0,00	742,35	
11-01-018-03	алюминиевых в мозаичные покрытия						19,6
	(зона: 1)	2791,53	171,50	1,33	0,00	2618,70	
	(зона: 2)	2652,94	171,50	1,34	0,00	2480,10	
	(зона: 3)	2480,67	171,50	1,27	0,00	2307,90	
11-01-018-04	дубовых в паркетные покрытия						3,09
	(зона: 1)	1015,37	27,04	1,33	0,00	987,00	
	(зона: 2)	962,88	27,04	1,34	0,00	934,50	
	(зона: 3)	897,71	27,04	1,27	0,00	869,40	
	(зона: 4)	921,90	27,04	1,31	0,00	893,55	

Таблица 11-01-019 Устройство покрытий асфальтобетонных.

 Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий асфальтобетонных:

11-01-019-01	литых толщиной 25 мм						26,24
	(зона: 1)	3475,84	232,49	14,43	0,00	3228,92	
	(зона: 2)	3319,63	232,49	14,75	0,00	3072,39	
	(зона: 3)	3123,93	232,49	13,76	0,00	2877,68	
11-01-019-02	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01						2,98
	(зона: 1)	613,17	26,40	0,00	0,00	586,77	
	(зона: 2)	582,02	26,40	0,00	0,00	555,62	
	(зона: 3)	543,40	26,40	0,00	0,00	517,00	
11-01-019-03	жестких толщиной 25 мм						16,16
	(зона: 1)	6949,35	133,48	251,86	23,66	6564,01	
	(зона: 2)	6860,94	133,48	257,46	23,66	6470,00	
	(зона: 3)	6808,60	133,48	250,20	23,66	6424,92	
11-01-019-04	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-03						2,33
	(зона: 1)	1288,66	19,25	13,45	1,22	1255,96	
	(зона: 2)	1270,22	19,25	13,69	1,22	1237,28	
	(зона: 3)	1261,35	19,25	13,53	1,22	1228,57	
	(зона: 4)	1265,33	19,25	13,78	1,22	1232,30	

Таблица 11-01-020
Устройство покрытий ксилолитовых и поливинил-ацетатных.

 Измеритель: 100 м² покрытия

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство покрытий ксилолитовых:							
11-01-020-01	толщиной 15 мм						80,37
	(зона: 1)	12532,96	686,36	162,84	18,88	11683,76	
	(зона: 2)	12942,05	686,36	168,10	18,88	12087,59	
	(зона: 3)	11891,66	686,36	164,75	18,88	11040,55	
	(зона: 4)	12110,02	686,36	168,72	18,88	11254,94	
11-01-020-02	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-01						6,49
	(зона: 1)	1572,15	55,42	52,28	6,51	1464,45	
	(зона: 2)	1749,93	55,42	53,36	6,51	1641,15	
	(зона: 3)	1492,23	55,42	52,97	6,51	1383,84	
	(зона: 4)	1520,43	55,42	54,30	6,51	1410,71	
Устройство покрытий поливинилацетатных:							
11-01-020-03	толщиной 3 мм						77,26
	(зона: 1)	5937,97	632,76	326,20	72,91	4979,01	
	(зона: 2)	5857,96	632,76	336,25	72,91	4888,95	
	(зона: 3)	5830,41	632,76	355,21	72,91	4842,44	
	(зона: 4)	5791,48	632,76	362,01	72,91	4796,71	
11-01-020-04	на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-03						14,38
	(зона: 1)	1687,13	117,77	99,32	21,97	1470,04	
	(зона: 2)	1663,58	117,77	102,36	21,97	1443,45	
	(зона: 3)	1655,05	117,77	107,97	21,97	1429,31	
	(зона: 4)	1644,05	117,77	110,06	21,97	1416,22	
Таблица 11-01-021 Устройство покрытий полимерцементных.							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий полимерцементных:							
11-01-021-01	однослойных наливных толщиной 4 мм						69,6
	(зона: 1)	3675,40	602,04	505,62	100,82	2567,74	
	(зона: 2)	3648,03	602,04	525,03	100,82	2520,96	
	(зона: 3)	3619,58	602,04	543,03	100,82	2474,51	
	(зона: 4)	3629,04	602,04	553,56	100,82	2473,44	
11-01-021-02	однослойных пластичных толщиной 8 мм						89,32
	(зона: 1)	10823,04	772,62	985,89	203,81	9064,53	
	(зона: 2)	10691,75	772,62	1019,66	203,81	8899,47	
	(зона: 3)	10546,20	772,62	1062,58	203,81	8711,00	
	(зона: 4)	10588,06	772,62	1083,32	203,81	8732,12	
11-01-021-03	двухслойных наливных толщиной 12 мм						124,82
	(зона: 1)	9524,98	1079,69	1428,80	299,72	7016,49	
	(зона: 2)	9444,50	1079,69	1475,90	299,72	6888,91	
	(зона: 3)	9388,26	1079,69	1542,29	299,72	6766,28	
	(зона: 4)	9411,31	1079,69	1572,41	299,72	6759,21	
Таблица 11-01-022 Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм.							
Измеритель: 100 м ² покрытия							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-022-01	Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	9304,91 9213,04 9051,82 9023,83	1102,26 1102,26 1102,26 1102,26	536,41 583,88 527,66 536,73	32,46 32,46 32,46 32,46	7666,24 7526,90 7421,90 7384,84	118,65
Таблица 11-01-023 Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм. Измеритель: 100 м ² покрытия Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм:							
11-01-023-01	эпоксидно-полиэфирных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	32062,92 31545,14 30385,90 30956,59	910,05 910,05 910,05 910,05	543,40 590,30 555,45 565,45	60,67 60,67 60,67 60,67	30609,47 30044,79 28920,40 29481,09	80,04
11-01-023-02	эпоксидно-полиамидных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	62267,28 61195,68 58927,46 60053,62	916,65 916,65 916,65 916,65	549,57 596,62 562,08 572,23	61,93 61,93 61,93 61,93	60801,06 59682,41 57448,73 58564,74	80,62
11-01-023-03	эпоксидно-карбамидных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	28874,48 28416,07 27374,22 27887,55	924,61 924,61 924,61 924,61	557,09 604,34 570,17 580,48	63,69 63,69 63,69 63,69	27392,78 26887,12 25879,44 26382,46	81,32
11-01-023-04	эпоксидно-фурановых <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	17136,87 16889,82 16271,22 16570,09	859,91 859,91 859,91 859,91	489,91 535,57 498,76 507,56	49,94 49,94 49,94 49,94	15787,05 15494,34 14912,55 15202,62	75,63
11-01-023-05	эпоксидно-каучуковых <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	28562,08 28109,06 27078,02 27585,68	919,26 919,26 919,26 919,26	551,62 598,73 564,31 574,49	62,56 62,56 62,56 62,56	27091,20 26591,07 25594,45 26091,93	80,85
Таблица 11-01-024 Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8. Измеритель: 100 м ² покрытия							
11-01-024-01	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	49988,96 49142,23 47459,97 48355,93	1301,74 1301,74 1301,74 1301,74	1048,36 1075,74 1141,69 1163,55	254,53 254,53 254,53 254,53	47638,86 46764,75 45016,54 45890,64	109,39
Таблица 11-01-025 Устройство покрытий из брусчатки и камня булыжного. Измеритель: 100 м ² покрытия Устройство покрытий:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-025-01	из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком						94,8
	(зона: 1)	33111,18	829,50	271,68	26,57	32010,00	
	(зона: 2)	31415,21	829,50	272,61	26,57	30313,10	
	(зона: 3)	29308,23	829,50	271,43	26,57	28207,30	
11-01-025-02	из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов						118
	(зона: 1)	35221,70	1032,50	391,73	35,40	33797,47	
	(зона: 2)	33497,03	1032,50	396,75	35,40	32067,78	
	(зона: 3)	31323,76	1032,50	394,89	35,40	29896,37	
11-01-025-03	из камня булыжного по готовому подстилающему слою						79,7
	(зона: 1)	7703,97	697,38	231,36	22,63	6775,23	
	(зона: 2)	7034,82	697,38	232,16	22,63	6105,28	
	(зона: 3)	6681,71	697,38	231,14	22,63	5753,19	
	(зона: 4)	6927,27	697,38	234,78	22,63	5995,11	

Таблица 11-01-026

Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке.

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке:

11-01-026-01	при укладке плашмя						307,09
	(зона: 1)	54357,13	3236,73	947,01	135,40	50173,39	
	(зона: 2)	53114,87	3236,73	956,33	135,40	48921,81	
	(зона: 3)	51874,89	3236,73	973,12	135,40	47665,04	
11-01-026-02	при укладке на ребро						510,39
	(зона: 1)	88578,25	5379,51	1595,22	228,36	81603,52	
	(зона: 2)	86539,49	5379,51	1610,95	228,36	79549,03	
	(зона: 3)	84557,22	5379,51	1639,39	228,36	77538,32	
	(зона: 4)	85543,79	5379,51	1666,12	228,36	78498,16	

Таблица 11-01-027

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток.

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток:

11-01-027-01	бетонных, цементных или мозаичных						81,31
	(зона: 1)	11186,35	660,24	228,66	31,18	10297,45	
	(зона: 2)	9777,45	660,24	232,95	31,18	8884,26	
	(зона: 3)	8989,71	660,24	221,40	31,18	8108,07	
11-01-027-02	керамических для полов многоцветных						119,78
	(зона: 1)	8533,49	1022,92	145,62	28,28	7364,95	
	(зона: 2)	8340,47	1022,92	148,93	28,28	7168,62	
	(зона: 3)	8185,75	1022,92	142,08	28,28	7020,75	
11-01-027-03	керамических для полов одноцветных с красителем						119,78
	(зона: 1)	10721,39	1022,92	145,62	28,28	9552,85	
	(зона: 2)	10468,19	1022,92	148,93	28,28	9296,34	

Номсра расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	10274,71	1022,92	142,08	28,28	9109,71	
	(зона: 4)	10532,80	1022,92	144,68	28,28	9365,20	
11-01-027-04	ковровых керамических толщиной 4-6 мм						88,37
	(зона: 1)	8845,86	723,75	142,43	30,32	7979,68	
	(зона: 2)	8639,82	723,75	145,90	30,32	7770,17	
	(зона: 3)	8465,58	723,75	139,18	30,32	7602,65	
	(зона: 4)	8677,47	723,75	141,56	30,32	7812,16	
Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток:							
11-01-027-05	рельефных глазурированных керамических для полов многоцветных						119,78
	(зона: 1)	16096,73	1022,92	199,56	42,92	14874,25	
	(зона: 2)	15704,56	1022,92	204,39	42,92	14477,25	
	(зона: 3)	15407,45	1022,92	201,89	42,92	14182,64	
	(зона: 4)	15808,11	1022,92	205,55	42,92	14579,64	
11-01-027-06	гладких неглазурированных керамических для полов одноцветных						119,78
	(зона: 1)	11243,57	1022,92	199,56	42,92	10021,09	
	(зона: 2)	10985,02	1022,92	204,39	42,92	9757,71	
	(зона: 3)	10777,67	1022,92	201,89	42,92	9552,86	
	(зона: 4)	11043,69	1022,92	205,55	42,92	9815,22	
Таблица 11-01-028 Устройство покрытий на битумной мастике из плиток.							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий на битумной мастике из плиток:							
11-01-028-01	асфальтобетонных						98,46
	(зона: 1)	27499,40	924,54	186,75	4,33	26388,11	
	(зона: 2)	27117,21	924,54	200,19	4,33	25992,48	
	(зона: 3)	26890,10	924,54	194,17	4,33	25771,39	
	(зона: 4)	26993,87	924,54	199,13	4,33	25870,20	
11-01-028-02	керамических многоцветных для полов						128,76
	(зона: 1)	9706,85	1246,40	162,58	2,92	8297,87	
	(зона: 2)	9511,60	1246,40	176,32	2,92	8088,88	
	(зона: 3)	9334,01	1246,40	171,92	2,92	7915,69	
	(зона: 4)	9547,24	1246,40	176,15	2,92	8124,69	
11-01-028-03	керамических одноцветных с красителем для полов						128,76
	(зона: 1)	11894,75	1246,40	162,58	2,92	10485,77	
	(зона: 2)	11639,32	1246,40	176,32	2,92	10216,60	
	(зона: 3)	11422,97	1246,40	171,92	2,92	10004,65	
	(зона: 4)	11695,36	1246,40	176,15	2,92	10272,81	
Таблица 11-01-029 Устройство покрытий из чугунных плит.							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий из чугунных плит на прослойке:							
11-01-029-01	из песка						124
	(зона: 1)	320313,31	1085,00	814,54	38,06	318413,77	
	(зона: 2)	306853,50	1085,00	820,88	38,06	304947,62	
	(зона: 3)	290658,75	1085,00	793,85	38,06	288779,90	
	(зона: 4)	296073,03	1085,00	813,44	38,06	294174,59	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-029-02	из бетона <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	156092,84 149625,79 141884,96 144473,24	544,25 544,25 544,25 544,25	289,01 292,06 275,41 284,51	0,00 0,00 0,00 0,00	155259,58 148789,48 141065,30 143644,48	62,2
Таблица 11-01-030 Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона. Измеритель: 100 м ² покрытия							
11-01-030-01	Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	28781,60 27390,31 25692,63 26326,30	789,66 789,66 789,66 789,66	157,54 159,46 150,15 155,08	0,00 0,00 0,00 0,00	27834,40 26441,19 24752,82 25381,56	95,6
Таблица 11-01-031 Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных. Измеритель: 100 м ² покрытия Устройство покрытий:							
11-01-031-01	из мраморных плит при количестве плит на 1 м ² до 2 шт. <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	197822,83 187456,01 174573,51 179359,94	1439,42 1439,42 1439,42 1439,42	248,04 252,15 245,53 250,02	35,46 35,46 35,46 35,46	196135,37 185764,44 172888,56 177670,50	172,8
11-01-031-02	из мраморных плит при количестве плит на 1 м ² до 3 шт. <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	198336,81 187967,82 175079,77 179868,97	1800,45 1800,45 1800,45 1800,45	257,43 262,01 255,11 259,74	38,20 38,20 38,20 38,20	196278,93 185905,36 173024,21 177808,78	216,14
11-01-031-03	из мраморных плит при количестве плит на 1 м ² до 4 шт. <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	198711,63 188343,11 175454,78 180244,12	2165,88 2165,88 2165,88 2165,88	266,82 271,87 264,69 269,46	40,92 40,92 40,92 40,92	196278,93 185905,36 173024,21 177808,78	260,01
11-01-031-04	из мраморных плит при количестве плит на 1 м ² до 10 шт. <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	199804,00 189434,06 176539,76 181332,10	3090,43 3090,43 3090,43 3090,43	291,09 297,36 289,47 294,60	47,97 47,97 47,97 47,97	196422,48 186046,27 173159,86 177947,07	371
11-01-031-05	из мраморных плит при количестве плит на 1 м ² до 20 шт. <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	201123,96 190754,80 177857,76 182651,47	4329,52 4329,52 4329,52 4329,52	324,11 332,03 323,17 328,79	57,54 57,54 57,54 57,54	196470,33 186093,25 173205,07 177993,16	519,75
11-01-031-06	из мраморных плит при количестве плит на 1 м ² до 30 шт. <i>(зона: 1)</i>	203076,35	6102,56	211,79	24,95	196762,00	732,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	192696,21	6102,56	214,08	24,95	186379,57	
	(зона: 3)	179791,77	6102,56	208,53	24,95	173480,68	
	(зона: 4)	184589,19	6102,56	212,48	24,95	178274,15	
11-01-031-07	из гранитных плит при количестве плит на 1 м ² до 3 шт.						246,42
	(зона: 1)	193973,22	2052,68	211,79	24,95	191708,75	
	(зона: 2)	183853,47	2052,68	214,08	24,95	181586,71	
	(зона: 3)	171274,80	2052,68	208,53	24,95	169013,59	
	(зона: 4)	175949,83	2052,68	212,48	24,95	173684,67	
11-01-031-08	из гранитных плит при количестве плит на 1 м ² до 4 шт.						323,01
	(зона: 1)	194706,91	2690,67	211,79	24,95	191804,45	
	(зона: 2)	184585,40	2690,67	214,08	24,95	181680,65	
	(зона: 3)	172003,23	2690,67	208,53	24,95	169104,03	
	(зона: 4)	176680,01	2690,67	212,48	24,95	173776,86	
11-01-031-09	из гранитных плит при количестве плит на 1 м ² до 10 шт.						492,84
	(зона: 1)	196265,15	4105,36	211,79	24,95	191948,00	
	(зона: 2)	186141,01	4105,36	214,08	24,95	181821,57	
	(зона: 3)	173553,57	4105,36	208,53	24,95	169239,68	
	(зона: 4)	178232,99	4105,36	212,48	24,95	173915,15	
Таблица 11-01-032 Устройство покрытий из торцевой шашки на прослойке из мастики и песка. Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий из торцевой шашки на прослойке:							
11-01-032-01	из мастики						153,69
	(зона: 1)	22353,56	1410,87	255,78	1,51	20686,91	
	(зона: 2)	21943,83	1410,87	281,80	1,51	20251,16	
	(зона: 3)	21656,44	1410,87	277,84	1,51	19967,73	
	(зона: 4)	21791,77	1410,87	284,24	1,51	20096,66	
11-01-032-02	из песка						149,33
	(зона: 1)	22061,69	1370,85	251,39	3,83	20439,45	
	(зона: 2)	21652,56	1370,85	274,36	3,83	20007,35	
	(зона: 3)	21372,82	1370,85	270,76	3,83	19731,21	
	(зона: 4)	21504,17	1370,85	276,82	3,83	19856,50	
Таблица 11-01-033 Устройство покрытий дощатых и из брусков. Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий:							
11-01-033-01	дощатых толщиной 28 мм						60,72
	(зона: 1)	6146,17	505,80	140,86	6,28	5499,51	
	(зона: 2)	6029,58	505,80	143,70	6,28	5380,08	
	(зона: 3)	5962,72	505,80	136,11	6,28	5320,81	
	(зона: 4)	5992,47	505,80	140,14	6,28	5346,53	
11-01-033-02	дощатых толщиной 36 мм						66,71
	(зона: 1)	7927,04	555,69	181,26	8,22	7190,09	
	(зона: 2)	7774,63	555,69	184,64	8,22	7034,30	
	(зона: 3)	7684,50	555,69	174,74	8,22	6954,07	
	(зона: 4)	7724,76	555,69	179,93	8,22	6989,14	
11-01-033-03	из брусков						69,04
	(зона: 1)	11209,58	575,10	235,50	10,82	10398,98	
	(зона: 2)	10987,83	575,10	239,58	10,82	10173,15	
	(зона: 3)	10862,71	575,10	226,60	10,82	10061,01	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	10918,16	575,10	233,36	10,82	10109,70	

Таблица 11-01-034
Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного, паркета штучного без жилок.

 Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий:

11-01-034-01	из досок паркетных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	20101,81 19727,82 19001,55 19365,19	323,04 323,04 323,04 323,04	127,98 131,68 126,44 130,09	5,09 5,09 5,09 5,09	19650,79 19273,10 18552,07 18912,06	35,19
11-01-034-02	из паркета мозаичного (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	19411,71 19051,87 18355,27 18703,94	416,77 416,77 416,77 416,77	80,19 82,55 79,24 81,52	3,25 3,25 3,25 3,25	18914,75 18552,55 17859,26 18205,65	45,4
11-01-034-03	из паркета штучного без жилок (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	18537,21 18207,26 17566,26 17887,48	1049,55 1049,55 1049,55 1049,55	119,23 122,92 118,09 121,48	4,54 4,54 4,54 4,54	17368,43 17034,79 16398,62 16716,45	114,33

Таблица 11-01-035
Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых и древесностружечных.

 Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий:

11-01-035-01	из щитов паркетных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	28707,42 28187,11 27167,35 27678,99	949,95 949,95 949,95 949,95	104,73 108,07 104,38 107,38	3,79 3,79 3,79 3,79	27652,74 27129,09 26113,02 26621,66	99,68
11-01-035-02	из щитов деревянных реечных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	23928,12 23424,77 23184,15 23288,22	577,61 577,61 577,61 577,61	85,89 87,08 82,12 84,60	4,11 4,11 4,11 4,11	23264,62 22760,08 22524,42 22626,01	60,61
11-01-035-03	из плит древесноволокнистых (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2906,80 2628,87 2478,83 2545,37	465,08 465,08 465,08 465,08	80,91 86,40 83,55 85,70	2,06 2,06 2,06 2,06	2360,81 2077,39 1930,20 1994,59	55,17
11-01-035-04	из плит древесностружечных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	5176,39 5092,92 4915,10 5004,03	403,29 403,29 403,29 403,29	129,36 131,10 123,69 127,42	6,28 6,28 6,28 6,28	4643,74 4558,53 4388,12 4473,32	47,84

Таблица 11-01-036
Устройство покрытий из линолеума.

 Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий:

11-01-036-01	из линолеума на клею «Бустилат» (зона: 1)	14649,50	344,29	77,64	3,79	14227,57	42,4
--------------	--	----------	--------	-------	------	----------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	14169,48	344,29	78,65	3,79	13746,54	
	(зона: 3)	13555,93	344,29	74,24	3,79	13137,40	
	(зона: 4)	14274,82	344,29	76,48	3,79	13854,05	
11-01-036-02	из линолеума на клее КН-2						42,4
	(зона: 1)	10398,85	344,29	77,64	3,79	9976,92	
	(зона: 2)	10084,19	344,29	78,65	3,79	9661,25	
	(зона: 3)	9661,10	344,29	74,24	3,79	9242,57	
	(зона: 4)	10121,31	344,29	76,48	3,79	9700,54	
11-01-036-03	из линолеума насухо из готовых ковров на комнату						17,2
	(зона: 1)	8205,00	139,66	74,66	3,68	7990,68	
	(зона: 2)	7781,66	139,66	75,64	3,68	7566,36	
	(зона: 3)	7251,09	139,66	71,39	3,68	7040,04	
	(зона: 4)	7449,09	139,66	73,55	3,68	7235,88	
11-01-036-04	из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках						31,41
	(зона: 1)	14061,72	255,05	97,93	3,68	13708,74	
	(зона: 2)	13590,44	255,05	100,60	3,68	13234,79	
	(зона: 3)	12991,49	255,05	93,81	3,68	12642,63	
	(зона: 4)	13701,64	255,05	96,39	3,68	13350,20	
Таблица 11-01-037 Устройство покрытий из резины и ковровых покрытий. Измеритель: 100 м ² покрытия Устройство покрытий:							
11-01-037-01	из резины на клее «Бустилат»						47,06
	(зона: 1)	13535,13	388,72	80,62	3,90	13065,79	
	(зона: 2)	13095,94	388,72	81,66	3,90	12625,56	
	(зона: 3)	12531,18	388,72	77,08	3,90	12065,38	
	(зона: 4)	13189,98	388,72	79,41	3,90	12721,85	
11-01-037-02	из резины на клее КН-2						47,06
	(зона: 1)	14194,71	388,72	80,62	3,90	13725,37	
	(зона: 2)	13528,34	388,72	81,66	3,90	13057,96	
	(зона: 3)	12672,92	388,72	77,08	3,90	12207,12	
	(зона: 4)	12999,44	388,72	79,41	3,90	12531,31	
11-01-037-03	из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем «Бустилат»						47,17
	(зона: 1)	17373,14	389,62	77,64	3,79	16905,88	
	(зона: 2)	16478,63	389,62	78,65	3,79	16010,36	
	(зона: 3)	15363,52	389,62	74,24	3,79	14899,66	
	(зона: 4)	15777,80	389,62	76,48	3,79	15311,70	
11-01-037-04	из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2						47,17
	(зона: 1)	17477,12	389,62	77,64	3,79	17009,86	
	(зона: 2)	16580,70	389,62	78,65	3,79	16112,43	
	(зона: 3)	15461,80	389,62	74,24	3,79	14997,94	
	(зона: 4)	15877,95	389,62	76,48	3,79	15411,85	
11-01-037-05	из готовых ковров насухо на комнату						17,2
	(зона: 1)	17076,97	146,89	77,64	3,79	16852,44	
	(зона: 2)	16183,44	146,89	78,65	3,79	15957,90	
	(зона: 3)	15070,29	146,89	74,24	3,79	14849,16	
	(зона: 4)	15483,59	146,89	76,48	3,79	15260,22	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	2599,18	219,24	8,04	0,00	2371,90	
	(зона: 3)	2437,35	219,24	7,59	0,00	2210,52	
	(зона: 4)	2497,58	219,24	7,84	0,00	2270,50	
Таблица 11-01-040 Устройство плитусов поливинилхлоридных. Измеритель: 100 м плитуса							
Устройство плитусов поливинилхлоридных:							
11-01-040-01	на клею КН-2						8,99
	(зона: 1)	1662,52	85,67	3,98	0,00	1572,87	
	(зона: 2)	1600,68	85,67	4,02	0,00	1510,99	
	(зона: 3)	1522,21	85,67	3,80	0,00	1432,74	
	(зона: 4)	1549,81	85,67	3,92	0,00	1460,22	
11-01-040-02	на мастике кумароно-каучуковой КН-3						8,99
	(зона: 1)	1629,96	85,67	3,98	0,00	1540,31	
	(зона: 2)	1568,73	85,67	4,02	0,00	1479,04	
	(зона: 3)	1491,43	85,67	3,80	0,00	1401,96	
	(зона: 4)	1518,48	85,67	3,92	0,00	1428,89	
Таблица 11-01-041 Установка плитусов из мраморных плит. Измеритель: 1 м ² плитусов (облицованной поверхности)							
11-01-041-01	Установка плитусов из мраморных плит						8,54
	(зона: 1)	2174,55	91,21	1,33	0,00	2082,01	
	(зона: 2)	2064,46	91,21	1,34	0,00	1971,91	
	(зона: 3)	1927,71	91,21	1,27	0,00	1835,23	
	(зона: 4)	1978,51	91,21	1,31	0,00	1885,99	
Таблица 11-01-042 Устройство плитусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке. Измеритель: 100 м плитуса							
11-01-042-01	Устройство плитусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке						49,25
	(зона: 1)	6782,88	550,62	119,86	17,09	6112,40	
	(зона: 2)	6633,40	550,62	121,34	17,09	5961,44	
	(зона: 3)	6479,91	550,62	123,62	17,09	5805,67	
	(зона: 4)	6556,64	550,62	125,64	17,09	5880,38	
Таблица 11-01-043 Укладка лаг и подкладок под обогреваемые полы над холодными (проветриваемыми) подпольями зданий, сооружаемых в северной климатической зоне. Измеритель: 100 м ² пола							
Укладка под обогреваемые полы:							
11-01-043-01	лаг по деревянным подкладкам						36,52
	(зона: 1)	4192,80	307,86	82,59	4,11	3802,35	
	(зона: 2)	4124,11	307,86	83,67	4,11	3732,58	
	(зона: 3)	3979,88	307,86	78,97	4,11	3593,05	
	(зона: 4)	4052,03	307,86	81,35	4,11	3662,82	
11-01-043-02	подкладок из кирпича по прокладкам из минераловатных плит или матов						28,75
	(зона: 1)	3218,35	233,45	45,58	2,38	2939,32	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	2571,18	233,45	46,18	2,38	2291,55	
	(зона: 3)	2513,61	233,45	43,59	2,38	2236,57	
	(зона: 4)	2869,82	233,45	44,90	2,38	2591,47	
Таблица 11-01-044 Нарезка швов в бетоне.							
Измеритель: 100 м							
Нарезка швов в бетоне:							
11-01-044-01	при устройстве полов методом вакуумирования						9,71
	(зона: 1)	7089,31	78,85	217,74	35,31	6792,72	
	(зона: 2)	6967,13	78,85	222,04	35,31	6666,24	
	(зона: 3)	6722,58	78,85	224,87	35,31	6418,86	
	(зона: 4)	6851,28	78,85	228,95	35,31	6543,48	
11-01-044-02	с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов						9,71
	(зона: 1)	479,20	78,85	217,74	35,31	182,61	
	(зона: 2)	480,15	78,85	222,04	35,31	179,26	
	(зона: 3)	476,28	78,85	224,87	35,31	172,56	
	(зона: 4)	483,71	78,85	228,95	35,31	175,91	
Таблица 11-01-045 Устройство покрытий наливных.							
Измеритель: 100 м ²							
11-01-045-01	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле ЭД 20 составом <Диапол 320> толщиной 3 мм и грунтовкой <Диапол 112> толщиной 0,5 мм						80,04
	(зона: 1)	8254,66	910,05	296,00	1,08	7048,61	
	(зона: 2)	7958,39	910,05	336,49	1,08	6711,85	
	(зона: 3)	7519,77	910,05	286,35	1,08	6323,37	
	(зона: 4)	7669,54	910,05	291,18	1,08	6468,31	
Таблица 11-01-046 Утюжка пола при устройстве пола из торцевой шашки.							
Измеритель: 1 м ²							
11-01-046-01	Утюжка пола при устройстве пола из торцевой шашки						0,39
	(зона: 1)	7,61	3,25	4,36	0,00	0,00	
	(зона: 2)	7,86	3,25	4,61	0,00	0,00	
	(зона: 3)	7,45	3,25	4,20	0,00	0,00	
	(зона: 4)	7,53	3,25	4,28	0,00	0,00	

===== ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 11. ПОЛЫ	3
Раздел 1. ПОЛЫ	3
Таблица 11-01-001 Уплотнение грунта.	3
Таблица 11-01-002 Устройство подстилающих слоев.	3
Таблица 11-01-003 Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев.	4
Таблица 11-01-004 Устройство гидроизоляции.	4
Таблица 11-01-005 Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом.	6
Таблица 11-01-006 Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм.	6
Таблица 11-01-007 Затирка поверхности гидроизоляции песком.	6
Таблица 11-01-008 Устройство тепло- и звукоизоляции насыпной.	6
Таблица 11-01-009 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.	7
Таблица 11-01-010 Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит.	7
Таблица 11-01-011 Устройство стяжек.	7
Таблица 11-01-012 Укладка лаг.	8
Таблица 11-01-013 Устройство покрытий земляных и щебеночных.	8
Таблица 11-01-014 Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования.	9
Таблица 11-01-015 Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных.	9
Таблица 11-01-016 Устройство покрытий из бетона кислотоупорного и жароупорного.	10
Таблица 11-01-017 Устройство покрытий мозаичных («Брекчия» и террасцо).	11
Таблица 11-01-018 Установка жилок.	11
Таблица 11-01-019 Устройство покрытий асфальтобетонных.	12
Таблица 11-01-020 Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных.	12
Таблица 11-01-021 Устройство покрытий полимерцементных.	13
Таблица 11-01-022 Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм.	13
Таблица 11-01-023 Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм.	14
Таблица 11-01-024 Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8.	14
Таблица 11-01-025 Устройство покрытий из брусчатки и камня булыжного.	14
Таблица 11-01-026 Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке.	15
Таблица 11-01-027 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток.	15
Таблица 11-01-028 Устройство покрытий на битумной мастике из плиток.	16
Таблица 11-01-029 Устройство покрытий из чугунных плит.	16
Таблица 11-01-030 Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона.	17
Таблица 11-01-031 Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных.	17
Таблица 11-01-032 Устройство покрытий из торцевой шашки на прослойке из мастики и песка.	18
Таблица 11-01-033 Устройство покрытий дощатых и из брусков.	18
Таблица 11-01-034 Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного, паркета штучного без жилок.	19
Таблица 11-01-035 Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых и древесностружечных.	19
Таблица 11-01-036 Устройство покрытий из линолеума.	19
Таблица 11-01-037 Устройство покрытий из релина и ковровых покрытий.	20
Таблица 11-01-038 Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных.	21
Таблица 11-01-039 Устройство плинтусов деревянных, цементных, из террасцевого раствора и из плиток керамических.	21
Таблица 11-01-040 Устройство плинтусов поливинилхлоридных.	22
Таблица 11-01-041 Установка плинтусов из мраморных плит.	22
Таблица 11-01-042 Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке.	22
Таблица 11-01-043 Укладка лаг и подкладок под обогреваемые полы над холодными (проветриваемыми) подпольями зданий, сооружаемых в северной климатической зоне.	22
Таблица 11-01-044 Нарезка швов в бетоне.	23
Таблица 11-01-045 Устройство покрытий наливных.	23
Таблица 11-01-046 Утюжка пола при устройстве пола из торцевой шашки.	23