

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТЕРр 81 - 04 - (51 - 69) - 2001
Самарская область

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРр - 2001**

Общие указания по применению ТЕРр - 2001

ТЕРр - 2001 - 51	Земляные работы
ТЕРр - 2001 - 52	Фундаменты
ТЕРр - 2001 - 53	Стены
ТЕРр - 2001 - 54	Перекрытия
ТЕРр - 2001 - 55	Перегородки
ТЕРр - 2001 - 56	Проемы
ТЕРр - 2001 - 57	Полы
ТЕРр - 2001 - 58	Крыши, кровли
ТЕРр - 2001 - 59	Лестницы, крыльца
ТЕРр - 2001 - 60	Печные работы
ТЕРр - 2001 - 61	Штукатурные работы
ТЕРр - 2001 - 62	Малярные работы

Часть I

Издание официальное

Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕРр 81 – 04 – (51 – 69) - 2001

Самарская область

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРр - 2001**

Общие указания по применению ТЕРр - 2001

ТЕРр - 2001 - 51	Земляные работы
ТЕРр - 2001 - 52	Фундаменты
ТЕРр - 2001 - 53	Стены
ТЕРр - 2001 - 54	Перекрытия
ТЕРр - 2001 - 55	Перегородки
ТЕРр - 2001 - 56	Проемы
ТЕРр - 2001 - 57	Полы
ТЕРр - 2001 - 58	Крыши, кровли
ТЕРр - 2001 - 59	Лестницы, крыльца
ТЕРр - 2001 - 60	Печные работы
ТЕРр - 2001 - 61	Штукатурные работы
ТЕРр - 2001 - 62	Малярные работы

Часть I

Издание официальное

Администрация Самарской области

2001

УДК 69.003.12
ББК 65.31

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр 81-04-(51-62)-2001 / Самара, 2001 г. – 130 с.

Предназначены для определения стоимости ремонтно-строительных работ, выполняемых на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также расчетов за выполненные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Региональным центром ценообразования в строительстве (директор – О.В. Дидковская, руководитель проекта – М.Е. Рябова, исполнители – Н.Б. Медведева, В.Е. Шаблов, М.В. Рябов, Н.О. Сафронова, А.В. Кривохижен, В.Н. Пристенков)

УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области № 45-р от 20.02.2001

ВНЕСЕНЫ Региональным центром ценообразования в строительстве

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ в Госстрое России письмом № 10-295 от 23.05.2001

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01.06.2001 на территории Самарской области распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области № 225-р от 29.06.2001

Настоящие Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр 81-04-(51-62)-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и использованы в коммерческих целях без разрешения ООО «Центр ценообразования в строительстве».

ISBN 5-901508-01-07

© ЦЦС, 2001 г.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник № 58

**Крыши, кровли
ТЕРр-2001-58****ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ****1. Общие указания**

1.1. Сборник содержит единичные расценки на разборку, ремонт и смену основных конструкций крыш и кровель.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту, смене и устройству основных конструкций крыш и кровель, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.4. В расценках сборника учтено производство работ:

а) на высоте до 15 м включительно (на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%);

б) при усредненном уклоне крыш для каждого вида покрытий;

в) с использованием оцинкованной листовой стали толщиной 0,7 мм при весе 1 м² - 4 кг (или одного листа размерами 1420x710 мм; для случаев использования черной кровельной стали затраты принимаются те же с добавлением расхода олифы на проолифку покрытия в количестве 2,8 кг на 100 м²).

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по кровле определяется по площади ремонтируемого покрытия без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами, и без учета их отделки.

2.2. При определении объемов работ по смене покрытий из кровельной стали стоячие фальцы не учитываются.

2.3. Длина ската кровли принимается от конька до крайней грани карниза; в кровлях без настенных желобов - с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами - с уменьшением на 0,07 метра.

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы расход неучтенных материалов	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Табл. 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш

58-1-1	Разборка обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	212,59	156,3	56,29	7,07		15,16
58-1-2	Разборка стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2 кровли	273,62	238,14	35,48	4,45		22,68
58-1-3	Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	335,73	284,34	51,39	6,45		27,08
58-1-4	Разборка мауэрлатов	100 м2 кровли	102,43	69,39	33,04	4,15		6,73

Табл. 58-2 Разборка слуховых окон

58-2-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	3535,7	3518,8	16,9			341,3
58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	3205,78	3188,88	16,9			309,3
58-2-3	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	100 окон	1438,76	1426,9	11,86			138,4

Табл. 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали

58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	92,6	92,27	0,33			9,1
58-3-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали водосточных труб с земли и подмостей	100 м труб и покрытий	114,93	114,93				11,04
58-3-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали водосточных труб с люлек	100 м труб и покрытий	305,43	305,43				29,34

Табл. 58-4 Разборка парапетных решеток

58-4-1	Разборка парапетных решеток	100 м парапетных решеток	153,74	151,11	2,63			14,8
--------	-----------------------------	--------------------------	--------	--------	------	--	--	------

Табл. 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш

58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	3561,79	442,16	25,38	5,38	3094,25	39,87
58-5-2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен	100 м	5693,35	1776,73	47,52	9,68	3869,1	160,21
58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	6166,73	1664,5	24,86	4,92	4477,37	150,09
58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	3071,49	1477,74	14,26	2,92	1579,49	133,25
58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	6212,61	1776,73	47,52	9,68	4388,36	160,21

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	экспл. машин всего	материалы расход неучтенных материалов в т.ч. оплата труда машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58-5-6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	88,92	15,48	19,63	4,15	53,81	1,42
58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	134,39	47,02	24,69	5,22	62,68	4,24

Табл. 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов

58-6-1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля	100 м2 покрытий	3859,4	900,51	261,07	37,02	2697,82	81,2
58-6-2	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов усиленного профиля	100 м2 покрытий	4082	1051,33	366,87	49,31	2663,8	94,8

Табл. 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавливаемых материалов

58-7-1 (101 9123)	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя Материалы рулонные кровельные	100 м2 покрытий м2	2684,3	254,12	25,2	14,21	2404,98 115	22,35
58-7-2 (101 9123)	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев Материалы рулонные кровельные	100 м2 покрытий м2	4691,8	489,36	48,38	27,72	4154,06 233	43,04
58-7-3	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой рубероидной мастикой	100 м2 покрытий	1985,91	132,82	23,39	12,68	1829,7	12,53
58-7-4	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой смолой	100 м2 покрытий	421,04	140,98	18,77	8,68	261,29	13,3
58-7-5	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком	100 м2 покрытий	3495,26	119,23	6,76	2,3	3369,27	11,05
58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых материалов в два слоя	100 м2 покрытий	17410,05	1827,47	46,44	33,94	15536,14	154,87
58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 покрытий	12546,72	1728,35	26,52	19,55	10791,85	146,47

Табл. 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат

58-8-1 (101 1985)	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали черной Сталь листовая	100 листов т	1601,92	1459,44	49,03	11,67	93,45 П	131,6
58-8-2 (101 9351)	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали оцинкованной Сталь листовая	100 листов т	1498,33	1426,17	49,03	11,67	23,13 П	128,6
58-8-3 (101 1985)	Постановка заплат из листовой кровельной стали черной размером 1/4 листа Сталь листовая	100 заплат т	687,06	641,82	14,09	3,38	31,15 П	58,4

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы расход неучтенных материалов	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58-8-4 (101 1985)	Постановка заплат из листовой кровельной стали черной размером 1/2 листа Сталь листовая	100 заплат	860,67	783,59	28,04	6,68	49,04 П	71,3
58-8-5 (101 9351)	Постановка заплат из листовой кровельной стали оцинкованной размером 1/4 листа Сталь листовая	100 заплат	659,48	637,68	14,09	3,38	7,71 П	57,5
58-8-6 (101 9351)	Постановка заплат из листовой кровельной стали оцинкованной размером 1/2 листа Сталь листовая	100 заплат	809,35	767,43	28,04	6,68	13,88 П	69,2

Табл. 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали

58-9-1	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	100 м2 кровли	72,53	29,1			43,43	2,87
--------	--	---------------	-------	------	--	--	-------	------

Табл. 58-10 Смена частей водосточных труб

58-10-1	Смена частей водосточных труб: прямые звенья с земли, лестниц или подмостей	100 м	6805,53	408,11	8,77	2	6388,65	36,8
58-10-2	Смена частей водосточных труб: прямые звенья с люлек	100 м	7376,62	982,57	5,4	1,23	6388,65	88,6
58-10-3	Смена частей водосточных труб: колена с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	4159,52	708,65	5,4	1,23	3445,47	63,9
58-10-4	Смена частей водосточных труб: колена с люлек	100 шт.	4938,04	1487,17	5,4	1,23	3445,47	134,1
58-10-5	Смена частей водосточных труб: отливыв (отметы)	100 шт.	4136,75	588,88	5,4	1,23	3542,47	53,1
58-10-6	Смена частей водосточных труб: воронки с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	6810,75	588,88	5,4	1,23	6216,47	53,1
58-10-7	Смена частей водосточных труб: воронки с люлек	100 шт.	7549,34	1327,47	5,4	1,23	6216,47	119,7

Табл. 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток

58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток	10 м решеток	120,52	53,02	1,21		66,29	4,73
---------	---	--------------	--------	-------	------	--	-------	------

Табл. 58-12 Устройство обрешетки

58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	2756,8	328,17	27,53	8,14	2401,1	31,83
58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	1873,82	220,12	17,63	5,38	1636,07	21,35
58-12-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	100 м2	1356,41	193,83	9,61	3	1152,97	18,8
58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы	100 м2	1366,72	189,81	6,6	1,84	1170,31	18,41

Табл. 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо

58-13-1 (101 9123)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Материалы рулонные кровельные	100 м2 кровли	86,03	47,05	4,05	0,92	34,93 115	4,52
-----------------------	--	---------------	-------	-------	------	------	--------------	------

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	экспл. машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58-13-2 (101 9123)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой Материалы рулонные кровельные	100 м2 кровли м2	288,6	88,62	4,72	1,08	195,26 115	8,36

Табл. 58-14 Смена покрытия из листовой стали

58-14-1 (101 9351)	Смена кровли средней сложности с настенными желобами и свесами Сталь листовая оцинкованная	100 м2 покры- тий т	2470,96	1751,83	73,25	25,96	645,88 П	148,46
58-14-2 (101 9351)	Смена кровли средней сложности без настенных желобов и свесов Сталь листовая оцинкованная	100 м2 покры- тий т	1940,87	1639,73	69,27	24,5	231,87 П	138,96
58-14-3 (101 9351)	Смена кровли средней сложности с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 кв.м Сталь листовая оцинкованная	100 м2 покры- тий т	2525,72	1804,34	75,5	26,72	645,88 П	152,91
58-14-4 (101 9351)	Смена кровли средней сложности без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 кв.м Сталь листовая оцинкованная	100 м2 покры- тий т	1991,53	1688,82	70,84	25,11	231,87 П	143,12
58-14-5 (101 9351)	Смена кровли простой сложности с настенными желобами и свесами Сталь листовая оцинкованная	100 м2 покры- тий т	2059,22	1349,89	73,25	25,96	636,08 П	117,28
58-14-6 (101 9351)	Смена кровли простой сложности без настенных желобов и свесов Сталь листовая оцинкованная	100 м2 покры- тий т	1616	1263,45	69,27	24,5	283,28 П	109,77

Табл. 58-15 Перенавеска водосточных труб

58-15-1 (101 0782)	Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Поковки строительные	100 м труб т	688,65	677,08			11,57 П	60,4
58-15-2 (101 0782)	Перенавеска водосточных труб с люлек Поковки строительные	100 м труб т	1230,1	1218,53			11,57 П	108,7

Табл. 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами

58-16-1	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 кв.м	100 мест	752,26	522,55	20,74	4,92	208,97	45,4
58-16-2	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 кв.м	100 мест	1396,33	866,7	43,9	10,44	485,73	75,3
58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 кв.м	100 мест	2625,23	1495,15	89,17	21,2	1040,91	129,9
58-16-4	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до 0,25 кв.м	100 мест	517,53	264,87	10,56	2,46	242,1	24,3
58-16-5	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до 0,5 кв.м	100 мест	1058,99	470,88	24,81	5,84	563,3	43,2
58-16-6	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до 1,0 кв.м	100 мест	2084,72	831,67	54,52	12,9	1198,53	76,3

Табл. 58-17 Разборка покрытий кровель

58-17-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покры- тий кро- вель	178,87	176,54	2,33			17,41
---------	--	--------------------------------------	--------	--------	------	--	--	-------

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксп. машин			материалы расход неучтенных материалов
					всего	в т.ч. оплата труда машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58-17-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрытий кровель	107,06	106,37	0,69			10,49
58-17-3	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытий кровель	686,02	681,31	4,71			67,19
58-17-4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытий кровель	249,06	247,31	1,75			24,39

Табл. 58-18 Смена обрешетки

58-18-1	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1317,96	471,17	12,78	2,76	834,01	45,7
58-18-2	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2064,94	671,39	19,97	4,3	1373,58	65,12
58-18-3	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	2415,3	837,79	35,49	7,68	1542,02	81,26
58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	4377,63	986,56	55,04	11,98	3336,03	95,69
58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	6886,35	1427,83	79,89	17,2	5378,63	138,49

Табл. 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали

58-19-1	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков	100 м покрытий	9483,19	1603,46	5,32	1,77	7874,41	151,27
58-19-2	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов	100 м покрытий	6915,28	1244,97	7,43	2,46	5662,88	117,45
58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	100 м покрытий	6673,91	1073,14	10,51	3,46	5590,26	101,24
58-19-4	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: разжелобков	100 м покрытий	9006,92	1127,19	5,32	1,77	7874,41	101,64
58-19-5	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: настенных желобов	100 м покрытий	6536,77	868,57	5,32	1,77	5662,88	78,32

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы расход неучтенных материалов	
6	всего	в т.ч. оплата труда машин.	8		9			
58-19-6	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами	100 м покрытий	12566,41	1302,52	18,45	5,99	11245,44	117,45

Табл. 58-20 Смена обделок из листовой стали

58-20-1	Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м	100 м	3713,83	459,24	3,9	1,22	3250,69	41,41
58-20-2	Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,7 м	100 м	6355,03	701,11	6,15	2	5647,77	63,22
58-20-3	Смена обделок из листовой стали, брендмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1 м	100 м	8010,42	779,07	7,43	2,46	7223,92	70,25
58-20-4	Смена обделок из листовой стали, брендмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1,75 м	100 м	13954,02	1255,72	12,61	4,14	12685,69	113,23
58-20-5	Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам	100 м	2344,04	723,18	2,77	0,84	1618,09	65,21
58-20-6	Смена обделок из листовой стали, примыканий к деревянным стенам	100 м	2197,21	576,35	2,77	0,84	1618,09	51,97
58-20-7	Смена обделок из листовой стали, примыканий к дымовым трубам	100 м	2587,69	966,83	2,77	0,84	1618,09	87,18
58-20-8	Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам	100 м	3049,5	1029,82	36,01	10,75	1983,67	92,86

Табл. 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах

58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	1089,52	197,16	2,02	0,46	890,34	18,6
58-21-2	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах добавлять на каждый следующий канал	10 шт.	312,62	55,12	0,67	0,15	256,83	5,2

Табл. 58-22 Смена ухватов для водосточных труб

58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	786,11	400,68	0,67	0,15	384,76	37,8
58-22-2	Смена ухватов для водосточных труб в деревянных стенах	100 шт.	615,45	230,02	0,67	0,15	384,76	21,7

Табл. 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам

58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	1 место	864,56	97,92	4,17	0,61	762,47	8,83
---------	---	---------	--------	-------	------	------	--------	------

Табл. 58-24 Смена кровли из черепицы

58-24-1 (404 9095)	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до 50% Черепица	100 м2 покрытия кровли 1000 шт	2705,66	1762,21	54,85	18,27	888,6 П	149,34
58-24-2 (404 9095)	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до 75% Черепица	100 м2 покрытия кровли 1000 шт	2968,82	2006	74,22	25,88	888,6 П	170

ТЕРр-2001-58 Крыши, кровли

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		
6	всего	в т.ч. оплата труда машин.	8		9		
58-24-3	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала; при смене покрытия с уклоном более 35 град. (более 1:1,43) добавлять к 58-24-1 и 58-24-2	100 м2 покрытия кровли	353,76	353,76			29,98

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. СРЕДНИЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ	5
3. ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	5
4. ПРИМЕНЕНИЕ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК	5
Сборник № 51	9
Табл. 51-1 Разработка грунта внутри здания	11
Табл. 51-2 Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов	11
Табл. 51-3 Изменение уровня пола в здании	11
Табл. 51-4 Рытье ям для установки стоек и столбов	11
Табл. 51-5 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях	11
Табл. 51-6 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	12
Сборник № 52	13
Табл. 52-1 Усиление фундаментов торкретированием	14
Табл. 52-2 Усиление фундаментов цементацией	14
Табл. 52-3 Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий	14
Табл. 52-4 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий	14
Табл. 52-5 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов	14
Табл. 52-6 Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	14
Табл. 52-7 Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов	14
Табл. 52-8 Смена деревянных ступней	15
Табл. 52-9 Замена деревянных ступней	15
Табл. 52-10 Смена заборки и обшивки деревянного засыпного цоколя	15
Табл. 52-11 Водоотлив из подвала	15
Табл. 52-12 Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов	15
Табл. 52-13 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов	15
Табл. 52-14 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	16
Табл. 52-15 Герметизация вводов в подвальное помещение	16
Табл. 52-16 Заделка подвальных окон	16
Сборник № 53	17
Табл. 53-1 Разборка деревянных стен	19
Табл. 53-2 Разборка каменной кладки	19
Табл. 53-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках	19
Табл. 53-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках	19
Табл. 53-5 Ремонт каркасных стен	20
Табл. 53-6 Добавление утепляющей засыпки	20
Табл. 53-7 Смена досок чистой обшивки стен	20
Табл. 53-8 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем	20
Табл. 53-9 Смена венцов в стенах	20
Табл. 53-10 Подъем рубленых стен домкратом	20
Табл. 53-11 Ремонт конопатки стен	20
Табл. 53-12 Укрепление деревянных стен	20
Табл. 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича	21
Табл. 53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах	21
Табл. 53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен	21
Табл. 53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами	22
Табл. 53-17 Ремонт стен из шлакобетонных камней	22
Табл. 53-18 Ремонт перемычек	22
Табл. 53-19 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную	22
Табл. 53-20 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом	22
Табл. 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий	22
Табл. 53-22 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	25
Табл. 53-23 Перекладка карнизов	25
Табл. 53-24 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования	25
Табл. 53-25 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	26
Сборник № 54	27
Табл. 54-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	28
Табл. 54-2 Разборка стальных балок перекрытий	28
Табл. 54-3 Разборка подшивки потолков	28
Табл. 54-4 Ремонт деревянных балок	28
Табл. 54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменной подборов	28
Табл. 54-6 Врубка деревянного ригеля между балками	28
Табл. 54-7 Смена засыпки перекрытия	28
Табл. 54-8 Укладка металлических балок	29
Табл. 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 кв.м с заделкой швов	29

Табл. 54-10 Установка деревянной стойки под балки или прогоны	29
Табл. 54-11 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	29
Табл. 54-12 Укрепление существующей подшивки потолка	29
Табл. 54-13 Устранение просадки конца балки на опоре	29
Табл. 54-14 Укрепление концов деревянных балок	29
Табл. 54-15 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	29
Сборник № 55.....	31
Табл. 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок	32
Табл. 55-2 Перестановка филенчатых перегородок	32
Табл. 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	32
Табл. 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»	32
Табл. 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	33
Табл. 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов	33
Табл. 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок	33
Сборник № 56.....	35
Табл. 56-1 Демонтаж оконных коробок	36
Табл. 56-2 Снятие оконных переплетов	36
Табл. 56-3 Снятие подоконных досок	36
Табл. 56-4 Ремонт оконных коробок и колод	36
Табл. 56-5 Ремонт оконных переплетов	36
Табл. 56-6 Ремонт форточек	37
Табл. 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах	37
Табл. 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки	37
Табл. 56-9 Демонтаж дверных коробок	37
Табл. 56-10 Снятие дверных полотен	37
Табл. 56-11 Снятие наличников	38
Табл. 56-12 Смена дверных и оконных приборов	38
Табл. 56-13 Ремонт дверных коробок	39
Табл. 56-14 Перевязка дверных полотен	39
Табл. 56-15 Ремонт дверных полотен	39
Табл. 56-16 Ремонт калевки дверных полотен	40
Табл. 56-17 Ремонт порогов	40
Табл. 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок	40
Табл. 56-19 Обивка дверей дерматином	40
Табл. 56-20 Ремонт ворот и калиток	40
Табл. 56-21 Установка дверных полотен	40
Табл. 56-22 Навеска плотничных дверей	41
Табл. 56-23 Обрамление проемов угловой сталью	41
Табл. 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	41
Сборник № 57.....	43
Табл. 57-1 Разборка оснований покрытия полов	44
Табл. 57-2 Разборка покрытий полов	44
Табл. 57-3 Разборка плинтусов	44
Табл. 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов	44
Табл. 57-5 Ремонт дощатых покрытий	45
Табл. 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации	45
Табл. 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета	45
Табл. 57-8 Смена простильных дощатых полов	46
Табл. 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных	46
Табл. 57-10 Заделка выбоин в полах	46
Табл. 57-11 Устройство оснований под покрытие пола	46
Табл. 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях	47
Табл. 57-13 Смена вентиляционных решеток	47
Табл. 57-14 Ремонт полов из щитового паркета	47
Табл. 57-15 Смена керамических плиток в полах	47
Сборник № 58.....	49
Табл. 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш	50
Табл. 58-2 Разборка слуховых окон	50
Табл. 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	50
Табл. 58-4 Разборка парапетных решеток	50
Табл. 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш	50
Табл. 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов	51
Табл. 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов	51
Табл. 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат	51
Табл. 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	52
Табл. 58-10 Смена частей водосточных труб	52
Табл. 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток	52

Табл. 58-12 Устройство обрешетки.....	52
Табл. 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо.....	52
Табл. 58-14 Смена покрытия из листовой стали.....	53
Табл. 58-15 Перенавеска водосточных труб.....	53
Табл. 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами.....	53
Табл. 58-17 Разборка покрытий кровель.....	53
Табл. 58-18 Смена обрешетки.....	54
Табл. 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали.....	54
Табл. 58-20 Смена обделок из листовой стали.....	55
Табл. 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах.....	55
Табл. 58-22 Смена ухватов для водосточных труб.....	55
Табл. 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам.....	55
Табл. 58-24 Смена кровли из черепицы.....	55
Сборник № 59	57
Табл. 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец.....	58
Табл. 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц.....	58
Табл. 59-3 Разборка металлических лестничных решеток.....	58
Табл. 59-4 Разборка поручней.....	58
Табл. 59-5 Ремонт ступеней.....	58
Табл. 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях.....	58
Табл. 59-7 Ремонт деревянного поручня.....	58
Табл. 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений.....	59
Табл. 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток.....	59
Табл. 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней.....	59
Сборник № 60	61
Табл. 60-1 Разборка кладки печей и очагов.....	62
Табл. 60-2 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов.....	62
Табл. 60-3 Большой ремонт печей.....	62
Табл. 60-4 Малый ремонт печей.....	62
Табл. 60-5 Перекладка частей русской печи.....	62
Табл. 60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов.....	63
Табл. 60-7 Перекладка дымовых труб.....	63
Табл. 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей.....	63
Табл. 60-9 Ремонт отдельных частей трубы.....	64
Табл. 60-10 Исправление кладки дымовой трубы.....	64
Табл. 60-11 Смена изразцов облицовки печей.....	64
Табл. 60-12 Промазка трещин в кладке печи.....	64
Табл. 60-13 Обделка кирпичом топливников.....	64
Табл. 60-14 Смена приборов в печах.....	64
Табл. 60-15 Смена предпочных листов.....	65
Табл. 60-16 Прочистка дымохода.....	65
Табл. 60-17 Устройство отверстий для печей и труб.....	65
Табл. 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах.....	66
Табл. 60-19 Смена колпаков на дымовых трубах.....	66
Сборник № 61	67
Табл. 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания.....	68
Табл. 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами.....	69
Табл. 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами.....	70
Табл. 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами.....	70
Табл. 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами.....	72
Табл. 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания.....	72
Табл. 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания.....	73
Табл. 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания.....	73
Табл. 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок.....	74
Табл. 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....	74
Табл. 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц.....	75
Табл. 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек.....	75
Табл. 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....	76
Табл. 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц.....	77
Табл. 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек.....	77
Табл. 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором.....	78
Табл. 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов.....	79
Табл. 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц.....	81
Табл. 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек.....	82
Табл. 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов.....	84
Табл. 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов.....	85
Табл. 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг.....	85
Табл. 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг.....	88

Табл. 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»).....	91
Табл. 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом	91
Табл. 61-26 Перетирка штукатурки	92
Табл. 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку.....	93
Табл. 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки.....	93
Табл. 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности	94
Табл. 61-30 Замена основания под штукатурку из дрени	94
Табл. 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб	94
Сборник № 62.....	95
Табл. 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей	100
Табл. 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен.....	100
Табл. 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков.....	101
Табл. 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон	101
Табл. 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей.....	102
Табл. 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов	103
Табл. 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен.....	103
Табл. 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков	104
Табл. 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон	105
Табл. 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей.....	107
Табл. 62-11 Улучшенная масляная окраска полов.....	107
Табл. 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен.....	108
Табл. 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков.....	108
Табл. 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон	108
Табл. 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей.....	109
Табл. 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземлюсионными составами	109
Табл. 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоземлюсионными составами	110
Табл. 62-18 Окраска известковыми составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов	110
Табл. 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	110
Табл. 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов	112
Табл. 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов.....	112
Табл. 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов	113
Табл. 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов	114
Табл. 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов.....	115
Табл. 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	115
Табл. 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов	116
Табл. 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)	117
Табл. 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель	118
Табл. 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыши)	118
Табл. 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб.....	118
Табл. 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов.....	118
Табл. 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб.....	119
Табл. 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб.....	120
Табл. 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных.....	120
Табл. 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград.....	120
Табл. 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей.....	120
Табл. 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб.....	122
Табл. 62-38 Перемаковка стекол	122
Табл. 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками	122
Табл. 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками	122
Табл. 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок.....	123
Табл. 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	123
Табл. 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов.....	123
Табл. 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий.....	124

ИЦС

**Территориальные единичные расценки
на ремонтно-строительные работы
в Самарской области
ТЕРр 81-04-(51-62)-2001**

Ответственный исполнитель: О.В. Дидковская
Технический редактор: М.Е. Рябова
Компьютерная верстка: М.В. Рябов

Подписано в печать 6.08.01 г. Формат 30x42/4
Отпечатано в типографии: МИАЦ
Тираж 500 экз. Заказ № 202