

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 59

Лестницы, крыльца

ТЕРр-2001-59

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на разборку лестниц, ремонт и устройство лестничных маршей и площадок, ремонт на месте, смену и установку отдельных ступеней, ремонт и укрепление стоек металлических лестничных решеток, ремонт элементов лестниц.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту, смене и устройству лестничных площадок и маршей, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы. В расценках не учтена разборка обрушением.

1.4. В расценках предусмотрены работы по установке и разборке подмостей.

1.5. В расценках на выполнение работ по заделке гнезд затраты рассчитаны исходя из условий использования одинарного кирпича размером 250×120×65 мм.

1.6. В расценках учтены работы с применением готовых бетонных смесей и растворов.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по разборке чистых деревянных лестниц определяется по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.2. Объем работ по установке и замене отдельных каменных, железобетонных и мозаичных ступеней определяется по суммарной длине ступеней с учетом длины их заделки в стены.

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измер. | Прямые затраты | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч |
|------------------------------|---|------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------|---|
| | | | | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | | Материалы | |
| | | | | | Всего | в т.ч. оплата труда | | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Таблица ТЕРр-59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец

Разборка деревянных:

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|--------|---------|---------|-------|--|--|--------|
| 59-1-1 | лестниц с маршами и площадками | 100 м2 | 799.55 | 789.08 | 10.47 | | | 125.57 |
| 59-1-2 | крылец с площадками и ступенями | 100 м2 | 1295.95 | 1295.95 | | | | 206.23 |

Таблица ТЕРр-59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|-------|--------|--------|------|--|--|-------|
| 59-2-1 | Разборка деревянных чердачных лестниц | 100 м | 340.34 | 338.27 | 2.07 | | | 53.83 |
|--------|---------------------------------------|-------|--------|--------|------|--|--|-------|

Таблица ТЕРр-59-3 Разборка металлических лестничных решеток

Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки:

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|--------|------|--|-------|-------|
| 59-3-1 | до 60 кг | 100 м | 354.26 | 297.23 | 5.64 | | 51.39 | 47.3 |
| 59-3-2 | свыше 60 кг | 100 м | 521.60 | 444.75 | 7.68 | | 69.17 | 69.34 |

Таблица ТЕРр-59-4 Разборка поручней

Разборка поручней деревянных:

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|-------|
| 59-4-1 | прямой части | 100 м | 89.73 | 89.73 | | | | 13.25 |
| 59-4-2 | закруглений | 100шт. | 176.82 | 176.82 | | | | 26.11 |
| 59-4-3 | Разборка поручней поливинилхлоридных | 100 м | 21.92 | 21.92 | | | | 3.36 |

Таблица ТЕРр-59-5 Ремонт ступеней

Ремонт ступеней:

| | | | | | | | | |
|--------|------------|---------|---------|---------|-------|-------|---------|--------|
| 59-5-1 | деревянных | 100 шт. | 4507.10 | 2211.72 | 40.84 | 13.03 | 2254.54 | 318.6 |
| 59-5-2 | бетонных | 100 шт. | 1180.22 | 722.49 | 16.54 | 5.50 | 441.19 | 102.89 |
| 59-5-3 | мозаичных | 100 шт. | 1273.46 | 788.44 | 25.82 | 8.11 | 459.20 | 107.3 |

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измер. | Прямые затраты | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|------------------------------|---|------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------|--|
| | | | | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | | Материалы | |
| | | | | | Всего | в т.ч. оплата труда | | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Таблица ТЕРр-59-6 Устройство вставок в каменных ступенях

| | | | | | | | | |
|--------|--|----------|---------|---------|--------|-------|---------|-------|
| 59-6-1 | Устройство вставок в каменных ступенях | 100 мест | 5379.38 | 1549.19 | 563.95 | 42.48 | 3266.24 | 179.7 |
|--------|--|----------|---------|---------|--------|-------|---------|-------|

Таблица ТЕРр-59-7 Ремонт деревянного поручня

Ремонт:

| | | | | | | | | |
|--------|--|---------|--------|--------|-------|--|--------|-------|
| 59-7-1 | прямой части поручня с постановкой заделок | 100 шт. | 554.74 | 263.24 | 46.08 | | 245.42 | 37.92 |
| 59-7-2 | закруглений поручня с постановкой заделок | 100 шт. | 615.34 | 296.96 | 72.96 | | 245.42 | 42.29 |

Таблица ТЕРр-59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений

| | | | | | | | | |
|--------|---|---------|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 59-8-1 | Укрепление стоек металлических решеток ограждений | 100 шт. | 435.18 | 158.83 | 1.00 | 0.49 | 275.35 | 24.05 |
|--------|---|---------|--------|--------|------|------|--------|-------|

Таблица ТЕРр-59-9 Ремонт металлических лестничных решеток

| | | | | | | | | |
|--------|---|-------|--------|-------|------|------|--------|------|
| 59-9-1 | Ремонт металлических лестничных решеток | 100 м | 370.09 | 73.81 | 1.40 | 0.69 | 294.88 | 9.71 |
|--------|---|-------|--------|-------|------|------|--------|------|

Таблица ТЕРр-59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней

Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней:

| | | | | | | | | |
|---------|--|-------|---------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 59-10-1 | смена на косоурах | 100 м | 6524.48 | 1332.78 | 113.14 | 47.51 | 5078.56 | 189.8 |
| 59-10-2 | смена на сплошном основании или с заделкой двух концов | 100 м | 7755.09 | 2003.26 | 132.48 | 48.67 | 5619.35 | 278.85 |